

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Stavebné úpravy a udržiavacie práce budovy č.6387 - Bielidlo a adm. budova

Objekt: Zateplenie strechy

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: HECCA, s.r.o., Nábřeží Oravy 2909/5, Dolný Kubín

Spracoval: Ing. Milan Balek

Zhotoviteľ:

Dátum: 21. 10. 2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 33,085

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 33,085

1	631571008	Násyp pod tepelno izolačné vrstvy strechy hr. do 20 mm - podklad z piesku preosiateho	m2	610,000			22,411
2	5815359000	Piesok technický PTB balený	t	10,674			10,674

99 Presun hmôt HSV 0,000

3	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	33,085			0,000
---	-----------	---	---	--------	--	--	-------

PSV Práce a dodávky PSV 6,689

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 0,037

4	711747388	Zhotovenie detailov - strešná vpusť dotesnenie tmelom priemer nad 200-500 mm	ks	4,000			0,002
5	2866100066	Strešný vtok k mPVC fóliám, zvislý, PVC DN 110, s nadstavcom 240 mm	ks	4,000			0,021
6	711776404	Zhot. detailov -uzáver kútov alebo hrán zosilnením r.š. 250 alebo 300 mm fóliou	m	227,800			0,014
7	711778088	Zhotovenie detailov termoplastmi - uzáver opracovanie kotviacich prestupov	ks	10,000			0,000

712 Izolácie striech 1,946

8	712300831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10st. jednovrstvovej, -0,00600t	m2	23,600			0,000
9	712300834	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10st. každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m2	23,600			0,000
10	712300841	Odstránenie povlak. krytiny na strechách plochých do 10st. machu, -0,00200t	m2	23,600			0,000
11	712341659	Vyspravenie plochy striech plochých do 10st. pásmi pritavením. NAIP bodovo	m2	20,750			0,007
12	6283221000	Pásky ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35	m2	21,788			0,093
13	712371801	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. termoplastmi fóliou PVC položenou voľne	m2	610,000			0,018
14	2833000150	Strešná mPVC fólia 1,50 mm šedá	m2	683,200			0,137
15	712371802	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. termoplastmi fóliou PVC pln plošne lepenou - kúty a nárožia	m2	20,000			0,001
16	2833000260	Strešná mPVC fólia 1,50 mm pre vypracovanie detaily strechy	m2	22,400			0,004
17	712391171	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textílie podklad.vrstvy	m2	610,000			0,000
18	6936651600	Geotextílie netkané polypropylénové pp 500	m2	671,000			0,336
19	712391175	Zhot. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochran. textílie pripev. kotv. pásikmi	m	148,000			0,038
20	1388012100	Viplanyl - ukončovacia lišta r.š. 250 mm	m	155,400			1,166
21	712391176	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochran. text. pripev. kotv. terčami	ks	2 440,000			0,146
22	2830422500	Strešná kotva do pórobetónu SFS Intec h=200 mm	ks	560,204			0,000
23	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	176,350			0,000

713 Izolácie tepelné 3,457

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
24	713141151	Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová kladenie na sucho	m2	1 220,000			0,000
25	2837653422	Penový polystyrén EPS 100 S Stabil hrúbka 100 mm	m2	1 220,000			2,379
26	713142121	Montáž tepelnej izolácie doskami striech, jednovrstvová prílep. asfaltom bod	m2	70,500			0,081
27	2837650030	Extrudovaný polystyrén hrúbka 50mm	m2	70,500			0,987
28	713191321	Izolácie tepelné striech, osadenie odvetrávacích komínikov	ks	20,000			0,000
29	5623123000	Strešný odvetrávací komínik PVC 75/240 mm	ks	20,000			0,010
30	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	145,075			0,000

762 Konštrukcie tesárske 0,713

31	762361127	Montáž spádových dosiek na atike pre rovné strechy z drevoštiepky šírky 500 mm	m	90,600			0,000
32	6053349100	Drevo ihličnaté doskové neopracované laty smrek akosť II do 25cm2 dĺžky 201-300 cm	m3	0,453			0,249
33	6072627800	Doska drevoštiepková OSB 3 PD4 2500x675x22 mm	m2	36,240			0,464
34	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	6,457			0,000

764 Konštrukcie klampiarske 0,536

35	764334850	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš 500 mm, -0,00320t	m	90,600			0,000
36	764348813	Demontáž ostatných prvkov kusových - držiaky lana bleskozvodu, sklon do 30st., -0,00410t	ks	20,000			0,000
37	764530360	Oplechovanie z lakoplastovaného plechu nadmúrikov atiky vrátane rohov rš 750 mm	m	90,600			0,536
38	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	21,390			0,000

Celkom 39,775