

Odberateľ: MFK Ružomberok

Projektant:

Dodávateľ: Podľa výberového konania

Stavba: MFK Ružomberok TRIBUNA A

Objekt: Tribúna "A"

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Cena celkom
		Práce HSV				
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				
1	317941121	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE,U,UE,L do č.12 alebo výšky do 120 mm	T	1,684		
2	342272148	Obklad stĺpov Ytong hr. 50 mm 600kg/m3	M2	280,035		
3	342272536	Priečky YTONG hr. 150 mm 500 kg/m3	M2	1 201,010		
4	342272722	Steny hr. 250 mm výplňové z pórobet.presných tvárnic Ytong	M2	54,743		
5	342948112	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám	M	98,520		
6	346244361	Vyspravenie prestupov	M2	124,642		
7	346481111	Vyplnenie prestupov cez stropnú konštrukciu bet. zálievkou	M2	68,250		
8	317121101	Montáž a dodávka prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm	KUS	21,000		
9	317121102	Montáž a dodávka prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	KUS	37,000		
10	317121103	Montáž a dodávka prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1800 do 3750 mm	KUS	14,000		
11	310238211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1m2 v murive nadzákladného tehľami na maltu vápennocementovú	M3	5,631		
12	317234410	X Výmurovka medzi nosníkmi akýmkoľvek tehľami pálenými na akúkoľvek maltu cementovú	M3	32,540		
13	340239235	Zamurovanie otvorov pl do 4 m2 v priečkach alebo stenách z priečkoviek Ytong hr. 150 mm	M2	8,324		
14	340291122	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	M	48,620		
15	349231821	Prímurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybraných otvoroch nad 150 do 300 mm	M2	71,490		
16	342272336	Priečky Ytong hr.100mm	M2	102,919		
17	133315120	Uholník rovnoramenný - L prierezu z oc.11 373 50x50x5 mm	T	1,768		
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				

18	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	M3	6,460		
19	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	M2	29,840		
20	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	M2	29,840		
21	417361721	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10425	T	0,242		
22	413232221	Zamurovanie zhlavia akýmkoľvek pálenými tehľami valcovaných nosníkov, výšky nad 150 do 300 mm	KUS	8,000		
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				
23	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	M2	68,500		
24	612421615	Hrubé urovnanie stien cementovou maltou pod obklad	M2	520,678		
25	612473185	Príplatek za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	M2	3 569,429		
26	612474112	Omietka vnút. stien zo such.zm. štuková+cem. prednástreš Baumit	M2	3 569,429		
27	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	M2	3 569,429		
28	622462111	Omietka vonk. stien šľachtená škrabaná stredozrnná - komplet	M2	1 447,600		
29	622465112	Vonkajšia omietka stien mramorové zrná, stredozrnná	M2	75,000		
30	622481119	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu s prichytením - oprava existujúcej siete	M2	1 158,080		
31	625251122	Zateplenie kontaktným zatepľovacím systémom hr. 140 mm	M2	172,410		
32	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	M3	61,446		
33	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	M3	102,410		
34	631319151	Príplatek za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	M3	61,446		
35	631319153	Príplatek za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	M3	102,410		
36	631319171	Príplatek za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	M3	61,446		
37	631319173	Príplatek za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	M3	102,410		
38	631362021	Výstuž mazaín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	T	8,614		

39	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	M3	81,928		
40	632472205	Samonivelizačná podl. hmota nivelit, vnútorné použitie, hr. 5 mm	M2	1 274,900		
41	632481213	Separačná vrstva z PE fólie	M2	1 177,715		
42	641991611	Osadenie rámov okien z plastov do 1 m2 s montážnou penou	KUS	2,000		
43	641991721	Osadenie rámov okien z plastov do 4 m2 s montážnou penou	KUS	8,000		
44	642952610	Osadenie dverných zárubní drevených do 2,5 m2 s montážnou penou	KUS	59,000		
45	642952720	Osadenie dverných zárubní drevených do 4 m2 s montážnou penou	KUS	8,000		
46	642992610	Osadenie dverných zárubní z plastov do 2,5 M2	KUS	4,000		
47	642992830	Osadenie dverných zárubní z plastov do 10 m2 s montážnou penou	KUS	5,000		
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				
		OSTATNÉ PRÁCE				
48	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	M2	1 090,200		
49	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031	M2	2 180,400		
50	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	M2	2 120,300		
51	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	M2	1 090,200		
52	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	M2	1 860,000		
53	953943122	Osadenie a dodávka drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/kus	KUS	228,000		
54	953948201R	Kotvy chemickým tmelom M 10 hl 80 mm do tehlového muriva	KUS	422,000		
55	962031133	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -0,261 t	M2	53,696		
56	962032254	Búranie muriva nadzákladového z tehál cementových na akúkoľvek maltu cementovú -2,000 t	M3	2,874		
57	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	M2	8,241		
58	973031335	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 25 m2, hl.do 300 mm, - 0,08000t	KUS	64,000		
59	974051112	Vyrezanie rýh v murive tehlovom 30x40 mm frézou, -0,00300t	M	724,857		

60	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, - 0,06800t	M2	36,870		
61	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	T	46,865		
62	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	T	468,650		
63	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	T	46,865		
64	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	T	374,920		
65	979082122	Poplatok za uloženie sute na skládku	T	46,865		
		OSTATNÉ PRÁCE				
		PRESUNY HMÔT				
66	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	T	1 223,770		
		PRESUNY HMÔT				
		Práce HSV				
		Práce PSV				
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				
67	71111-...02	Asfaltová penetračná emulzia K 100Schwartz - komplet	M2	1 177,715		
68	711141559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor. pod steny a stĺpy	M2	139,960		
69	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	18 723,519		
70	628322800	Hydroizolácia Bitflex	M2	160,954		
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				
71	713100824R	Striekaná izolácia stropu hr. 160 mm	M2	964,920		
72	713100824R	Striekaná izolácia - nosníky 100 mm	M2	346,720		
73	713121121	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, dvojvrstvová	M2	1 024,100		
74	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	45 110,882		
75	2831B0306	Polystyrén extrudovaný hr. 40 mm	M2	1 075,305		
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA				

76	721	Zdravotechnika	KPL	1,000		
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA				
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY				
77	725110814	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinačného, -0,03420t	SÚB	1,000		
78	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, - 0,01946t	SÚB	1,000		
79	725220831	Demontáž vane liatinovej rohovej, -0.09510t	SÚB	1,000		
80	725820801	Demontáž batérie nástennej do G 3/4, -0,00156t	SÚB	1,000		
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY				
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE				
81	731	Vykurovanie	SUB	1,000		
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE				
		DREVOSTAVBY				
82	763119210R	Penetračný náter - Grund	M2	940,652		
83	763133011	Podhlady sadr.- kazety do vlhkého prostredia - komplet	M2	233,050		
84	763133013	Podhlady sadr.protipožiarny - komplet	M2	707,602		
85	763136020	SDK kazotový podhlad RIGIPS 600x600 mm Casoroc	M2	1 126,062		
		DREVOSTAVBY				
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				
86	766,2	Dvere vnútorné hladké plné 60/197 s obložkovou zárubňou - komplet	KUS	21,000		
87	766/D-1	Dvere vnútorné hladké plné 80/197 s obložkovou zárubňou - komplet	KUS	27,000		
88	766/PC/3	Dvere vnútorné hladké presklené 80/197 s obložkovou zárubňou - komplet	KUS	10,000		
89	766/PC/5	Dvere vnútorné presklené dvojkridlové 140/197 s obložkovou zárubňou - komplet	KUS	8,000		
90	766000	Dvere vnútorné drev. protipožiarné EW 30/D3-C 1400/197 s obložkovou zárubňou - komplet ozn.	KUS	1,000		
91	766001	Dvere celosklenené bezrámové 80/197 - komplet ozn.	kus	1,000		
92	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	24 493,000		
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				

93	767	Okno plastové dvojkrídlové š/v 2200/600 mm OS - komplet	KUS	2,000		
94	767	Okno plastové dvojkrídlové š./v 2800/600 mm OS - komplet	KUS	7,000		
95	767	Dvere plastové jednokrídlové š/v 800/1970 mm - komplet	KUS	4,000		
96	767	Vonk. plast. presklená stena s dverami 3300/3500 - komplet	KUS	4,000		
97	767	Okno plastové jednokrídlové š/v 1200/600 mm OS - komplet	KUS	2,000		
98	767	Vonkajšie dvere jednokrídlové plastové presklenné 1200x2520	KUS	4,000		
99	767	Doplňky dverí - kľučka, vložka FAB	KUS	67,000		
100	76710100	Montované deliace WC steny - komplet	M2	36,548		
101	76713R001	Trapezový plech T35 vr. dodávky, montáže - komplet	M2	964,920		
		KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONŠTRUKCIE				
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY				
102	77141	Dlažba z keramických dlaždíc na Ardalith Flex + Permatop rohož a soklík	M2	86,310		
103	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	4 524,370		
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY				
		PODLAHY POVLAKOVÉ				
104	776541141	Zátťažová protišmyková vinylová podlahovina FORBO SURESTEP, SAFESTEP + soklík - komplet	M2	1009,155		
105	776572101	Zátťažová protišmyková vinylová podlahovina FORBO FLOTEX + soklík - komplet	M2	243,18		
		PODLAHY POVLAKOVÉ				
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY				
106	781445208	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu flexibil., veľkosť 200x200 mm	M2	520,678		
107	781449704	Príplatok za škárovanie bielym cementom	M2	520,678		
108	781449705	Príplatok za osadenie rohových líšt a uholníkov	M2	520,678		
109	781749711	Príplatok k cene za plochu do 10 m2 jednotlivo	M2	101,2		
110	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	18228,18748		
111	5978201	Dodávka keramického obkladu	M2	546,712		
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY				

		NÁTERY				
112	783201020	Nátery kovových konštrukcií protipožiarne Plamorom OK V 2026	M2	641,254		
		NÁTERY				
		MAĽBY				
113	784413302	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné s 1x bielením v miestnostiach výšky nad 3, 80 m	M2	4283,31		
114	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	M2	4283,31		
		MAĽBY				
		Práce PSV				
		Montážne práce				
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				
115	2100000	Elektroinštalácia - slaboprúdové rozvody	SÚB	1		
116	2100001	Elektroinštalácia - silnoprúdové rozvody	SÚB	1		
117	2100002	Elektroinštalácia - núdzové osvetlenie	SÚB	1		
118	2100003	Hlasová signalizácia požiaru	SÚB	1		
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				
		M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ				
119	24004	Vzduchotechnika	SÚB	1		
		M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ				
		M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ				
120	430861007	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 5 000 kg vrátane	KG	4487,314		
121	553000010	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	KG	4846,299		
		M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ				
		Montážne práce				
		Celkom				