

S.O.01 SLP VSTUPNÉ BRÁNY :A,B,C

Názov	Počet kusov, vaha	Jednotková cena	Cena spolu bez DPH
Materiál PC ROZVOD			
Kabinet 19-600/600farba RAL 7035 + príslušenstvo (rozvod NN + prepäťová ochrana, káblový manažment, záslepky, krycie panely, spojovací materiál) ventilačná jednotka, policový systém	3		
UPS 2200VA USB & Serial 2U 230V	3		
PATCH PANELY Cat.6 24 portov ETHERNET RJ 48/8pin	3		
Vodič FTP 4x2x0,5 AWG 24 LSOH 500MHz	250		
Zásuvka FTP Cat. 2x RJ45	25		
Montážne práce PC ROZVOD			
Kabinet 19 -600/600 farba RAL 7035 + príslušenstvo (rozvod NN + prepäťová ochrana, káblový manažment, záslepky, krycie panely, spojovací materiál) ventilačná jednotka, policový systém, ustavenie na miesto. Zmontovanie	3		
UPS 2200VA USB & Serial 2U 230V 19 palcov	3		
PATCH PANELY Cat.6 24 portov ETHERNET RJ 48/8pin	3		
Vodič FTP 4x2x0,5 AWG 24 LSOH 500MHz	250		
Zásuvka FTP Cat. 2x RJ45	25		
Meranie datových vývodov	34		
Stavebné a búracie činnosti	1		
Montážne práce TV ROZVOD			
C E N A S P O L U			

ROZPOČET

Stavba:

Objekt: SO 01.1 VSTUPNÉ BRANY A,B,C

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 02. 203. 2015

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení

7	922	220065001	Zafúkание 1x optického kábla, miestna sieť	m	350,000					
8	922	220180032	Meracie protokoly pre optické vlákno	ks	12,000					
9	286	2862307001	Optokábel SM 8vl 120/05	m	350,000					
10	281	388795201	Ukladanie rúrky kábelovodu 1x HDPE do priemeru 12 mm	m	350,000					

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

18	946	460200143	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	350,000					
19	283	2830003000	Fólia oranžová v m2	m2	350,000					
20	583	5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 b	t	10,000					
21	946	460350051	Prechod cez odvodňovaciu priekopu s výkopom, uložením tvárnice a zásypom	ks	1,000					
22	946	460420001	Zriadenie kábelového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm.	m	350,000					
23	946	460560143	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	350,000					
24	946	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	5,000					
26	946	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	175,000					

27	R	MV	Doprava	%	22,954					
28	R	PM	Podružný materiál	%	6,416					
29	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	22,954					

OST Ostatné

30	HZS	HZS000114	Stavebné montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (1r 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000					
31	HZS	HZS000115	Geodet - vytýčenie a skutkové zameranie trasy	hod	1,000					
32	HZS	HZS000117	Inžinierska činnosť	hod	15,000					
33	HZS	HZS000119	Stavebný dozor	hod	18,000					
34	HZS	HZS000120	Stavbyvedúci	hod	27,000					
35	HZS	HZS000216	Projekčné práce - projekt skutkového vyhotovenia	hod	15,000					

Celkom