

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
					v Eur		v Eur	v Eur
1.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 3/4, -0,00069t	ks	0,000	11,000	0,00	0,00
2.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom G 6/4, -0,00173t	ks	0,000	4,000	0,00	0,00
3.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž armatúry závitovej so závitom a závitovým medzikusom G 3/8, -0,00491t	ks	0,000	3,000	0,00	0,00
4.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 15	m	0,000	9,900	0,00	0,00
5.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 20	m	0,000	1,500	0,00	0,00
6.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 32	m	0,000	3,000	0,00	0,00
7.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00215t	m	0,000	5,000	0,00	0,00
8.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 50, -0,00342t	m	0,000	4,000	0,00	0,00
9.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 219/6, 3	m	0,000	3,000	0,00	0,00
10.	etapa	modernizácia stavieb	DN 200/125	ks	0,000	1,000	0,00	0,00
11.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok hladkých nad 108 do D159, -0,01648t	m	0,000	4,000	0,00	0,00
12.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 32	súb	0,000	2,000	0,00	0,00
13.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynov.výpustiek na potrubí DN15 s nástenkou	ks	0,000	11,000	0,00	0,00

14.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	ks	0,000	1,000	0,00	0,00
15.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	0,000	10,000	0,00	0,00
16.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 1/2	ks	0,000	15,000	0,00	0,00
17.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 5/4	ks	0,000	4,000	0,00	0,00
18.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,000	0,267	0,00	0,00
19.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teplomer technický s ochranným púzdom - priamy typ 160 prev."A"	ks	0,000	2,000	0,00	0,00
20.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.83322 priem. 100	ks	0,000	3,000	0,00	0,00
21.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Návarok s metrickým závitom akosť mat.11 416.1 M 12x1, 5 dĺž. do 220 mm	ks	0,000	5,000	0,00	0,00
22.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné meracie armatúry, montáž návarka M 20 x 1,5	ks	0,000	5,000	0,00	0,00
23.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,000	0,010	0,00	0,00
24.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. so základným náterom	m	0,000	8,000	0,00	0,00
25.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery kov.potr.a armatúr chlórkaučuk. farby šedej armatúr DN do 200 mm jednonás. 2x s emailovaním	ks	0,000	3,000	0,00	0,00
26.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Navarenie odbočky na potrubie DN100	ks	0,000	1,000	0,00	0,00
27.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	guľ. ventil plyn MF Ingema páka alebo ekvivalent	ks	0,000	8,000	0,00	0,00

28.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	gul. ventil INGEMA DN 32 alebo ekvivalent	ks	0,000	4,000	0,00	0,00
29.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ponuka HILTI alebo ekvivalent	sub	0,000	2,000	0,00	0,00
30.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	klenuté dno DN200	ks	0,000	1,000	0,00	0,00
31.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	skúšky a revízie	hod	0,000	10,000	0,00	0,00
32.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VZORKOVÝ VENTIL NA PLYN dn15	KS	0,000	5,000	0,00	0,00
33.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	zátky DN15	ks	0,000	2,000	0,00	0,00
34.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, - 0,01492t	m	0,000	1,000	0,00	0,00
35.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž vpustu podlahového z kyselinovzdornej kameniny DN 100, -0,02961t	ks	0,000	1,000	0,00	0,00
36.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom z PVC DN 110	ks	0,000	1,000	0,00	0,00
37.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15	m	0,000	2,000	0,00	0,00
38.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	0,000	4,500	0,00	0,00
39.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	0,000	10,000	0,00	0,00
40.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	0,000	2,000	0,00	0,00
41.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t	m	0,000	4,500	0,00	0,00

42.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 40 do DN 50, -0,00670t	m	0,000	15,000	0,00	0,00
43.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 50	súb	0,000	3,000	0,00	0,00
44.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochrana potrubia plstenými pásmi do DN 20	m	0,000	2,000	0,00	0,00
45.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 32 a DN 40	m	0,000	4,500	0,00	0,00
46.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 50 a DN 65	m	0,000	10,000	0,00	0,00
47.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípojka vodovodná z ocelových rúr pre pevné pripojenie DN 32	súb	0,000	1,000	0,00	0,00
48.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípojka vodovodná z ocelových rúr pre pevné pripojenie DN 50	súb	0,000	2,000	0,00	0,00
49.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž prírubového vodovodného posúvača so zemnou súpravou a poklopom DN 50	súb	0,000	1,000	0,00	0,00
50.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 3/4, -0,00069t	ks	0,000	4,000	0,00	0,00
51.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 3/4 do G 5/4, -0,00132t	ks	0,000	2,000	0,00	0,00
52.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 6/4 do G 2 1/2, -0,00516t	ks	0,000	3,000	0,00	0,00
53.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 3/4	ks	0,000	1,000	0,00	0,00
54.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 5/4	ks	0,000	3,000	0,00	0,00
55.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 2	ks	0,000	6,000	0,00	0,00

56.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	0,000	17,000	0,00	0,00
57.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	0,000	17,000	0,00	0,00
58.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,000	0,379	0,00	0,00
59.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž čerpadla vodovodného ponorného, -0,07500t	súb	0,000	2,000	0,00	0,00
60.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž čerpadla vodovodného strojového ponorného o výkone do 40 l, bez potrubia a príslušenstva	ks	0,000	1,000	0,00	0,00
61.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čerpadlo GRUNDFOS MAGNA 32-80 N PN6/10 1x230-240V 50Hz alebo ekvivalent	ks	0,000	1,000	0,00	0,00
62.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teplomer technický s ochranným púzdom - priamy typ 160 prev."A"	ks	0,000	1,000	0,00	0,00
63.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.53312 priem. 100	ks	0,000	1,000	0,00	0,00
64.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné meracie armatúry, ochranná jamka so závitom do G 1	ks	0,000	2,000	0,00	0,00
65.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Návarok s metrickým závitom akosť mat.11 416.1 M 12x1, 5 dĺž. do 220 mm	ks	0,000	2,000	0,00	0,00
66.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	expanzomat 18l	ks	0,000	1,000	0,00	0,00
67.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Domový filter HONEYWELL HS 10S 2AAM DN50 alebo ekvivalent	ks	0,000	1,000	0,00	0,00
68.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	guľ. ventil FF IDEAL DN15 alebo ekvivalent	ks	0,000	1,000	0,00	0,00
69.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	guľový ventil Ideal MF DN20 alebo ekvivalent	ks	0,000	1,000	0,00	0,00

70.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	guľový ventil DN32 FF IDEAL alebo ekvivalent	ks	0,000	2,000	0,00	0,00
71.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	guľový ventil FF Ideál DN50 alebo ekvivalent	ks	0,000	3,000	0,00	0,00
72.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	spätná klapka INGEMA CLAPET vodorovná DN50 alebo ekvivalent	ks	0,000	2,000	0,00	0,00
73.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	poistný ventil HONEYWELL pre prípravu TPVSVMT alebo ekvivalent	ks	0,000	1,000	0,00	0,00
74.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Redukčný ventil HONEYWELL DN50 D06F-2A alebo ekvivalent	ks	0,000	1,000	0,00	0,00
75.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	spätná kl. zvislá YORK 32 alebo ekvivalent	ks	0,000	1,000	0,00	0,00
76.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	vpusť HL70 proti vzdutej vode	ks	0,000	1,000	0,00	0,00
77.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	0,000	12,000	0,00	0,00
78.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	TUBOLIT izolácia - trubica 22/20-DG ARC-0203 Armacell AZ FLEX alebo ekvivalent	m	0,000	12,000	0,00	0,00
79.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38	m	0,000	2,000	0,00	0,00
80.	etapa	modernizácia stavieb	Technické izolácie Potrubné púzdra PIPO ALS 034/025 alebo ekvivalent	bm	0,000	2,000	0,00	0,00
81.	etapa	modernizácia stavieb	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 42-70	m	0,000	94,000	0,00	0,00
82.	etapa	modernizácia stavieb	Technické izolácie Potrubné púzdra PIPO ALS 049/040 alebo ekvivalent	bm	0,000	24,000	0,00	0,00
83.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Technické izolácie Potrubné púzdra PIPO ALS 042/030 alebo ekvivalent	bm	0,000	30,000	0,00	0,00
84.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Technické izolácie Potrubné púzdra PIPO ALS 060/050 alebo ekvivalent	bm	0,000	40,000	0,00	0,00
85.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž trubíc z EPDM, hr.60-80,vnút.priemer 76-98	m	0,000	13,000	0,00	0,00

86.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Technické izolácie Potrubné púzdra PIPO ALS 070/060 alebo ekvivalent	bm	0,000	6,000	0,00	0,00
87.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Technické izolácie Potrubné púzdra PIPO ALS 076/060 alebo ekvivalent	bm	0,000	7,000	0,00	0,00
88.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž kotla oceleového na kvapalné alebo plynne palivá s výkonom nad 100 do 125 kW, -0,54225t	ks	0,000	2,000	0,00	0,00
89.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž plynového kotla stacionárneho kondenzačného 41-120 kW	ks	0,000	2,000	0,00	0,00
90.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kotol plynový kondenzačný ULTRAGAS 125, Qt=25 - 113 kW alebo ekvivalent	ks	0,000	2,000	0,00	0,00
91.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kondenzačný box	ks	0,000	2,000	0,00	0,00
92.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Predbežná cena na montáž pre MaR	ks	0,000	1,000	0,00	0,00
93.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Komínová vložka ponuková cena - vid' príloha	ks	0,000	1,000	0,00	0,00
94.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Komplexné skúšky na tesnosť, dilatačné a funkčné, doregul. systému UK, zaučenie obsluhy investora	hod	0,000	72,000	0,00	0,00
95.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt kotolní vodorovne do 6 m	t	0,000	1,000	0,00	0,00
96.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	%	0,000	313,340	0,00	0,00
97.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača nad DN 100 do 200, -0,09358t	m	0,000	8,000	0,00	0,00
98.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozdeľovač a zberač, teleso rozdeľovača a zberača akosť normy 11 353.0 DN 100	ks	0,000	2,000	0,00	0,00
99.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozdeľovač a zberač, teleso rozdeľovača a zberača akosť normy 11 353.0 DN 150	ks	0,000	1,000	0,00	0,00

100.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozdeľovač a zberač, príplatok k cene za každých ďalších i začatých 0,5 m dĺžky telesa DN 100	ks	0,000	4,000	0,00	0,00
101.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozdeľovač a zberač, príplatok k cene za každých ďalších i začatých 0,5 m dĺžky telesa DN 150	ks	0,000	4,000	0,00	0,00
102.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akost' nor. 11 353.0 DN do 25	ks	0,000	3,000	0,00	0,00
103.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akost' nor. 11 353.0 DN do 40	ks	0,000	6,000	0,00	0,00
104.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akost' nor. 11 353.0 DN do 65	ks	0,000	4,000	0,00	0,00
105.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akost' normy 11 353.0 DN do 100	ks	0,000	1,000	0,00	0,00
106.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž orientačného štítka	súb	0,000	11,000	0,00	0,00
107.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štítok smaltovaný	ks	0,000	11,000	0,00	0,00
108.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž ohrievača zásobníkového stojateho objemu nad 1600 do 2500 l, -0,72760t	ks	0,000	1,000	0,00	0,00
109.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž zásobníkového ohrievača vody objem 750-1000 l	ks	0,000	1,000	0,00	0,00
110.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásobníkový ohrievač vody, HOVAL COMBIVAL 800, objem 730 litrov alebo ekvivalent	ks	0,000	1,000	0,00	0,00
111.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 500 l	ks	0,000	2,000	0,00	0,00
112.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 200 l	ks	0,000	1,000	0,00	0,00
113.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nádoba-expanzná Reflex typ N tlak 6 barov s membránou 200 l šedá alebo ekvivalent	ks	0,000	1,000	0,00	0,00

114.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž chemickej úpravni vody Waleon alebo ekvivalent	súb	0,000	1,000	0,00	0,00
115.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doplňovací automat Waleon ChemControl WCC-SE-302-015 G alebo ekvivalent	ks	0,000	1,000	0,00	0,00
116.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž čerpadla obehového DN 32	súb	0,000	4,000	0,00	0,00
117.	etapa	modernizácia stavieb	alebo ekvivalent	ks	0,000	2,000	0,00	0,00
118.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obehové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 32-80 F PN6/10 1x230-240V 50Hz, tr. A, AUTOADAPTt alebo ekvivalent	ks	0,000	2,000	0,00	0,00
119.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m	t	0,000	1,000	0,00	0,00
120.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	130,302	0,00	0,00
121.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	0,000	47,000	0,00	0,00
122.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t	m	0,000	40,000	0,00	0,00
123.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	0,000	12,000	0,00	0,00
124.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	0,000	4,000	0,00	0,00
125.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	m	0,000	38,000	0,00	0,00
126.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40	m	0,000	30,000	0,00	0,00
127.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50	m	0,000	40,000	0,00	0,00

128.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 70/3,6	m	0,000	6,000	0,00	0,00
129.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/3,2	m	0,000	7,000	0,00	0,00
130.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	0,000	124,000	0,00	0,00
131.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	0,000	13,000	0,00	0,00
132.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 60, 3 do D 89, -0,00841t	m	0,000	10,000	0,00	0,00
133.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 89 do D 133, -0,01384t	m	0,000	20,000	0,00	0,00
134.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 40/25	ks	0,000	1,000	0,00	0,00
135.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 50/32	ks	0,000	2,000	0,00	0,00
136.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	0,000	1,000	0,00	0,00
137.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	24,646	0,00	0,00
138.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami do DN 50, -0,01400t	ks	0,000	6,000	0,00	0,00
139.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do DN 100, -0,03900t	ks	0,000	20,000	0,00	0,00
140.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž armatúry prírubovej s tromi prírubami do DN 50, -0,03500t	ks	0,000	1,000	0,00	0,00
141.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž armatúry prírubovej s tromi prírubami nad 50 do DN 100, -0,05400t	ks	0,000	1,000	0,00	0,00

142.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1, 6 DN 50	súb.	0,000	9,000	0,00	0,00
143.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Herz klapka medziprírubová DN 50, montáž na prírubu - druhú tvorí klapka obj.č.1421901 alebo ekvivalent	ks	0,000	9,000	0,00	0,00
144.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1, 6 DN 65	súb	0,000	3,000	0,00	0,00
145.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Herz klapka medziprírubová DN 65, montáž na prírubu - druhú tvorí klapka obj.č.1421902 alebo ekvivalent	ks	0,000	3,000	0,00	0,00
146.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Klapka spätná L 10-117-616 P2, PN 1,6/120st. C DN 40	súb.	0,000	1,000	0,00	0,00
147.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Klapka spätná L 10-117-616 P2, PN 1,6/120st. C DN 50	súb.	0,000	1,000	0,00	0,00
148.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks	0,000	2,000	0,00	0,00
149.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 6/4, -0,00200t	ks	0,000	4,000	0,00	0,00
150.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	0,000	20,000	0,00	0,00
151.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	IVAR Vypúšťací guľový kohút s páčkou 1/2" alebo ekvivalent	ks	0,000	19,000	0,00	0,00
152.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	0,000	3,000	0,00	0,00
153.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	IVAR Vypúšťací guľový kohút s páčkou 3/4" alebo ekvivalent	ks	0,000	3,000	0,00	0,00
154.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HERZ Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 50, DN 15 alebo ekvivalent	ks	0,000	1,000	0,00	0,00
155.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	0,000	3,000	0,00	0,00

156.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HERZ Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 50, DN 25 alebo ekvivalent	ks	0,000	2,000	0,00	0,00
157.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	0,000	7,000	0,00	0,00
158.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HERZ Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 40, DN 32 alebo ekvivalent	ks	0,000	6,000	0,00	0,00
159.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	0,000	6,000	0,00	0,00
160.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HERZ Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 40, DN 40 alebo ekvivalent	ks	0,000	4,000	0,00	0,00
161.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ventilu od vzdušňovacieho závitového automatického G 1/4	ks	0,000	6,000	0,00	0,00
162.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Automatický od vzdušňovací ventil Honeywell EA122-AA alebo ekvivalent	ks	0,000	6,000	0,00	0,00
163.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ventilu závitového regulačného G 5/4 stupačkového	ks	0,000	4,000	0,00	0,00
164.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil spätný závitový Ve 3038 - zvislý G 5/4	ks	0,000	4,000	0,00	0,00
165.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	0,000	1,000	0,00	0,00
166.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Herz ventil regulačný STRÖMAX-GM 2", priamy, s meracími ventilčekmi alebo ekvivalent	ks	0,000	1,000	0,00	0,00
167.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Herz ventil regulačný STRÖMAX-GM 1 1/2", priamy, s meracími ventilčekmi alebo ekvivalent	ks	0,000	1,000	0,00	0,00
168.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Herz ventil regulačný STRÖMAX-GM 1 1/4", priamy, s meracími ventilčekmi alebo ekvivalent	ks	0,000	2,000	0,00	0,00
169.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Herz ventil regulačný STRÖMAX-GM 1", priamy, s meracími ventilčekmi alebo ekvivalent	ks	0,000	1,000	0,00	0,00

170.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poistný ventil pre kúrenie PRESCOR 1" x 5/4", 3 bar alebo ekvivalent	ks	0,000	2,000	0,00	0,00
171.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž armatúry zmiešavacej štvorcestnej "Duomix A" DN 50, -0,00553t alebo ekvivalent	ks	0,000	1,000	0,00	0,00
172.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž filtra závitového G 1	ks	0,000	1,000	0,00	0,00
173.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Herz filter 1", veľkosť oka sieťoviny 0,75mm alebo ekvivalent	ks	0,000	1,000	0,00	0,00
174.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž filtra závitového G 1 1/4	ks	0,000	2,000	0,00	0,00
175.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Herz filter prírubový 1 1/4", veľkosť oka sieťoviny 0,75mm alebo ekvivalent	ks	0,000	2,000	0,00	0,00
176.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž filtra závitového G 1 1/2	ks	0,000	2,000	0,00	0,00
177.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Herz filter 1 1/2", veľkosť oka sieťoviny 0,75 mm alebo ekvivalent	ks	0,000	2,000	0,00	0,00
178.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž filtra závitového G 2 PN	ks	0,000	1,000	0,00	0,00
179.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Herz filter 2", veľkosť oka sieťoviny 0,75 mm alebo ekvivalent	ks	0,000	1,000	0,00	0,00
180.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvojcestný uzatvárací guľový ventil Belimo typ R650, DN65 so servopohonom SR230P, U=230V alebo ekvivalent	ks	0,000	2,000	0,00	0,00
181.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 25 so servopohonom	ks	0,000	1,000	0,00	0,00
182.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trojcestný zmiešavací ventil ESBE typ VRG131, DN25 so servopohonom ARA600, U=230V alebo ekvivalent	ks	0,000	1,000	0,00	0,00
183.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 32 so servopohonom	ks	0,000	1,000	0,00	0,00

184.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trojcestný zmiešavací ventil ESBE typ VRG131, DN32 so servopohonom ARA600, U=230V alebo ekvivalent	ks	0,000	1,000	0,00	0,00
185.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teplomer technický rohový 4371 typ 160 rozsah 0-120°C	ks	0,000	17,000	0,00	0,00
186.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlakomer deformačný kruhový B 0-400 kPa č.03313 priem. 160 Vč.kondenz.smyčky a tlakomer.kohutom	ks	0,000	6,000	0,00	0,00
187.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 6m	t	0,000	1,000	0,00	0,00
188.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	63,195	0,00	0,00
189.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	ks	0,000	8,000	0,00	0,00
190.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	0,000	224,000	0,00	0,00
191.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	0,000	1,000	0,00	0,00
192.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	0,000	85,000	0,00	0,00
193.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Profilový materiál na konzoly a závesy potrubia	kg	0,000	85,000	0,00	0,00
194.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	7,137	0,00	0,00
195.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. so základným náterom	m	0,000	108,000	0,00	0,00
196.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	0,000	16,000	0,00	0,00
197.	A1 Rekonštrukcia - 1. etapa	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom - 105µm	m	0,000	13,000	0,00	0,00
Celkom							0,00	0,00

V Spišskej Novej Vsi, dňa 8.12.2014, osoba zodpovedná za Verejné obstarávanie: Ing. Lucia Balogová

podpoložka	Účtovná skupina
711003 Nákup softvéru	01 Dlhodobý nehmotný majetok
713001 Nákup interiérového vybavenia	02 Dlhodobý hmotný majetok – odpisovaný
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	02 Dlhodobý hmotný majetok – odpisovaný
717001 Realizácia nových stavieb	02 Dlhodobý hmotný majetok – odpisovaný
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	02 Dlhodobý hmotný majetok – odpisovaný
717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	02 Dlhodobý hmotný majetok – odpisovaný
neoprávnené výdavky	