

Odberateľ: AT GEMER s.r.o. Šafárikova 124, ROŽŇAVA

Projektant: Zuzana Kintšerová

Dodávateľ:

Spracoval: Zuzana Kintšerová

JKSO :

Dátum: 27.08.2015

Stavba :UMÝVACIA PLOCHA POĽNOHOSP. STROJOV a POSTREKOVAČOV DUBNÍK

Objekt : VODOVODNA PRÍPOJKA

Zuzana Kintšerová, Rožňava

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v t
										Jednotková	Spolu	Jednotková
PRÁCE A DODÁVKY HSV												
1 - ZEMNE PRÁCE												
1	272	13230-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3	39,300	m3		0,00		0,00			
2	272	13230-1209	Príplatok za lepiivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	39,300	m3		0,00		0,00			
3	272	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	78,600	m2		0,00		0,00	0,00021	0,01651	
4	272	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	78,600	m2		0,00		0,00			
5	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	39,300	m3		0,00		0,00			
6	272	16250-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	39,600	m3		0,00		0,00			
7	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	10,840	m3		0,00		0,00			
8	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	28,760	m3		0,00		0,00			
9	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	8,130	m3		0,00		0,00			
10	MAT	583 311750	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 UBII	8,130	m3			0,00	0,00	1,67000	13,57710	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		13,59361	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE												
11	271	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	2,710	m3		0,00		0,00	1,89077	5,12399	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		5,12399	
8 - RÚROVÉ VEDENIA												
12	271	87116-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 25	23,000	m		0,00		0,00			
13	MAT	286 137520	Rúra polyetylénová tlaková PN 10 HDPEd 32x4,4	23,000	m			0,00	0,00	0,00100	0,02300	
14	271	89223-3111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	23,000	m		0,00		0,00			
15	271	89224-1111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	23,000	m		0,00		0,00			
16	271	89227-3111	Preplach. a dezinfekcia vodov. potrubia DN 80-125	23,000	m		0,00		0,00			

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v t
										Jednotková	Spolu	Jednotková
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,02300	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
17	271	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	18,747	t		0,00		0,00			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,00000	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,000			0,00	0,00	0,00		18,74059	
PRÁCE A DODÁVKY PSV												
722 - Vnútný vodovod												
18	721	72223-9103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	2,000	kus		0,00		0,00			
19	MAT	551 101600	Ventil vypúšťací DN25	1,000	kus			0,00	0,00	0,00100	0,00100	
20	MAT	551 108460	Ventil priamy T210 DN25	1,000	kus			0,00	0,00	0,00188	0,00188	
722 - Vnútný vodovod spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,00288	
725 - Zariadenie predmety												
21	721	72512-0910	Karcher	1,000	kus		0,00		0,00			
725 - Zariadenie predmety spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,00000	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,00288	
Za rozpočet celkom				0,00			0,00	0,00	0,00		18,74347	

onách	DPH
Spolu	%

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0,000

20

0,000

20

20

20

20

20

onách	DPH
Spolu	%

0,000

20

0,000

0,000

20

20

20

0,000

20

0,000

0,000

0,000