

ZADANIE

Stavba: Rozšírenie skladovacej kapacity lagún na skladovanie digestátu a hnojovice s manipulačnou plochou
Objekt:

Objednávateľ: AT Gemer s.r.o., Šafárikova 124, Rožňava

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Dubník

Dátum: 26.08.2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

01 D+M lagúny

1	R	132101203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 nad 1000 do 10000 m3	m3	1878,180		
2	R	132301109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatek za lepivosť horniny 4	m3	1878,180		
3	R	141701101	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm	m	12,000		
4	R	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	1878,180		
5	R	167102102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	1878,180		
6	R	171101103	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	1778,180		
7	R	171151101	Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých	m2	1967,010		
8	592	5922533500	<i>Prefabrikát betónový pre studne - skruž kruhová TBH 2-100 Ms 100xdĺ.100cmxhr.steny 9</i>	ks	3,000		
9	R	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	100,000		
10	R	1	D+M Hydroizolácie EPDM v dvoch vrstvách	m2	3145,670		

ZADANIE

Stavba: Rozšírenie skladovacej kapacity lagún na skladovanie digestátu a hnojovice s manipulačnou plochou
Objekt:

Objednávateľ: AT Gemer s.r.o., Šafárikova 124, Rožňava

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Dubník

Dátum: 26.08.2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
11	R	2	D+M Geotextílie 150 g/m2	m2	1647,700		
12	R	3	D+M Geotextílie 300 g/m2	m2	1647,700		

013 Betónová komunikácia

1 Zemné práce

13	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	72,100		
14	001	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	126,175		
15	001	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	126,175		
16	001	162301121	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	198,275		
17	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	198,275		
18	001	181301101R	Rozprestretie sypaniny v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	360,500		

5 Komunikácie

19	221	564772111R	Podklad alebo kryt z kameniva drveného veľ. 16-32mm, po zhut.hr. 350 mm	m2	360,500		
----	-----	------------	---	----	---------	--	--

ZADANIE

Stavba: Rozšírenie skladovacej kapacity lagún na skladovanie digestátu a hnojovice s manipulačnou plochou
Objekt:

Objednávateľ: AT Gemer s.r.o., Šafárikova 124, Rožňava

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Dubník

Dátum: 26.08.2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
20	221	564962111R	Kryt z betónu C30/37 s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr.200 mm	m2	360,500		
21	011	273361321R	Výstuž bet. krytu z ocele so sieťoviny Q335	t	2,041		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

22	221	917762111	Osadenie cestného obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5	m	206,000		
23	592	5921745100R	Obrubník cestný 15x25x100cm	ks	206,000		

99 Presun hmôt HSV

24	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	427,772		
----	-----	-----------	--	---	---------	--	--

Celkom