

VÝKAZ VÝMER

STAVBA : Lesná cesta KOŠTOVICA

OBJEKT : SO2 Odbočka č.1 PRÍKRA

P.Č.	CENNÍK	POLOŽKY	1 - ZEMNÉ PRÁCE POPIS POLOŽKY	M.J.	SÚČET MNOŽSTVO
1	800-1	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňmi 1000m2 550,0x1,0	m2	550,000
2	800-1	112201101	Odstránenie pňov priemer do 300 mm	kus	12,000
3	800-1	112201102	Odstránenie pňov priemer do 500 mm	kus	3,000
4	800-1	115101203	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10m	hod	24,000
5	800-1	115101303	Pohotovosť čerpacej súpravy	deň	3,000
6	800-1	121101102	Zobratie lesnej pôdy s premiestnením do 100m 550,0x2,0x0,15	m3	165,000
7	800-1	122302203	Odkopávky pre cesty v horn. tr.4 nad 1000 do 10000m3 VK kol.16 - 10% 709,0x0,1	m3	70,900
8	800-1	122302209	Príplatok za lepivosť v horn. tr 4 60% 70,9x0,6	m3	42,540
9	800-1	122402202	Odkopávky pre cesty v horn. tr.5 nad 100 do 1000m3 VK kol.16 - 90% 709,0x0,9	m3	638,100
10	800-1	129303101	Čistenie korýt vodotokov š. 5m hl. do 2,5m v hor.4 pre jestvujúci priepust 15,0x0,4x0,8	m3	4,800
11	800-1	129303109	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 4	m3	4,800
12	800-1	132401101	Hĺbenie rýh do 60 cm v horn. tr. 5 pre pozdĺžnu drenáž 2x80,0x((0,65+0,35)/2)x0,50 pre priečnu drenáž 5x6,5x((0,65+0,35)/2)x0,60 Spolu :	m3	40,000 97,500 137,500
13	800-1	132301201	Hĺbenie rýh do 2 m v horn. tr. 5 <u>pre hospodárske výjazdy D = 50 cm</u> 1 priepust podľa určenia odborného lesného hospodára 4,6 m uložene rúr 4,6x0,7x0,8 čelá 2x(2,6x0,8x1,0) <u>pre cestný priepust D=60 cm</u> uložene rúr pre priepust č.1 v km 0,230 6,9x1,0x0,8 čelo 3,2x0,8x1,0 výtok a vtoková nádržka - výtok vyviest' v dĺžke 7 m (7,0x0,8x0,4)+(1,2x1,0x0,8)) v km 0,180 vyviest' priekopu z úvozu v dĺžke 7 m 7,0x1,2x0,8 Spolu :	m3	2,576 4,160 5,520 5,120 3,200 6,720 27,296
14	800-1	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 500 m pol.č.9	m3	70,900
15	800-1	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopu horn. tr. 5 do 500 m pol.č.11+13'+14 638,100+137,500+27,296	m3	802,896
16	800-1	171101103	Násypy z hornín súdržných zhutnených do 100% PS		

17	800-1	171201101	VK kol.17 Uloženie sypaniny do nezhutnených násypov	m3	80,000
18	800-1	171201203	VK kol.19 - 50% bez zeminy na krajnice (629x0,5)-165 Uloženie syp. na skládku	m3	149,000
19	800-1	181101102	VK kol.19 - 50% + pol.č.12 + 13' + 14 (629,0x0,5)+4,800+137,500+27,296 Úprava pláne v zárezoch v horn. 5 so zhutnením	m3	484,096
20	800-1	182101101	cesta 550,0x4,8 Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4	m2	2 640,000
21	800-1	182201101	VK kol.13 Svahovanie násypov	m2	1 965,000
			VK kol.14	m2	100,000
P.Č.	CENNÍK	POLOŽKY	2 - ZAKLADANIE	M.J.	MNOŽSTVO
			POPIS POLOŽKY		
P.Č.	CENNÍK	POLOŽKY	3 - ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	M.J.	MNOŽSTVO
			POPIS POLOŽKY		
P.Č.	CENNÍK	POLOŽKY	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	M.J.	MNOŽSTVO
			POPIS POLOŽKY		
22	831-2	46321100	Rovnanina z lomového kameňa do 80 kg na výtoky jestvujúceho i navrhovaného priepustu 2x(3,0x1,2x0,3) do drenáží 2x80,0x((0,65+0,35)/2)x0,50 5x6,5x((0,65+0,35)/2)x0,60 Spolu :	m3	40,000 97,500 137,500
P.Č.	CENNÍK	POLOŽKY	5 - KOMUNIKÁCIE	M.J.	MNOŽSTVO
			POPIS POLOŽKY		
23	822-1	113107242	Odstránenie krytu s nalož. na dopr. prostriedok hr.50-100 mm 550,0x3,7	m2	2 035,000
24	822-1	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt do 5 km 2035,0 x 0,175	t	356,125
25	822-1	573211111	Postrek živичný spojovací z asfaltu 0,7/kg cesta (s rozšíreniami v oblúkoch a obratiskom) 550,0x3,6 výhybňa L=20 m s nábehmi po 10 m (20,0x2,0)+(20,0x1,0) Obratisko 10,0x3,8 Spolu :		1 980,000 60,000 38,000
26	822-1	576152111	Asfaltový koberec -podklad šírky nad 3,0 m hr.60 mm	m2	2 078,000
27	822-1	576152111	Asfaltový koberec -kryt šírky nad 3,0 m hr.60 mm	m2	2 078,000
28	822-1	569711111	Spevnenie zemných krajníc kamenivom drveným 550,0(2x0,5)	m2	550,000
29	822-1	569903311	Zhotovenie zemných krajníc so zhutnením 550,0(2x0,5x0,3)	m3	165,000
P.Č.	CENNÍK	Č.POLOŽKY	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE	M.J.	MNOŽSTVO
			POPIS POLOŽKY		
30	822-1	919441211	Čelo priepustu z muriva z lomového kameňa z rúr DN 30-50 cm pre priepust - hospodársky výjazd D = 50 cm		

31	822-1	919441211	2 Čelo priepustu z muriva z lomového kameňa z rúr DN 50-80 cm pre navrhované cestný priepust č.1	kus	2,000
32	822-1	919443111	Vtoková nádržka z lom. kameňa z rúr DN do 80 cm pre navrhované cestný priepust č.1	kus	1,000
33	822-1	919513111	Zhotovenie priepustu z rúr žel.bet. DN 50 cm pre priepust - hospodársky D = 50 cm celková dĺžka rúr 4,6	m	4,600
34	822-1	919514111	Zhotovenie priepustu z rúr žel.bet. DN 60 cm cestn priepust D=60 cm pre navrhovaný cestný priepust č.1 1x6,9	m	6,900
35	P.C. SW	Umweltech.	Rúra V 50 K 50/230/8 D=50cm 4,6/2,3=2 ks stratné : 2 x 1,01	kus	2,010
36	P.C. SW	Umweltech.	Rúra V 60 K 60/230/8 D=60cm 6,9/2,3=3 ks stratné : 3 x 1,01	kus	3,010