

Odberateľ: Poľnoh.agro družstvo, s.r.o. Podhorie
Projektant:
Dodávateľ: Bude určený výberovým konaním

Spracoval:
JKSO : 801
Dátum:

Stavba : Agroturistická usadlosť Banská Belá
Objekt : SO-05 Sadové úpravy a spev. plochy

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka
------------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------

PRÁCE A DODÁVKY SAD UP

1 - PRÍPRAVNÉ PRÁCE

1	231	231000001	vytýčenie plôch	9 322,000	m2
2	231	231000002	vyčistenie terénu od nežiadúcich burín (s likvidáciou biologického odpadu)	15 470,000	m2
3	231	231000003	odstránenie súvislého trávneho porastu	5 635,000	m3
5	231	184802111	chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5, postrekom naširoko (Roundup/Bofix)	5 635,000	m2

1 - PRÍPRAVNÉ PRÁCE spolu: **#ODKAZ!**

2 - ZEMNE PRÁCE

6	001	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňmi do 1000 m2	7 350,000	m2
7	001	111201501	Spálenie konárov pre všetky druhy stromov	175,000	kus
8	231	112101112	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 300 mm	125,000	kus
9	231	112101119	Vyrúbanie stromov listnatých priemer nad 900 mm	1,000	kus
10	001	121101001	odstránenie ornice ručne s vodorovným premiestnením na hromady (do vzdialenosti 50 m, hr. do 15 cm)	932,200	m3
11	001	122201101	odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3. triedy	147,600	m3
12	001	122201109	odkopávky a prekopávky nezapažené - príplatok za lepivosť horniny 3. triedy	147,600	m3
13	001	122201102	odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4. triedy	147,600	m3
14	001	122201110	odkopávky a prekopávky nezapažené - príplatok za lepivosť horniny 4. triedy	147,600	m3
15	001	122201103	odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 5. triedy	442,800	m3
16	001	122201104	odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 6. triedy	738,000	m3
17	001	130201001	ručný výkop jamy alebo ryhy v obmedzenom priestore (hornina 3. triedy)	75,000	m3
18	001	167101101	nakladanie neuhnutého výkopu (hornina 1. až 4. triedy do 100 m³)	295,200	m3
19	001	167101102	nakladanie neuhnutého výkopu (hornina 5. až 6. triedy)	1 180,800	m3
20	001	139711101	výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok (hornina 1. až 4. triedy)	52,000	m3
21	001	162201102	vodorovné premiestnenie výkopu (hornina 1. až 4. triedy) do 50 m	1 476,200	m3
22	001	979087212	nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	127,000	m3
23	001	181301113	rozprestrenie ornice na rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5 (plocha nad 500 m², hr. 200 mm)	2 073,800	m3
24	001	001000002	rozvoz ornice do vzdialenosti 50 m od skládky	2 073,800	m3
25	002	001000003	rozvoz štrku do vzdialenosti 50 m od skládky	250,000	m3

2 - ZEMNE PRÁCE spolu: #ODKAZ!

3 - VEGETÁCIA

26	231	231000004	TRÁVNIK SIATY (príprava terénu, osivo, výsev sejačkou, zavalcovanie, poliatie)	3 881,000 m2
27	231	231000005	TRÁVNIK KOBERCOVÝ (príprava terénu, trávnatý koberec, pokládka trávniku, zavalcovanie, poliatie)	583,000 m2
28	231	231000006	příplatok za ručný presun materiálu do vzdialenosti nad 10 m od miesta uloženia (1 m2 kobercového trávniku ~ 20 kg)	583,000 m2
29	231	231000007	příplatok za dovoz trávneho koberca (do 300 m2 plochy trávniku)	2,000 ks
30	231	231000008	KVITNÚCA LÚKA (príprava terénu, výsadba, poliatie)	3 188,000 m2
31	231	231000009	příplatok za sieť proti krtom (plastová sieť proti krtom, polozenie, pomocný materiál - kotviace prvky)	2 000,000 m2
32	231	231000010	TRVALKOVÝ ZÁHON (5 ks rastlín/m2, výsadba rastlín, záhradnícky substrát, hnojivo, netkaná textília, natiiahnutie netk. textílie, pomocný materiál - kotviace prvky, borovicová kôra, mulčovanie, dovoz materiálu a rastlín, poliatie)	1 593,000 m2
33	231	231000011	POPÍNAVKA (hlbenie jamky, rastlina, výsadba, dovoz rastlín, poliatie)	175,000 kus
34	231	231000012	příplatok za sadenie rastlín vyšších ako 1 m	150,000 kus
35	231	231000013	příplatok za sadenie rastlín vyšších ako 2 m	75,000 kus
36	231	231000014	ZÁHON KRÍKOV do výšky 1,0 m (3 ks rastlín/m2, výsadba rastlín, záhradnícky substrát, hnojivo, netkaná textília, natiiahnutie netk. textílie, pomocný materiál - kotviace prvky, borovicová kôra, mulčovanie, dovoz materiálu a rastlín, poliatie)	450,000 m2
37	231	231000015	18,143 = 18.143 ZÁHON KRÍKOV vyšších ako 1,0 m (1 ks rastlín/m2, výsadba rastlín, záhradnícky substrát, hnojivo, netkaná textília, natiiahnutie netk. textílie, pomocný materiál - kotviace prvky, borovicová kôra, mulčovanie, dovoz materiálu a rastlín, poliatie)	329,000 m2
38	231	231000016	ŽIVÝ PLOT (2 ks/bm) (2 ks rastlín/bm výška 1,4 m, výsadba rastlín, záhradnícky substrát, hnojivo, dovoz rastlín a materiálu, poliatie)	345,000 bm
39	231	231000017	0,155 = 0.155 příplatok za píniovú kôru	2 390,000 m2
40	231	231000018	VÝSADBA STROMU do obvodu kmeňa 18 - 20 cm (hlbenie jamy, výsadba, pripevnenie k dreveným kolom, drevené koly, hnojivo, poliatie)	44,000 ks
41	231	231000019	13,958 = 13.958 VÝSADBA STROMU od obvodu kmeňa 18 - 20 cm (hlbenie jamy, výsadba, pripevnenie k dreveným kolom, drevené koly, hnojivo, poliatie)	5,000 ks
42	231	231000020	STROM listnat_ s obvodom kmeňa do 18-20cm	44,000 ks
43	231	231000021	STROM listnat_ s obvodom kmeňa od 20cm 0,136 = 0.136	5,000 ks

3-VEGETÁCIA spolu: #ODKAZ!

4 - SPEVNENÉ PLOCHY A OPORNÉ KONŠTRUKCIE

44	221	221000001	METLIČKOVANÝ BETÓN (výkop 30 cm, lôžko zo štrkodrvy fr. 16 - 32 mm v hrúbke 20 cm, železobet. Doska hr. 100mm)	156,000 m2
45	221	221000002	BETÓNOVÝ OBRUBNÍK (osadenie obrubníka do lôžka zo suchého betónu)	272,000 ks
46	221	221000003	příplatek 10 % za ukladanie jednotlivých obrubníkov	272,000 ks
47	221	221000004	doprava betónových obrubníkov (2 €/ km)	272,000 ks
48	221	221000005	ŠTRKOVÁ PLOCHA (netkaná textília, natiahnutie textílie, kotviace prvky, okrasný štrk, rozvoz štrku, mulčovanie štrkom)	350,000 m2
49	221	221000006	MECHANICKY ZHUTNENÉ KAMENIVO (min. betón) (výkop 30 cm, lôžko zo štrkodrvy fr. 16 - 32 mm v hrúbke 20 cm, výroba mlatového povrchu zo zmesi ílu a piesku 10 cm, mlatový povrch, zhutnenie vibračnou doskou, doprava materiálu do 30 km)	230,000 m2
50	221	221000007	doprava štrku (2 €/km)	220,000 m3
51	221	221000008	ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA	7,500 m3
52	221	221000009	GABIÓNOVÝ OPORNÝ MÚR	251,550 m3
52	221	221000021	BASKETBALOVÝ KOŠ	1,000 ks

4 -SPEVNENÉ PLOCHY spolu:

#ODKAZ!

Za rozpočet celkom

#ODKAZ!