

Odberateľ: Pozemkové spoločenstvo - Lesný spolok Kotmanová

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 09.07.2015

Stavba :Požiarna komunikcia

Objekt :Nový stav

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
------------	-----	-------------	---	--------------------	-------------------	--------------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

0 - ZAKLADANIE

			Odvodňovací žľabový systém	3 000,000	m		
1	383	03284-541x	žlab prefabrikát 170x550x330	9 000,000	ks		
			osadenie podľa PD				
2	383	03284-541a	osadenie prefabrikovaných žlabov	3 000,000	m		
			osadenie podľa PD				
3	383	03284-541b	priepustová rúra betonová Ø300x3000	21,000	ks		
			osadenie podľa PD				
4	383	03284-541c	vpust' betonová s mrežou	21,000	ks		
			osadenie podľa PD				
2	383	03284-541e	osadenie prefabrikovaných vpustí a rúr	42,000	ks		
			osadenie podľa PD				
5	383	03284-541d	oporné múry hr. 500 mm so základom	40,000	m2		
			osadenie podľa PD				
6	390	03284-x2	monolitický žb priepust pre potok 1500 x 1000x 3000	1,000	ks		
			osadenie podľa PD				
7	390	03284-x1	odstránenie skalného podložia horn. Tr 1-2 o hr. 300 mm podľa PD	550,000	m2		
8	390	03284-x	Spevnenie podložia injektážou predpokladaný objem	1 500,000	m2		
9	002	27157-1111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	13,600	m3		
10	011	27332-1311	Základové dosky zo železobetónu tr. B 20 (C16/20)	27,500	m3		
11	011	27335-1215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	18,000	m2		
12	011	27335-1216	Debnenie základových dosiek odstránenie	18,000	m2		
13	011	27336-1821	Výstuž základových dosiek 10505	2,500	t		
14	011	27431-3511	Základové pásy z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	10,000	m3		

0 - ZAKLADANIE spolu:

1 - ZEMNE PRÁCE

2	272	13230-x	Odstránenie krovin a náletov	3 500,000	m2		
			bočné svahy okolo cesty v š min 2-3 m				
2	272	13230-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4	900,000	m3		
			pre odvodňovací systém poydlž komunikácie				
2	272	13230-1101	Hĺbenie rýh šírka do 30 cm v horn. tr. 4	60,000	m3		
			priečne rúry a šachty				
2	272	13230-1101	Zrovnávanie podkladu , výber lôžka pod komunikáciu	1 200,000	m3		
			lôžko pod komunikáciou podľa PD				
3	272	13230-1109	Úprava valcovaním 3x navrstvení jednotlivých vrstiev	3 100,000	m3		
			lôžko pod komunikáciou				
5	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie materiálu mimo staveniska	4 050,000	m3		
			doprava materiálu , strojového vybavenia a pomocných zariadení				
5	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie materiálu na stavenisku	4 050,000	m3		
			vnútrostavenisková doprava				
6	001	17110-1121	Násypy zhut. z hornín nesúdržných kamenistých	1 800,000	m3		
			podkladová vrstva fr.16-32 hr . 250mm				
6	001	17110-1121	Násypy zhut. z hornín nesúdržných kamenistých	900,000	m3		
			horná vrstva povrchového krytu komunikácie fr. 4-8				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód ennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
7	MAT 583	336780	Kamenivo ťažené hrubé 16-32 podklad	1 800,000	t		
7	MAT 583	336780	Kamenivo ťažené hrubé 4-8 horná vrstva	1 100,000	t		
8	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, úprava terénu komunikácia , okolitý svah	150,000	m3		
8	272	17410-x	Postrek proti krovinám zabezpečenie proti následnému vyrastu náletových krovín a zelene	3 500,000	m2		
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:							
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
21	011	31132-1814	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. B 25-B 30 pohľadový	15,875	m3		
22	011	31135-1105	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie	18,000	m2		
23	011	31135-1106	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie	18,000	m2		
24	011	31136-1821	Výstuž nadzákladových múrov nosných 10505	1,288	t		
25	011	31231-1811	Nadzákladové múry výplňové z betónu tr. B 12,5-B 15	10,500	m3		
26	011	31235-1101	Debnenie nadzákladových múrov výplňových 1-stranné zhotovenie	1,744	m2		
27	011	31235-1102	Debnenie nadzákladových múrov výplňových 1-stranné odstránenie	1,744	m2		
28	253	31236-1123	Vystuženie mur. výplne sieť KARI	0,500	t		
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:							0,00
6 - ÚPRAVY							
9	002	27157-1111	Vankúš pod zľaby zo štrkopiesku triedeného drenážny a odtokový systém	100,000	m3		
9	002	27157-c	Spevnenie krytu cementovým postrekom povrch komunikácie pri zvýšenom sklone vozovky	1 500,000	m2		
	sklad 1		poplatok za vytvorenie dočasnej skládky materiálov 2000 m2	3,000	mes		
6 - ÚPRAVY spolu:							0,00
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							
112	711	71111-112R	Izolácie proti vode a vlhkosti vodorovná Bostik	152,090	m2		
112	711	71111-112R	Izolácie proti vode a vlhkosti zvislá Bostik	45,500	m2		
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:							0,00

Za rozpočet celkom