

Odberateľ: ORDER s.r.o. Žilina  
Projektant: STAVING PROJEKT s.r.o., Na Troskách 3, Banská Bystrica  
Dodávateľ:

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum: 05.09.2015

Stavba : Agro-hospodárska usadlosť-LAZ VEGAS Senohrad-časť Poloma

Objekt : SO 02 Halové sklady krmovín a stelív

Časť : Hala č.1

Ing. Račáková

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu |
|------------|-------------|-------------|---|-----------------|----------------|-----------------|-------|
|------------|-------------|-------------|---|-----------------|----------------|-----------------|-------|

#### PRÁCE A DODÁVKY M

M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií

|    |     |            |   |        |     |  |  |
|----|-----|------------|---|--------|-----|--|--|
| 1  | 943 | 43011-111R | Montáž tunelová hala 8x17m na mieste                      | 1,000  | kus |  |  |
| 2  | MAT | 553 00001R | Oceľový oblúkový segment - šírka 8 m, výška do 4 m        | 18,000 | kus |  |  |
| 3  | MAT | 553 00002R | Oceľová kotva pre ukotvenie haly do zeme                  | 36,000 | kus |  |  |
| 4  | MAT | 553 00003R | Dištančná výstucha pre rozostup 1m ( min. 5 ks / oblúk )  | 85,000 | kus |  |  |
| 5  | MAT | 553 00004R | Napínacia silónová šnúra hr. 2 mm, dl. 400 bm             | 1,000  | kus |  |  |
| 6  | MAT | 553 00005R | Plná čelná stena z plachty s otvorom pre rolovaciu bránu  | 2,000  | kus |  |  |
| 7  | MAT | 553 00006R | Plachtová rolovacia brána, šírka min. 3m, výška min 2,7 m | 2,000  | kus |  |  |
| 8  | MAT | 553 00007R | Krycia plachta haly zelená - komplet                      | 1,000  | kus |  |  |
| 9  | MAT | 553 00008R | Pozdĺžna spona pre ukotvenie a napnutie plachty, dl. 17 m | 2,000  | kus |  |  |
| 10 | MAT | 553 00009R | Oceľová konštrukcia pre ukotvenie čelnej plachty          | 2,000  | kus |  |  |
| 11 | 943 | 43011-115R | Montáž čelnej konštrukcie haly 10x24m                     | 1,000  | kus |  |  |
| 12 | 943 | 43011-116R | Zaplachtovanie haly a napnutie plachty                    | 1,000  | kus |  |  |

M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií spolu:

PRÁCE A DODÁVKY M spolu:

Za rozpočet celkom