

Odberateľ: ORDER s.r.o. Žilina  
 Projektant: STAVING PROJEKT s.r.o., Na Troskách 3, Banská Bystrica  
 Dodávateľ:

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum: 05.09.2015

Stavba : Agro-hospodárska usadlosť-LAZ VEGAS Senohrad-časť Poloma  
 Objekt : SO 02 Halové sklady krmovín a stelív

Ing. Račáková **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
------------	-----	-------------	---	-----------------	---------------	-----------------	-------

#### PRÁCE A DODÁVKY HSV

##### 1 - ZEMNE PRÁCE

1	272	12110-1101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m "hala č.1" 20*20*0,2 = 80.000 "hala č.2,3" 30*20*0,2*2 = 240.000	320,000	m3		
2	001	12240-1402	Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 5 nad 100 do 1 000 m3	161,000	m3		
3	272	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4 "ornica" 320 = 320.000	320,000	m3		
4	272	16220-1152	Vodorovné premiestnenie výkopu v horn. tr. 5-7 do 50 m	161,000	m3		
5	001	17110-1104	Násypy z hornín súdržných zhutnených do 102% PS "hala č.1" 20*8*0,5/2 = 40.000 "hala č.2,3" 27*9*0,5/2*2 = 121.500	161,500	m3		
6	232	18100-6113	Rozprestr. zeminy schop. zúrod. v rovine hr. do 20 cm 320/0,2 = 1600.000	1 600,000	m2		

1 - ZEMNE PRÁCE spolu:

##### 2 - ZÁKLADY

7	001	21590-1101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8, skúšky zhutnenia "hala č.1" 20*20 = 400.000 "hala č.2,3" 30*20*2 = 1200.000	1 600,000	m2		
---	-----	------------	---	-----------	----	--	--

2 - ZÁKLADY spolu:

##### 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

8	321	32721-3114	Murivo nadz. z prírod. kam. opor. múr. výplňové MC 25 "hala č.1" (20+2*2)*0,75*0,7 = 12.600 "hala č.2,3" (27+2*2)*0,75*0,7*2 = 32.550	45,150	m3		
---	-----	------------	---	--------	----	--	--

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:

##### 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

9	011	63157-1002	Násyp pod podlahy z kameniva ťaženého 0-4 tr. I "hala č.1" 20*10,3*0,15 = 30.900 "hala č.2,3" 27*12,3*0,15*2 = 99.630	130,530	m3		
---	-----	------------	---	---------	----	--	--

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:

##### 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

10	011	99802-2021	Presun hmôt pre haly montované výšky do 20 m	362,038	t		
----	-----	------------	--	---------	---	--	--

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

#### PRÁCE A DODÁVKY PSV

##### 762 - Konštrukcie tesárske

11	762	76252-1108	Položenie podláh z fošien hrubých nehotovaných na zraz "hala č.1" 17*2,5*2 = 85.000 "hala č.2,3" 24*3,5*2*2 = 336.000	421,000	m2		
12	MAT 605	121900	Fošňa MD neomietaná 2 75 250-300 421*0,045*1,1 = 20.840	20,840	m3		
13	762	76252-6110	Položenie vankúšov pod podlahy, rozpätie do 65 mm	421,000	m2		
14	MAT 605	155010	HranoI SM 1 100x120,140	9,262	m3		

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód položky	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
------------	-------------	-------------	---	--------------------	------------------	--------------------	-------

421\*2\*0,1\*0,1\*1,1 = 9.262

15 762 76259-5000 Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži podláh 30,102 m3  
20,84+9,262 = 30.102

16 762 99876-2202 Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m %  
762 - Konštrukcie tesárske spolu:

783 - Nátery

17 783 78378-2203 Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada) 421,000 m2  
783 - Nátery spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

**PRÁCE A DODÁVKY M**

M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií

18 943 43011-111R Montáž a dodávka tunelová hala 8x17m na mieste - hala č.1 1,000 kus  
19 943 43011-112R Montáž a dodávka tunelová hala 10x24m na mieste - hala č.2 1,000 kus  
20 943 43011-113R Montáž a dodávka tunelová hala 10x24m na mieste - hala č.3 1,000 kus

M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií spolu:

PRÁCE A DODÁVKY M spolu:

Za rozpočet celkom