

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 03.08.2015

Stavba : Areál PROMITOR Logistics
Objekt : SO 1 Sklad - zdravotníka

ODIS - ocenenie stavieb

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	
------------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------	--

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	272	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	7,200	m3		
2	272	16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	7,200	m3		
3	001	17120-1101	Násypy nez hutnené	7,200	m3		
4	001	17410-1001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	3,960	m3		
5	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	3,240	m3		
6	MAT	583 311130	Kamenivo ťažené drob. frakcia 0-1 UBI	3,240	m3		

1 - ZEMNE PRÁCE spolu:

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

7	271	45157-2111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého	1,080	m3		
---	-----	------------	---	-------	----	--	--

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:

8 - RÚROVÉ VEDENIA

8	271	89322-2111	Šachty armatúrne betónové, strop z dielcov	1,000	kus		
---	-----	------------	--	-------	-----	--	--

8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

9	011	99801-2022	Presun hmôt pre budovy monolitické výšky do 12 m	24,425	t		
---	-----	------------	--	--------	---	--	--

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV

721 - Vnúťorná kanalizácia

10	721	72117-1109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	48,000	m		
11	721	72124-2116	Lapače strešných splavenín HL600	6,000	kus		
12	721	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	48,000	m		
13	721	99872-1102	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	0,249	t		

721 - Vnúťorná kanalizácia spolu:

722 - Vnúťorný vodovod

14	721	72213-0215	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 40	2,000	m		
15	721	72217-1225	Potrubie vodov. z rúrok PE rad ťažk. rPE D 50/8,3	3,000	m		
16	721	72223-1011	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 C G 1/2	1,000	kus		
17	721	72223-1017	Armat. vodov. s 2 závitmi DN40	1,000	kus		
18	MAT	422 2G0552	Uzáver guľový DN40	1,000	kus		
19	721	72225-4126	Požiarne prísluš. hydrantová skriňa s výzbr. C 52 s nast.	1,000	súbor		
20	MAT	592 2410301	Uzáverová šachta betónová 1500x1500x1700mm s poklopom a rebrikom	1,000	kus		
21	721	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	5,000	m		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	
22	721	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	5,000	m			
23	721	99872-2102	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	0,820	t			

722 - Vnútorný vodovod spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

Za rozpočet celkom