

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 03.08.2015

Stavba : Areál PROMITOR Logistics
Objekt : SO 6 Vnútroareálový rozvod plynu

ODIS - ocenenie stavieb

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	
------------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------	--

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	272	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	1,080	m3		
2	272	13220-1209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	1,020	m3		
3	001	17410-1001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	0,765	m3		
4	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	0,315	m3		
5	MAT	583 311730	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 UBI	0,315	m3		
6	001	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	0,315	m3		

1 - ZEMNE PRÁCE spolu:

2 - ZÁKLADY

7	002	23017-0001	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	1,000	úsek		
8	002	23018-0001	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t do 10 x 2	3,000	m		
9	MAT	286 1119100	PE - 80 SDR 11,0 (0,4 Mpa) 25x 3.0mm nav	3,000	m		
10	002	23020-3244	Montáž armatúry DAA (Kit) prípojkovej navrtávacej s predĺženou odbočkou D 80/25	1,000	kus		
11	MAT	286 1624400	Prípojková navrtávacia armatúra s predĺženou odbočkou DAA PE 100 SDR 11 DN 90/25	1,000	kus		
12	002	23020-3601	Montáž prechodky USTM PE/ocel' s vnútorným závitom PE 100 SDR 11 D 32/1"n.	1,000	kus		
13	MAT	286 1660100	FRIALEN prechodka PE/ocel' USTM s vnútorným závitom PE 100 SDR 11 DN/Rp 32/1"	1,000	kus		
14	002	23023-0046	Hlavná tlaková skúška vzduchom 4, 0 MPa DN 50	21,500	m		
15	002	23026-0012	Funkčná skúška regulačného radu	1,000	kus		

2 - ZÁKLADY spolu:

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

16	271	45157-2111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého	0,050	m3		
----	-----	------------	---	-------	----	--	--

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:

8 - RÚROVÉ VEDENIA

17	271	89973-1101	Uloženie výstražná PVC fólia hr.0,3mm, š.20cm na obsyp - potrubie v zemi	3,000	m		
18	MAT	283 230372	Výstražná PVC-P fólia hr.0,30mm,š.30cm s potlačou biela-vodovody	3,000	m		

8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV

723 - Vnútorný plynovod

19	721	72312-0204	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 25	17,000	m		
20	721	72323-9102	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 3/4	1,000	kus		
21	MAT	551 7400880	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 3/4"vnútorný-vonkajší-plyn	1,000	kus		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	
------------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------	--

22	721	72323-9103	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1	1,000	kus			
----	-----	------------	---	-------	-----	--	--	--

23	MAT	273 1000090	Izolačný spoj 5/4" PN 10	1,000	kus			
----	-----	-------------	--------------------------	-------	-----	--	--	--

24	MAT	551 7400910	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1" plyn	1,000	kus			
----	-----	-------------	---	-------	-----	--	--	--

25	721	99872-3101	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m	0,050	t			
----	-----	------------	---	-------	---	--	--	--

723 - Vnútorný plynovod spolu:

783 - Nátery

26	783	78342-4340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	17,000	m			
----	-----	------------	---	--------	---	--	--	--

783 - Nátery spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

PRÁCE A DODÁVKY M

272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody

27	272	80322-1020	Vyhľadávací vodič na potrubí	3,000	m			
----	-----	------------	------------------------------	-------	---	--	--	--

28	MAT	920 AN00020	AY 6 čierna	3,000	m			
----	-----	-------------	-------------	-------	---	--	--	--

29	MAT	Rev ízia	Revízna skúška, revízna správa	1,000	kus			
----	-----	----------	--------------------------------	-------	-----	--	--	--

272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody spolu:

PRÁCE A DODÁVKY M spolu:

Za rozpočet celkom