

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 03.08.2015

Stavba : Areál PROMITOR Logistics

Objekt : SO7 Areálové NN rozvody

ODIS - ocenenie stavieb

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	
------------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------	--

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

1	921	21010-0006	Ukončenie vodiča v rozvážači, zapojenie 50 mm2	28,000	kus		
2	MAT	345 2109700	G-Káblové oko CU 50x 8 KU-V DIN	28,000	kus		
3	921	21019-1502	Poistková skriňa káblová, osadenie bez murárskych prác a zapojenie vodičov,tenkocementová skriňa SR	28,000	kus		
4	MAT	354 01001001	Držadlo D1PH	1,000	kus		
5	MAT	357 0328500	Skriňa SR 4+plast	1,000	kus		
6	MAT	358 1533500	Poistková patróna PHN 1 100A gG/gF1	15,000	kus		
7	921	21081-0013	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 4x10	50,000	m		
8	MAT	341 203M240	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x10	52,500	m		
9	921	21081-0014	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 4x16	18,000	m		
10	MAT	341 203M250	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x16	18,900	m		
11	921	21083-0244	Montáž, kábel Cu 10kV silový uložený pevne CYKCY 3x50	90,000	m		

12	MAT	341 303M120	Kábel silový hliníkový 10-CYKCY 4Bx50	94,500	m		
----	-----	-------------	---------------------------------------	--------	---	--	--

M21 - 155 Elektromontáže spolu:

M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach

13	946	46001-0001	Vytýčenie trasy vonkaj.silového vedenia, vedenie NN	0,090	km		
14	946	46020-0263	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	90,000	m		
15	946	46030-0202	Pretlačovanie otvoru strojom do D 150mm, sypké steny	23,000	m		
16	946	46042-0022	Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom	90,000	m		
17	MAT	583 313400	Kamenivo ťažené drobné 0-4 A	9,360	t		
18	946	46042-0302	Zriadenie kábl lôžka š.35cm, zemina, tehly naprieč	76,000	m		
19	MAT	596 104650	Tehla plná 29x14x6,5 P 15 1	0,507	1000 ks		
20	946	46049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	90,000	m		
21	MAT	283 230252	Výstražná PVC-P fólia hr.0,50mm,š.30cm bez potlačie červená-silnoprúd káble	90,000	m		
22	946	46051-0121	Priestup v pretlačovaných otvoroch, polyprop do D 11cm	23,000	m		
23	MAT	286 139760	PP rúry tlakové pre rozvod studenej a teplej vody PN 16 110 x 15,1 x L	23,000	m		
24	946	46065-0011	Podkladová vrstva cesty, štrk a kameň, vrstva 25cm	36,000	m2		
25	MAT	583 336780	Kamenivo ťažené hrubé 16-32	9,000	t		

M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu:

PRÁCE A DODÁVKY M spolu:

Za rozpočet celkom