

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: SO-14 Prístrešok pre dobytok, Obec Cífer, Mlynská 24

Objekt:

JKSO:

Dátum: 28.9.2015

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	001	122101102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 1 a 2, nad 100 do 1000 m3	m3	103,694		
			45,45*5,85*0,39		103,694		
2	001	132101101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3	m3	6,833		
			"ryhy" 0,45*0,52*(5,9*2+8,7*2)		6,833		
3	001	132101201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3	m3	3,087		
			"pátky" 0,7*0,7*0,7*9		3,087		
4	001	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	113,614		
			103,694+6,833+3,087		113,614		
5	001	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nez hutnených	m3	113,614		

2 Zakladanie

6	002	271521111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	31,064		
			26,55*5,85*0,2		31,064		
7	011	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	18,638		
			26,55*5,85*0,12		18,638		
8	011	273351215	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	7,776		
			2*(26,55+5,85)*0,12		7,776		
9	011	273351216	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	7,776		
10	011	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,930		
			"v.č.1" 0,93021		0,930		
11	011	274313612	Betón základových pásov, prostý tr.C 20/25	m3	9,607		
			0,45*0,72*(5,825*2+9,0*2)		9,607		
12	011	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	12,220		
			0,2*2*(5,825*2+9,45*2)		12,220		
13	011	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	12,220		
14	011	275321312	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	4,586		
			0,7*0,7*1,04*9		4,586		
15	011	275351215	Debnenie základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	5,040		
			0,7*4*0,2*9		5,040		
16	011	275351216	Debnenie základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	5,040		

3 Zvislé a kompletné konštrukcie

17	011	311271303	Murivo nosné PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m3	13,920		
			0,3*2,0*(9,0+1,7+0,9)*2		13,920		
18	011	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,291		
			(9,0+1,7+0,9)*2*0,000394*7*1,2*2		0,154		
			(9,0+1,7+0,9)*4*2,0*0,000617*1,2*2		0,137		
			Súčet		0,291		

4 Vodorovné konštrukcie

19	011	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	1,114		
			0,3*0,16*(9,0+1,7+0,9)*2		1,114		
20	011	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	7,424		
			2*0,16*(9,0+1,7+0,9)*2		7,424		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: SO-14 Prístrešok pre dobytok, Obec Cífer, Mlynská 24

Objekt:

JKSO:

Dátum: 28.9.2015

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
21	011	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	7,424		
22	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,110		

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

23	011	615981130	Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcií Styrodur hr. 15 mm	m2	19,348		
			(45,3+0,9*2+2,0*2+9,0*2)*0,28		19,348		
24	011	631315711a	Mazanina z betónu prostého tr.C 30/37 hr.nad 120 do 240 mm, vodonepriepustná	m3	20,191		
			26,55*5,85*(0,1+0,16)/2		20,191		
25	011	631319175	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	20,191		
26	011	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	8,424		
			2*(26,55+5,85)*(0,1+0,16)/2		8,424		
27	011	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	8,424		
28	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1,323		
			"v.č.1" 1,32312		1,323		
29	011	634920015	Rezanie dilatačných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky nad 10 do 20 mm, šírky nad 30 do 40 mm	m	63,720		
			5,9*1,2*9		63,720		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

30	221	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	26,700		
31	GH0	OBC	OBRUBNÍK CESTNÝ 100x26x15 cm	ks	27,000		

PSV Práce a dodávky PSV

764 Konštrukcie klampiarske

32	R	764010501	Pododkvapový žľab rš.330 mm, poplastovaný plech	m	46,000		
33	R	764010502	Strešný zvod rš.400 mm, poplastovaný plech	m	8,000		

767 Konštrukcie doplnkové kovové

34	R	767590501	Vráta 300x300 cm, posuvné	ks	2,000		
----	---	-----------	---------------------------	----	-------	--	--

M Práce a dodávky M

43-M Montáž oceľových konštrukcií

35	R	430010501	Dodávka a montáž oceľovej nosnej konštrukcie, vrátane náterov	kg	4 636,260		
36	R	430010502	Dodávka a montáž plechovej krytiny RANILA hr.0,63 mm	kg	1 893,150		

Celkom