

### Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Modernizácia farmy nosníc Kežmarok					Miesto:		
Objekt :SO 01 Hala 11					JKSO :		
Rozpočet: 01/2015		Zmluva č.:		Spracoval: Helena Haraksimová		Dňa: 24.08.2015	
Odberateľ: HYDINA HOLDING s.r.o.					IČO:		
03101 Liptovský Mikuláš					DIČ:		
Dodávateľ:					IČO:		
					DIČ:		
Projektant: PROARCH Košice s.r.o.					IČO:		
04012 Košice					DIČ:		
1 M3 OP					1 M		
1 M2 ZP							
1 M2 UP							
<b>A</b>	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	<b>B</b>	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:				6	Práce nadčas	
2	PSV:				7	Murárske výpomoc	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	iné:				9		
5	Súčet:				10	Súčet riadkov 6 až 9:	
<b>C</b>	NUS - náklady umiestnenia stavby				<b>D</b>	ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie :				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce	
14					19		
15			Súčet riadkov 11 až 14:		20	Súčet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:			<b>E</b>	Celkové náklady	
podpis:					21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	
dátum:					22	DPH 20% z:	
					23	DPH 0% z:	
					24	Súčet riadkov 21 až 23:	
					<b>F</b>	Odpočet - prípočet	
odberateľ, obstarávateľ					dodávateľ, zhotoviteľ		
podpis:					podpis:		
dátum:					dátum:		
pečiatka:					pečiatka:		

Odberateľ: HYDINA HOLDING s.r.o.

Projektant: PROARCH Košice s.r.o.

Dodávateľ:

Spracoval: Helena Haraksi

JKSO :

Dátum: 24.08.2015

Stavba : Modernizácia farmy nosníc Kežmarok

Objekt :SO 01 Hala 11

### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	0,00	0,00	0,00	27,69400	49,735
2 - ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	1 025,48198	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	8,50291	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	21,18608	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	0,00	0,00	0,00	585,45576	0,000
8 - RÚROVÉ VEDENIA	0,00	0,00	0,00	13,35175	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	0,00	0,00	18,56146	85,391
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,00	0,00	0,00	1 700,23393	135,126
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00	0,00	0,00	0,12270	0,670
713 - Izolácie tepelné	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,144
721 - Vnútorná kanalizácia	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00	0,00	0,00	1,09074	0,000
766 - Konštrukcie stolárske	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	0,00	0,00	0,00	0,13227	0,000
783 - Nátery	0,00	0,00	0,00	0,68314	0,000
784 - Maľby	0,00	0,00	0,00	0,10341	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	0,00	0,00	0,00	2,13226	0,813
M21 - 155 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarí	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií	0,00	0,00	0,00	62,02889	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	0,00	0,00	0,00	62,02889	0,000
Za rozpočet celkom	0,00	0,00	0,00	1 764,39509	135,939

Odberateľ: HYDINA HOLDING s.r.o.  
 Projektant: PROARCH Košice s.r.o.  
 Dodávateľ:

Spracoval: Helena Haraksimová  
 JKSO :  
 Dátum: 24.08.2015

Stavba : Modernizácia farmy nosníc Kežmarok  
 Objekt :SO 01 Hala 11

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001	12090-1123	Búranie konštrukcií v odkopávkach muríva železobetonového alebo predpätého  $((7,9+7,3)*2-2,4)*6*1,2 = 20.160$	20,160	m3		0,00	20
2	001	13120-1102	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 $(72,2*17,6+8,35*4,025)*(,5-,1) = 521.732$ $15,6*2,3*(,9-,5)+1,5*2,3*(1,7-,5) = 18.492$	540,224	m3		0,00	20
3	272	13120-1109	Priplatok za lepivosť v horn. tr. 3	540,224	m3		0,00	20
4	272	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 pre kanaliz. priem.hĺbka 0,850m $124,5*6*(,85-,5) = 26.145$	26,145	m3		0,00	20
5	272	13220-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm $26,2+26,4 = 52.600$	52,600	m3		0,00	20
6	272	13221-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne pre pásy $(4*2+3,8*4+4,4*8+4,6*6+4,8*6+2,4*4)*,3*(1,25-,5) = 26.370$	26,370	m3		0,00	20
7	272	13320-1101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3 $(1,2*1,6*12+1,6*1,6*12)*(1,6-,5)+1,6*1,6*4*(2-,5)+1,6*1,6*(2,8-,5) = 80.384$	80,384	m3		0,00	20
8	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m $1,5*2,3*(1,7-,5) = 4.140$	4,140	m3		0,00	20
9	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4  výkop-zásyp $540,25+26,2+26,4+80,4-29,7 = 643.550$	643,550	m3		0,00	20
10	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	643,550	m3		0,00	20
11	001	17410-1001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 $(72,2*17,6-71,8*16,2-(1,2*12+1,6*17)*,8)*,4 = 29.712$	29,712	m3		0,00	20
12	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny pre kanal $124,5*6*(,85-,5-,15) = 14.940$	14,940	m3		0,00	20
13	001	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	14,940	m3		0,00	20
14	MAT	583 311110	Piesok pre lôžko a obsyp potrubia 0-4	27,694	t		0,00	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
2 - ZÁKLADY								
15	002	27157-1112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného $(69*15,6+7,9*3,2-1,3*2,2-(1,2*55*12+1,6*55*12+1,6*9*3+,55*9*2))*3 = 322.509$  $15,6*2,1*1+(1,3*2,2+1,2*1,6*12+1,6*1,6*18)*,2 = 17.672$  $(4*2+3,8*4+4,4*8+4,6*6+4,8*6+2,4*4)*,3*1,5 = 5.274$	345,455	m3		0,00	20
16	011	27432-1311	Základové pásy zo železobetónu tr. C16/20	64,674	m3		0,00	20

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
$((71,6*2+15,6)*(1,1+2)+3,7*(1,6-1,1))*3*1,035 = 64.674$								
17	011	27435-1217	Debnenie základových pásov drevené tradičné, zhotovenie	126,880	m2		0,00	20
$(71,6*2+15,6)*2*3+1,2*12*2*6+1,6*3*1+(1,4+2)*(1+1,8) = 126.880$								
18	011	27435-1218	Debnenie základových pásov drevené tradičné, odstránenie	126,880	m2		0,00	20
19	011	27436-1821	Výstuž základových pásov BSt 500 (10505)	10,628	t		0,00	20
20	011	27532-1311	Základové pätky zo železobetónu tr. C16/20	71,539	m3		0,00	20
$(1,2*1,6*12+1,6*1,6*18)*1*1,035 = 71.539$								
21	011	27535-1217	Debnenie základových pätiiek drevené tradičné, zhotovenie	83,520	m2		0,00	20
$((1,2+1,6)*2*12+16*4*12)*1 = 83.520$								
22	011	27535-1218	Debnenie základových pätiiek drevené tradičné, odstránenie	83,520	m2		0,00	20
23	011	27536-1821	Výstuž základových pätiiek BSt 500 (10505)	11,232	t		0,00	20
2 - ZÁKLADY spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
24	011	31127-2201	Murivo nosné z betónových tvárnic hr. 200mm s výplňou C16/20	3,250	m3		0,00	20
pre kanal $(15,5*2+1,5)*2*5 = 3.250$								
25	014	31712-1151	Montáž prefa prekladu dodatočne do pripravených rýh sv. otvoru do 1050 mm	12,000	kus		0,00	20
26	MAT	593 407870	Keramické preklady 150x23,8x7	12,120	kus		0,00	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
27	271	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	11,205	m3		0,00	20
pre kanal $124,5*6*1,15 = 11.205$								
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
28	014	61240-1391	Oprava omiet. stien do plochy 1 m2	12,000	kus		0,00	20
29	014	63131-1121	Doplnenie jestvujúcich mazanín betónom prostým pl. do 1 m2 hr. do 80 mm	0,120	m3		0,00	20
$,8*2,5*6*1 = 0.120$								
30	011	63131-5611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm	227,544	m3		0,00	20
$(71,3*15,6+8,35*4-1,5*15,6)*2+1,5*15,6*1+1,7*2*2*1*2 = 227.544$								
31	011	63131-9165	Priplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm	227,544	m3		0,00	20
32	011	63131-9175	Pripl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	227,544	m3		0,00	20
33	011	63131-91X5	Priplatok za hladenie	1 122,280	m2		0,00	
$(71,3*15,6+8,35*4-1,5*15,6) = 1122.280$								
34	011	63135-1101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	7,380	m2		0,00	20
$(15,5*2+1,5+1,8+1,3*2)*2 = 7.380$								
35	011	63135-1102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	7,380	m2		0,00	20
36	011	63136-2021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	15,465	t		0,00	20
37	011	64294-5111	Osadenie ocel. zárubní protipož. a protiplyn. dvier 1-krídl. do 2,5 m2	10,000	kus		0,00	20
38	MAT	553 324390	Zárubňa oceľová 800x1970x140 P	10,000	kus		0,00	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

# Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
39	011	89421-5112	Šachty kanalizačné, steny z betónu	8,712	m3		0,00	20
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
40	272	91973-5100	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu	7,800	m		0,00	20
41	015	93196-1311	Vložky do dilatačných škár múrikov z polystyrénových dosiek hr. 10 mm	40,700	m2		0,00	20
(71,3*2+15,6*4-1,5)*,2 = 40.700								
42	003	94194-1041.	Montáž ,demontáž,prenájom lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	562,685	m2		0,00	20
(71,5+1,5)*2*(4,67+,1-1,5)+(15,75+1,5*2)*((5,875+4,67)/2-1,8) = 542.529								
(15,75+1,5*2)*((5,875-3)-1,8) = 20.156								
43	003	94321-1110	Montáž,prenájom lešenia priestorového rámového ľahkého s podlahami zaťaženie do 200 kg/m2 v do 10 m	5 720,711	m3		0,00	20
71,4*15,52*((5,675+4,65)/2) = 5720.711								
44	003	94321-1811	Demontáž lešenia priestorového rámového ľahkého s podlahami zaťaženie do 200 kg/m2 v do 10 m	5 720,711	m3		0,00	20
45	011	95290-1221	Vyčistenie priemyselných budov alebo hál	1 174,824	m2		0,00	20
46	011	95394-2121	Osadenie ochranných uholníkov do vynechaných otvorov bez ich dodávky	164,000	kus		0,00	20
47	MAT	553 000030	Ocelové konštrukcie - predbežná cena lem trus. jamy	195,124	kg		0,00	20
(164*1,57*,15+41*3,77)*1,01 = 195.124								
48	013	96203-2231	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	21,828	m3		0,00	20
(((7,4+6,8)*2-2,85)*3,2-3*3)*,3 = 21.828								
49	013	96305-1113	Búranie železobet. stropov doskových hr. nad 8 cm	8,247	m3		0,00	20
(7,4*4,15+3,45*3,05)*,2 = 8.247								
50	013	96405-1111	Búranie trámov, prievl. pásov zo želbet. prier. do 0,1 m2	1,849	m3		0,00	20
((6,85+6,9)*2-2,85)*,3*,25 = 1.849								
51	013	96504-3441	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2	4,952	m3		0,00	20
(6,85*3,55+2,85*3,05)*,15 = 4.952								
52	013	96703-1132	Prisekanie rovného ostenia v murive tehlovom na MV, MVC	1,600	m2		0,00	20
53	013	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	6,000	kus		0,00	20
54	013	96807-1137	Vyvesenie alebo zavesenie kov. vrát nad 4 m2	2,000	kus		0,00	20
55	013	96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	9,600	m2		0,00	20
,8*2*6 = 9.600								
56	013	96807-2559	Vybúranie kov. vrát nad 5 m2	9,000	m2		0,00	20
57	013	97103-3641	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	3,000	m3		0,00	20
1*2*,25*6 = 3.000								
58	013	97105-2551	Vybúr. otvorov do 1 m2 v železobet. murive hr. do 60 cm	1,080	m3		0,00	20
pre napojenie kanálu								
1,5*,8*,2*2+,6 = 1.080								
59	013	97403-1666	Vysekanie rýh v tehel. murive pre nosníky do 15 x 25 cm	19,200	m		0,00	20
pre preklady								
1,6*6*2 = 19.200								
60	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	135,939	t		0,00	20
61	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	2 582,841	t		0,00	20
135,939*19 = 2582.841								

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
62	013	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. s. ute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	135,939	t		0,00	20
63	013	97913-1413	Poplatok za ulož. a znešk. stav. odp na urč. sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	905,057	t		0,00	20
64	014	99899-1111	presbyt.zemina Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	1 700,234	t		0,00	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				<b>0,000</b>			<b>0,00</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
65	711	71130-0833	Odstránenie izolácie proti vlhkosti 3-vrstvovej	47,850	m2		0,00	20
66	711	71147-1052	Zhotovenie izolácie tlakovej položením textil. pásov s PE voľne vonor. $(71,8+3+6*2)*(15,6+2*2)+15,6*5*2+8,35*4+(1,5*2+2,2)*1 = 1227.000$	1 227,000	m2		0,00	20
67	MAT	283 2E0102	Fólia izolačná	1 412,000	m2		0,00	20
68	711	99871-1201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	2,900	%		0,00	20
69	711	99871-1292	Pripl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie proti vode do 100 m	0,600	%		0,00	20
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
713 - Izolácie tepelné								
70	713	71310-0813	Odstránenie polyst. dosiek vrstva hr. nad 50 mm	47,850	m2		0,00	20
71	713	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	1,400	%		0,00	20
72	713	99871-3292	Pripl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie tepelné do 100 m	0,500	%		0,00	20
713 - Izolácie tepelné spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
721 - Vnútna kanalizácia								
73	721	721-1-	Vnútna kanalizácia, vodovod, zariadenie predmety	1,000	kpl		0,00	20
721 - Vnútna kanalizácia spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
764 - Konštrukcie klampiarske								
74	764	76417-1433	Tabuľa záveterná lišta rš 400	16,000	m		0,00	20
75	764	76417-1453	Tabuľa hrebeňová rš 400	72,000	m		0,00	20
76	764	76417-1477	Tabuľa lemovanie rúr D do 150	7,680	m2		0,00	20
77	764	76457-1117	Lemovanie rúry do priemeru 178 mm	6,000	kus		0,00	20
78	764	76471-1115	Oplechovanie parapetov rš 330	157,000	m		0,00	20
79	764	76475-1113	Rúry odkvapové d 150 mm	9,000	m		0,00	20
80	764	76476-1132	Žlab pododkvapný 150 mm	143,800	m		0,00	20
81	764	76476-1172	Čelo žlabu 150 mm	4,000	kus		0,00	20
82	764	76476-1233	Kotlík	6,000	kus		0,00	20
83	764	99876-4201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	1,600	%		0,00	20
84	764	99876-4292	Pripl. za zväčšený presun do 100 m pre klampiarske konštr.	1,200	%		0,00	20
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
766 - Konštrukcie stolárske								
85	766	76666-1413	Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 1-kr. do 0,8m	10,000	kus		0,00	20
86	MAT	611 6D1724	Dvere protipožiarné EW 30D1- C - 80/197	10,000	kus		0,00	20
87	766	76666-9117	Dokovanie samozatv. na zárubeň oceľovú pri mont. komp. dvier	10,000	kus		0,00	20

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
88	MAT	549 1A1104	Samozatvárač s ramenom biely	10,000	kus		0,00	20
89	766	76666-9119	Dokovanie kovania dverí	10,000	kus		0,00	20
90	766	99876-6201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	0,600	%		0,00	20
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				0,00			0,00	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
91	700	767.5-16	Dvere oceľové otočné s rámom 1600/2400mm	1,000	kus		0,00	20
92	700	767.6-13	Montáž a dodávka opláštenia stien a strechy bubovy steny vrátane utarváračích profilov $71,6*(4,5-2)*2+15,7*((5,775+4,5)/2-3)+15,7*((5,77-4,33)/2-2) = 657.483$ strecha $71,9*8,65*2 = 1243.870$	1 901,353	m2		0,00	20
93	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,800	%		0,00	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				0,00			0,00	
783 - Nátery								
94	783	78311-7402	Nátery ocel. konštr. ľahk. C, CC	1 588,700	m2		0,00	20
783 - Nátery spolu:				0,00			0,00	
784 - Maľby								
95	784	78444-1111	Maľba 1 farebná v miest. do 3,8m $15,52*2,8*2 = 86.912$ sokel $(81*2+15,5)*(2+,25) = 79.875$	166,787	m2		0,00	20
784 - Maľby spolu:				0,00			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				0,000			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
96	900	21-M -	Elektromontáže	1,000	kpl		0,00	20
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				0,00			0,00	
M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarňí								
97	924	24.1 -	Vzduchotechnika - vetranie	1,000	kpl		0,00	20
M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarňí spolu:				0,00			0,00	
M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií								
98	900	43-M -	Montáž oceľových konštrukcií	56 389,900	kg		0,00	20
99	MAT	134 X10010	Dodávka OK $56389,900*1,1 = 62028.890$	62 028,890	kg		0,00	20
M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií spolu:				0,00			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				0,00			0,00	
Za rozpočet celkom				0,00			0,00	