

Stavba: **Modernizácia farmy nosníc kežmarok**
SO 01 Hala 11, VZT - Vzduchotechnika

Por. číslo	Číslo položky	Číslo cenníka položka dodávateľa	Odbor Skrátený text Výpis a výpočty výmer a cien	Jednotlive		Merná jedn.	Množstvo	Celkom		
				Cena	váha			dodávka	montáž	váha
				Eur	kg			Eur	Eur	kg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Podtlakové vetranie haly nosníc							
1		Cennik cena	Stenový axiálny odsávací ventilátor EU 63 MP určený pre vetranie hidinárskych objektov - el. príkon 1200 - 1650 W, 380-415 V, 50 Hz, 2,4-3,3 A, IP54, 65 dB(A) - vzduchový výkon 12 100 - 13 100 m3/h, pri 50-30 Pa - včítane tepelnej ochrany vinutia motora - včítane obojstrannej krycej drôtenej mriežky na saní aj výtlaku ventilátora		28,00	ks	6			168,00
					1,00	ks	6			6,00
2		Cennik cena	Stenový axiálny odsávací ventilátor ES 140 R/S určený pre vetranie hidinárskych objektov - el. príkon 1150 - 1210 W, 380-415 V, 50 Hz, 2,38-2,45 A, IP54,F, 67 dB(A) - vzduchový výkon 31 100 - 27 100 m3/h, pri 10-30 Pa - včítane tepelnej ochrany vinutia motora - včítane krycej drôtenej mriežky na strane sania ventilátora - včítane krycej žalúzie na strane výtlaku ventilátora		28,00	ks	6			168,00
					1,00	ks	6			6,00
			Pomocný materiál a práce							
3		Orient.cena	Stavebná výpomoc - úprava otvorov podľa potreby			ks	12			
4		Orient.cena	Pomocný materiál na zhotovenie kotviacích rámov ventilátorov - L50x5 - L 25 x 3		117,00 3,25 2,42	bm bm	36 36			117,00
5		Orient.cena	Spojovací, kotviací a tesiací materiál			kg	15			15,00
								=====	=====	480,00

ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ
ZÁKLADNÝ LIST

Technologické zariadenie prevádzkového súboru
PSV k objektu

List č. :2
Počet listov :2

Stavba: **Modernizácia farmy nosníc kežmarok**
SO 01 Hala 11, VZT - Vzduchotechnika

Por. číslo	Číslo polož. dodávky	Číslo cenníka položka dodávateľa	Odbor Skrátený text Výpis a výpočty výmer a cien	Jednotlive		Merná jedn.	Množ- stvo	Celkom		
				Cena	váha			dodávka	montáž	váha
				Eur	kg			Eur	Eur	kg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Presun zo zoznamu strojov a zariadení							
			Doprava			5,00%				
			Zaregulovanie VZT			8,00%				
			Presun materiálu			1,00%				
			PPV			2,80%				
			Súčet					ZRN	+	
			GZS			8,40%				
			PV			6,00%				