

### Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Modernizácia farmy nosníc Kežmarok					Miesto:	
Objekt :SO 02 Hala 21					JKSO :	
Časť :SO 02.2 Silo						
Rozpočet: 01/2015		Zmluva č.:		Spracoval: Helena Haraksimová		Dňa: 24.08.2015
Odberateľ: HYDINA HOLDING s.r.o.					IČO:	
03101 Liptovský Mikuláš					DIČ:	
Dodávateľ:					IČO:	
					DIČ:	
Projektant: PROARCH Košice s.r.o.					IČO:	
04012 Košice					DIČ:	
1 M3 OP					1 M	
1 M2 ZP						
1 M2 UP						
<b>A</b>	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	<b>B</b>	IN - Individuálne náklady
1	HSV:				6	Práce nadčas
2	PSV:				7	Murárske výpomoc
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy
4	iné:				9	
5	Súčet:				10	Súčet riadkov 6 až 9:
<b>C</b>	NUS - náklady umiestnenia stavby				<b>D</b>	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce
14					19	
15			Súčet riadkov 11 až 14:		20	Súčet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:			<b>E</b>	Celkové náklady
podpis:					21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
dátum:					22	DPH 20% z:
					23	DPH 0% z:
					24	Súčet riadkov 21 až 23:
					<b>F</b>	Odpočet - prípočet
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ		
podpis:				podpis:		
dátum:				dátum:		
pečiatka:				pečiatka:		

**Dodávateľ:**

**Dátum: 24.08.2015**

**Časť :SO 02.2 Silo**

Odberateľ: HYDINA HOLDING s.r.o.  
 Projektant: PROARCH Košice s.r.o.  
 Dodávateľ:

Spracoval: Helena Haraksimová  
 JKSO :  
 Dátum: 24.08.2015

Stavba : Modernizácia farmy nosníc Kežmarok  
 Objekt :SO 02 Hala 21  
 Časť :SO 02.2 Silo

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>								
1	221	11310-7141	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 50 mm, do 200 m2  3,5*3,5 = 12.250	12,250	m2		0,00	20
2	001	12090-1121	Búranie konštrukcií v odkopávkach muriva betonového neprekľadaného  3,5*3,5*1,5*4 = 7.350	7,350	m3		0,00	20
3	272	13120-1209	Príplatok za lepiivosť horn. tr. 3	9,188	m3		0,00	20
4	272	13121-1101	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne  3,5*3,5*(1,1-2-,15) = 9.188	9,188	m3		0,00	20
5	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4  výkop-zásyp 9,2-,5 = 8.700	8,700	m3		0,00	20
6	001	16710-1100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	8,700	m3		0,00	20
7	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	8,700	m3		0,00	20
8	001	17410-1001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3  (3,5*3,5-3*3)*,15 = 0.488	0,488	m3		0,00	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>2 - ZÁKLADY</b>								
9	002	27157-1112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného  3,5*3,5*6*1,1 = 8.085	8,085	m3		0,00	20
10	011	27332-1411	Základové dosky zo železobetónu tr. C25/30  3*3*,5*1,035 = 4.658	4,658	m3		0,00	20
11	011	27335-1217	Debnenie základových dosák drevené tradičné, zhotovenie  3*4*,5 = 6.000	6,000	m2		0,00	20
12	011	27335-1218	Debnenie základových dosák drevené tradičné, odstránenie	6,000	m2		0,00	20
13	011	27336-1821	Výstuž základových dosiek BSt 500 (10505)	0,738	t		0,00	20
2 - ZÁKLADY spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>								
14	272	56690-5122	Vysprav. podkl. po prekopoch podkladným betónom hr. 15 cm  3,5*3,5-3*3 = 3.250	3,250	m2		0,00	20
15	272	57293-1121	Vyspravenie krytov vozov. po prekopoch OK asfaltom hr. 50 mm	3,250	m2		0,00	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								
16	272	91973-4105	Rezanie stávajúceho živého krytu alebo podkladu hr. nad 4 do 5 cm  3,5*4 = 14.000	14,000	m		0,00	20
17	272	91973-4215	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. nad 14 do 15 cm	14,000	m		0,00	20

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
18	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	17,665	t		0,00	20
19	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	335,635	t		0,00	20
			17,665*19 = 335.635					
20	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	17,665	t		0,00	20
21	013	97913-1413	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	14,529	t		0,00	20
			prebyt.zemina					
22	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	28,396	t		0,00	20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	0,00			0,00	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,00			0,00	
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>								
			M42 - 171 Montáž strojov potrav. a chladiar. priem					
23	942	42.2 -	Silo	1,000	kpl		0,00	20
			M42 - 171 Montáž strojov potrav. a chladiar. priem spolu:	0,00			0,00	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	0,00			0,00	
			<b>Za rozpočet celkom</b>	0,00			0,00	