

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Modernizácia farmy nosníc Kežmarok					Miesto:	
Objekt :SO 03 Hala 61					JKSO :	
Rozpočet: 01/2015		Zmluva č.:		Spracoval: Helena Haraksimová		Dňa: 24.08.2015
Odberateľ: HYDINA HOLDING s.r.o.					IČO:	
03101 Liptovský Mikuláš					DIČ:	
Dodávateľ:					IČO:	
					DIČ:	
Projektant: PROARCH Košice s.r.o.					IČO:	
04012 Košice					DIČ:	
1 M3 OP					1 M	
1 M2 ZP						
1 M2 UP						
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:				6	Práce nadčas
2	PSV:				7	Murárske výpomoc
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy
4	iné:				9	
5	Súčet:				10	Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce
14					19	
15			Súčet riadkov 11 až 14:		20	Súčet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:			E	Celkové náklady
podpis:					21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
dátum:					22	DPH 20% z:
					23	DPH 0% z:
					24	Súčet riadkov 21 až 23:
					F	Odpočet - prípočet
odberateľ, obstarávateľ					dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:					podpis:	
dátum:					dátum:	
pečiatka:					pečiatka:	

Odberateľ: HYDINA HOLDING s.r.o.

Projektant: PROARCH Košice s.r.o.

Dodávateľ:

Spracoval: Helena Haraksimová

JKSO :

Dátum: 24.08.2015

Stavba : Modernizácia farmy nosníc Kežmarok

Objekt :SO 03 Hala 61

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	0,00	0,00	0,00	27,66500	49,735
2 - ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	1 036,80931	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	8,84821	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	21,35625	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	0,00	0,00	0,00	594,71877	0,000
8 - RÚROVÉ VEDENIA	0,00	0,00	0,00	13,35175	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	0,00	0,00	18,78117	85,391
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,00	0,00	0,00	1 721,53045	135,126
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00	0,00	0,00	0,12430	0,670
713 - Izolácie tepelné	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,144
721 - Vnútorná kanalizácia	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00	0,00	0,00	1,10360	0,000
766 - Konštrukcie stolárske	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	0,00	0,00	0,00	0,13227	0,000
783 - Nátery	0,00	0,00	0,00	0,68314	0,000
784 - Maľby	0,00	0,00	0,00	0,10341	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	0,00	0,00	0,00	2,14672	0,813
M21 - 155 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarí	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	0,00	0,00	0,00	1 785,70518	135,939

Odberateľ: HYDINA HOLDING s.r.o.
 Projektant: PROARCH Košice s.r.o.
 Dodávateľ:

Spracoval: Helena Haraksimová
 JKSO :
 Dátum: 24.08.2015

Stavba : Modernizácia farmy nosník Kežmarok
 Objekt : SO 03 Hala 61

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNÉ PRÁCE								
1	001	12090-1123	Búranie konštrukcií v odkopávkach muriva železobetónového alebo predpätého $((7,9+7,3)*2-2,4)*,6*1,2 = 20,160$	20,160	m3		0,00	20
2	001	13120-1102	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 $(73,2*17,6+8,35*4,025)*(,5-,1) = 528,772$ $15,6*2,3*(,9-,5)+1,5*2,3*(1,7-,5) = 18,492$	547,264	m3		0,00	20
3	272	13120-1109	Priplatok za lepiivosť v horn. tr. 3	547,264	m3		0,00	20
4	272	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 pre kanaliz. priem.hĺbka 0,850m $125,5*,6*(,85-,5) = 26,355$	26,355	m3		0,00	20
5	272	13220-1109	Priplatok za lepiivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm $26,28+26,4 = 52,680$	52,680	m3		0,00	20
6	272	13221-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne pre pásy $(,4*2+4,3*4+4,4*8+4,6*6+4,8*6+2,4*4)*,3*(1,25-,5) = 26,820$	26,820	m3		0,00	20
7	272	13320-1101	Hĺbenie šachtiet v horn. tr. 3 do 100 m3 $(1,2*1,6*12+1,6*1,6*12)*(1,6-,5)+1,6*1,6*4*(2-,5)+1,6*1,6*(2,8-,5) = 80,384$	80,384	m3		0,00	20
8	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m $1,5*2,3*(1,7-,5) = 4,140$	4,140	m3		0,00	20
9	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 výkop-zásyp $547,3+26,4+26,8+80,4-30,3 = 650,600$	650,600	m3		0,00	20
10	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	650,600	m3		0,00	20
11	001	17410-1001	Zásyp zhutnený jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 $(73,2*17,6-72,8*16,2-(1,2*12+1,6*17)*,8)*,4 = 30,272$	30,272	m3		0,00	20
12	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny pre kanal $125,5*,6*(,85-,5-,15) = 15,060$	15,060	m3		0,00	20
13	001	17510-1109	Obsyp potrubia priplatok za prehodenie sypaniny	15,060	m3		0,00	20
14	MAT	583 311110	Piesok pre lôžko a obsyp potrubia 0-4 $15,06*1,1*1,67 = 27,665$	27,665	t		0,00	20
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:				0,00			0,00	
2 - ZÁKLADY								
15	002	27157-1112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného $(70*15,6+7,9*3,2-1,3*2,2-(1,2*,55*12+1,6*,55*12+1,6*,9*3*,55*,9*2))**,3 = 327,189$ $15,6*2,1*1+(1,3*2,2+1,2*1,6*12+1,6*1,6*18)*,2 = 17,672$ $(,4*2+4,3*4+4,4*8+4,6*6+4,8*6+2,4*4)*,3*,15 = 5,364$	350,225	m3		0,00	20
16	011	27432-1311	Základové pásy zo železobetónu tr. C16/20 $((72,6*2+15,6)*(1,1+2)+3,7*(1,6-1,1))**,3*1,035 = 65,481$	65,481	m3		0,00	20
17	011	27435-1217	Debnenie základových pásov drevené tradičné, zhotovenie $(72,6*2+15,6)*2*,3+1,2*12*2*,6+1,6*3*1+(1,4+2)*(1+1,8) = 128,080$	128,080	m2		0,00	20
18	011	27435-1218	Debnenie základových pásov drevené tradičné, odstránenie	128,080	m2		0,00	20
19	011	27436-1821	Výstuž základových pásov BSt 500 (10505)	10,731	t		0,00	20
20	011	27532-1311	Základové pätky zo železobetónu tr. C16/20 $(1,2*1,6*12+1,6*1,6*18)*1*1,035 = 71,539$	71,539	m3		0,00	20
21	011	27535-1217	Debnenie základových pátek drevené tradičné, zhotovenie $((1,2+1,6)*2*12+16*4*12)*,1 = 83,520$	83,520	m2		0,00	20
22	011	27535-1218	Debnenie základových pátek drevené tradičné, odstránenie	83,520	m2		0,00	20
23	011	27536-1821	Výstuž základových pátek BSt 500 (10505)	11,232	t		0,00	20
2 - ZÁKLADY spolu:				0,00			0,00	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
24	011	31127-2201	Murivo nosné z betónových tvárnic hr. 200mm s výplňou C16/20 pre kanal $(15,5*2+1,5)*,2*,5 = 3,250$	3,250	m3		0,00	20
25	014	31712-1151	Montáž prefa prekladu dodatočne do pripravených rýh sv. otvoru do 1050 mm	16,000	kus		0,00	20
26	MAT	593 407870	Keramické preklady 150x23,8x7	16,160	kus		0,00	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				0,00			0,00	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
27	271	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku pre kanal	11,295	m3		0,00	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			125,5*6*15 = 11.295					
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	0,00			0,00	
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
28	014	61240-1391	Oprava omiet. stien do plochy 1 m2	12,000	kus		0,00	20
29	014	63131-1121	Doplnenie jestvujúcich mazanín betónom prostým pl. do 1 m2 hr. do 80 mm	0,120	m3		0,00	20
			,8*25*6*,1 = 0.120					
30	011	63131-5611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm	230,664	m3		0,00	20
			(72,3*15,6+8,35*4-1,5*15,6)*2+1,5*15,6*1+1,7*2*1*2 = 230.664					
31	011	63131-9165	Priplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm	230,664	m3		0,00	20
32	011	63131-9175	Pripl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	230,664	m3		0,00	20
33	011	63131-91X5	Priplatok za hladenie	1 137,880	m2		0,00	
			(72,3*15,6+8,35*4-1,5*15,6) = 1137.880					
34	011	63135-1101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	7,380	m2		0,00	20
			(15,5*2+1,5+1,8+1,3*2)*2 = 7.380					
35	011	63135-1102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	7,380	m2		0,00	20
36	011	63136-2021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	16,015	t		0,00	20
37	011	64294-5111	Osadenie ocel. zárubní protipož. a protiplyn. dvier 1-kridl. do 2,5 m2	12,000	kus		0,00	20
38	MAT	553 324390	Zárubňa oceľová 800x1970x140 P	12,000	kus		0,00	20
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	0,00			0,00	
			8 - RÚROVÉ VEDENIA					
39	011	89421-5112	Šachty kanalizačné, steny z betónu	8,712	m3		0,00	20
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:	0,00			0,00	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
40	272	91973-5100	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu	7,800	m		0,00	20
41	015	93196-1311	Vložky do dilatačných škár múrikov z polystyrénových dosiek hr. 10 mm	128,460	m2		0,00	20
			(72,3*2+15,6*32-1,5)*2 = 128.460					
42	003	94194-1041.	Montáž, demontáž, prenájom lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	569,225	m2		0,00	20
			(72,5+1,5)*2*(4,67+1-1,5)+(15,75+1,5*2)*((5,875+4,67)/2-1,8) = 549.069					
			(15,75+1,5*2)*((5,875-3)-1,8) = 20.156					
43	003	94321-1110	Montáž, prenájom lešenia priestorového rámového ľahkého s podlahami zaťaženie do 200 kg/m2 v do 10 m	5 800,833	m3		0,00	20
			72,4*15,52*((5,675+4,65)/2) = 5800.833					
44	003	94321-1811	Demontáž lešenia priestorového rámového ľahkého s podlahami zaťaženie do 200 kg/m2 v do 10 m	5 800,833	m3		0,00	20
45	011	95290-1221	Vyčistenie priemyselných budov alebo hál	1 189,824	m2		0,00	20
46	011	95394-2121	Osadenie ochranných uholníkov do vynechaných otvorov bez ich dodávky	164,000	kus		0,00	20
47	MAT	553 000030	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	195,124	kg		0,00	20
			lem trus. jamy					
			(164*1,57*15+41*3,77)*1,01 = 195.124					
48	013	96203-2231	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	21,828	m3		0,00	20
			((((7,4+6,8)*2-2,85)*3,2-3*3)*3 = 21.828					
49	013	96305-1113	Búranie železobet. stropov doskových hr. nad 8 cm	8,247	m3		0,00	20
			(7,4*4,15+3,45*3,05)*2 = 8.247					
50	013	96405-1111	Búranie trámov, prievl. pásov zo želebet. prier. do 0,1 m2	1,849	m3		0,00	20
			((6,85+6,9)*2-2,85)*3*25 = 1.849					
51	013	96504-3441	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2	4,952	m3		0,00	20
			(6,85*3,55+2,85*3,05)*15 = 4.952					
52	013	96703-1132	Prisekanie rovního ostenia v murive tehlovom na MV, MVC	1,600	m2		0,00	20
53	013	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dvier do 2 m2	6,000	kus		0,00	20
54	013	96807-1137	Vyvesenie alebo zavesenie kov. vrát nad 4 m2	2,000	kus		0,00	20
55	013	96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	9,600	m2		0,00	20
			,8*2*6 = 9.600					
56	013	96807-2559	Vybúranie kov. vrát nad 5 m2	9,000	m2		0,00	20
57	013	97103-3641	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 30 cm	3,000	m3		0,00	20
			1*2*,25*6 = 3.000					
58	013	97105-2551	Vybúr. otvorov do 1 m2 v železobet. murive hr. do 60 cm	1,080	m3		0,00	20
			pre napojenie kanálu					
			1,5*8*2*2+6 = 1.080					
59	013	97403-1666	Vysekanie rýh v teh. murive pre nosníky do 15 x 25 cm	19,200	m		0,00	20
			pre prekľady					
			1,6*6*2 = 19.200					
60	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	135,939	t		0,00	20
61	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	2 582,841	t		0,00	20
			135,939*19 = 2582.841					
62	013	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. stav. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	135,939	t		0,00	20
63	013	97913-1413	Poplatok za ulož. a znešk. stav. odp. na urč. sklád. -hľušina a kamenivo "O"-ost.odpad	1 086,502	t		0,00	20
			prebyť.zemina					
			650,6*1,67 = 1086.502					
64	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	1 721,530	t		0,00	20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	0,00			0,00	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,000			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
65	711	71130-0833	Odstránenie izolácie proti vlhkosti 3-vrstvovej	47,850	m2		0,00	20
66	711	71147-1052	Zhotovenie izolácie tlakovej položením textíl. pásov s PE voľne vodór. $(72,8+3+6*2)*(15,6+2*2)+15,6*5*2+8,35*4+(1,5*2+2,2)*1 = 1243,000$	1 243,000	m2		0,00	20
67	MAT	283 2E0102	Fólia izolačná	1 429,450	m2		0,00	20
68	711	99871-1201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	2,900	%		0,00	20
69	711	99871-1292	Prípl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie proti vode do 100 m	0,600	%		0,00	20
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				0,00			0,00	
713 - Izolácie tepelné								
70	713	71310-0813	Odstránenie polyst. dosiek vrstva hr. nad 50 mm	47,850	m2		0,00	20
71	713	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	1,400	%		0,00	20
72	713	99871-3292	Prípl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie tepelné do 100 m	0,500	%		0,00	20
713 - Izolácie tepelné spolu:				0,00			0,00	
721 - Vnútrotná kanalizácia								
73	721	721-1-	Vnútrotná kanalizácia,vodovod,zariadenie predmety ZTI	1,000	kpl		0,00	20
721 - Vnútrotná kanalizácia spolu:				0,00			0,00	
764 - Konštrukcie klampiarske								
74	764	76417-1433	Tabuľa záveterná lišta rš 400	16,000	m		0,00	20
75	764	76417-1453	Tabuľa hrebeňová rš 400	73,000	m		0,00	20
76	764	76417-1477	Tabuľa lemovanie rúr D do150	7,680	m2		0,00	20
77	764	76457-1117	Lemovanie rúry do priemeru 178 mm	6,000	kus		0,00	20
78	764	76471-1115	Oplechovanie parapetov rš 330	159,000	m		0,00	20
79	764	76475-1113	Rúry odkvapové d 150 mm	9,000	m		0,00	20
80	764	76476-1132	Žlab pododkvapný 150 mm	145,800	m		0,00	20
81	764	76476-1172	Čelo žlabu 150 mm	4,000	kus		0,00	20
82	764	76476-1233	Kotlík	6,000	kus		0,00	20
83	764	99876-4201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	1,600	%		0,00	20
84	764	99876-4292	Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre klampiarske konštr.	1,200	%		0,00	20
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				0,00			0,00	
766 - Konštrukcie stolárske								
85	766	76666-1413	Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 1-kr. do 0,8m	12,000	kus		0,00	20
86	MAT	611 6D1724	Dvere protipožiarne EW 30D1- C- 80/197	12,000	kus		0,00	20
87	766	76666-9117	Dokovanie samozatv. na zárubeň ocelovú pri mont. komp. dvier	12,000	kus		0,00	20
88	MAT	549 1A1104	Samozatvárač s ramenom biely	12,000	kus		0,00	20
89	766	76666-9119	Dokovanie kovania dverí	12,000	kus		0,00	20
90	766	99876-6201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	0,600	%		0,00	20
91	766	99876-6292	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre konštr. stolárske	0,800	%		0,00	20
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				0,00			0,00	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
92	700	767-5-16	Dvere oceľové otočné s rámom 1600/2400mm	1,000	kus		0,00	20
93	700	767-6-13	Montáž a dodávka opláštenia stien a strechy bubovy steny vrátane utváracích profilov $72,6*(4,5-2)*2+15,7*((5,775+4,5)/2-3)+15,7*((5,77-4,33)/2-2) = 666,083$ strecha $72,9*8,65*2 = 1261,170$	1 927,253	m2		0,00	20
94	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,800	%		0,00	20
95	767	99876-7292	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre kov. stav. konštr.	0,600	%		0,00	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				0,00			0,00	
783 - Nátery								
96	783	78311-7402	Nátery ocel. konštr. ľahk. C, CC	1 588,700	m2		0,00	20
783 - Nátery spolu:				0,00			0,00	
784 - Malby								
97	784	78444-1111	Malba 1 farebná v miest. do 3,8m $15,52*2,8*2 = 86,912$ sokel $(81*2+15,5)*(2+2,25) = 79,875$	166,787	m2		0,00	20
784 - Malby spolu:				0,00			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				0,000			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
98	900	21-M -	Elektromontáže		1,000 kpl		0,00	20
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	0,00			0,00	
			M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarí					
99	924	24.1 -	Vzduchotechnika - vetranie		1,000 kpl		0,00	20
			M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarí spolu:	0,00			0,00	
			M43 - 172 Montáž ocelových konštrukcií					
100	900	43-M -	Montáž ocelových konštrukcií	56 389,900	kg		0,00	20
101	MAT	134 X10010	Dodávka OK	62 028,890	kg		0,00	20
			56389,900*1,1 = 62028.890					
			M43 - 172 Montáž ocelových konštrukcií spolu:	0,00			0,00	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	0,00			0,00	
			Za rozpočet celkom	0,00			0,00	