

Cast Konstrukcia

Cena

| | |
|----------|--|
| | Priehradove nosniky |
| 200 ks | Priehradove nosniky 60 x 40 x 1,5 - 4mm, vyska 650mm, dlzka 8m montaz priehradovych nosnikov |
| | Stlpy |
| 318 ks | Ocelove stlpy vnutorne 140 x 60 x 5mm, výška 5,5m |
| 52 ks | Ocelove stlpy bocne steny (hlavne stlpy) 180 x 80 x 4mm, výška 5,5m |
| 46 ks | Ocelove stlpy bocne steny (medzistlpy) 180 x 80 x 3mm, výška 5,5m |
| 52 ks | Celne steny 160 x 160 x 4mm usadzanie a montaz ocelovych stlpov |
| | Priecne stenove nosniky |
| 125 ks | Priecne stenove nosniky - celne: U-profil 40 x 80 x 40 x 2,5 (3 rady) |
| 125 ks | Priecne stenove nosniky - bocne: U-profil 40 x 80 x 40 x 2,0 (3 rady) montaz stenovych nosnikov |
| | Zlaby |
| 131 ks | Hlinikove zlaby |
| 28 ks | Integrovaný kondenznacny zlab instalacia a montaz zlabov |
| | Strecha |
| | Hlinikove zasklievacie profily pre sklo 3,8 - 4,2mm |
| 1 ks | 2-panelova (deep) stresna ventilacia 1400mm |
| 92 ks | okna 1.200 x 562 x 4 |
| 1 024 ks | okna 1.200 x 1.125 x 4 |
| 144 ks | okna 1.200 x 562 x 4 |
| 1 ks | Ventilacna sekcia na produknej ploche Instalacia okennych ramov a ventilacnej sekcie |
| | Otvaramie okien |
| 4 ks | Motor |
| 46 ks | Rozvody elektricka a mechanicka instalacia |
| 2 ks | Motor |
| 4 ks | Rozvody elektricka a mechanicka instalacia |
| | Dvere |
| 1 ks | Manualne dvojite s hornym pojazdom 3 x 3m (S x V) |
| 1 ks | Servisné, manualne jednoduche s hornym pojazdom 1,6 x 2,5m (S x V) |
| 1 ks | Rychlo brána 4 x 3m, fotobunka a aj rucne ovladanie instalacia dvernych a branovych systemov |
| | Trubkove rozvody |
| 45 750 m | Trubkovy rozvod D=56mm zvarovanie a instalacia |
| 15 250 m | Trubkovy rozvod D=32mm zvarovanie a instalacia |
| 1 200 m | Trubkovy rozvod D=125mm zvarovanie a instalacia |

Cast Skla

Cena

| | |
|-------------------|---|
| 92 ks | sklo do okien 1.200 x 562 x 4 montaz a instalacia celnych panelovych skiel do konstrukcie sklenika |
| 1 024 ks | sklo do okien 1.200 x 1.125 x 4 montaz a instalacia stropnych panelovych skiel do okennych ramov |
| 144 ks | sklo do okien 1.200 x 562 x 4 montaz a instalacia bocnych panelovych skiel do konstrukcie sklenika |
| 80 m ² | polykarbonát instalácia polykarbonátu |

| Investičné náklady SKLENÍK 2,5 ha | | |
|-----------------------------------|-------------|--------|
| | Položka | cena * |
| 9 | Konstrukcie | |
| 10 | Sklo | |
| Celkovo náklady skleníkové H : | | |