

ZADANIE

Stavba: Výstavba a rekonštrukcia objektov vrátane technológie na lisovanie olejní
Objekt: SO 05 Prestavba oblúkovej haly

Objedr 14 Agro Lesenice, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Jozef Cibula

Miesto: Nenince

Dátum: 28.09.2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

1	011	311321411	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	112,704		
2	011	311351105	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	877,440		
3	011	311351106	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	877,440		
4	011	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	16,906		
5	011	317321315	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 20/25	m3	1,155		
6	011	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	10,370		
7	011	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	10,370		
8	011	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,208		

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

9	011	612465111	Príprava vnútorného podkladu stien , cementový Prednástre (Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	m2	225,000		
10	011	612465135	Vnútorná omietka stien , vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka (GrobPutz 4) hr. 10 mm	m2	225,000		
11	011	612465143	Vnútorná omietka stien štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jemná štuková omietka (FeinPutz) hr. 4 mm	m2	225,000		
12	011	612465220	Vnútorná omietka stien štuková , ručné miešanie a nanášanie, Vápenná stierka hr. 3 mm	m2	1643,460		
13	011	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	1643,460		
14	011	622466111	Príprava vonkajšieho podkladu stien , cementový Prednástre (Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	m2	225,000		
15	011	622466135	Vonkajšia omietka stien, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka (GrobPutz 4) hr. 20 mm	m2	225,000		
16	011	622466144	Vonkajšia omietka stien štuková , strojné miešanie, ručné nanášanie, Vonkajšia štuková omietka (FeinPutz aussen) hr. 4 mm	m2	225,000		
17	011	622491405	Fasádny náter StyleColor	m2	225,000		
18	011	631316162	Povrchová úprava poterovou zmesou pre priemyselné (pancierové) podlahy, korundom - Durotop Plus, ťažká prevádzka, hrúbka poteru 5 mm	m2	1294,500		

19	011	631325661	Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami (Dramix) tr.C20/25 hr. nad 120 do 240 mm	m3	258,900		
20	011	631361821	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov z betonárskej ocele 10 505 - kotvenie zvislej ŽD steny	t	25,890		
21	011	641941531	Osadenie oceľového okenného rámu montážnou pur penou, plochy nad 4 do 10 m2	ks	1,000		
22	553	5534122800	Oceľové dvere 2,40x3,00 m dvojkrídlové	ks	1,000		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

23	003	943943221	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zatažení do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	6730,360		
24	003	943943292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	6730,360		
25	003	943943821	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zatažení do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	6730,360		
26	003	943955021	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m	m2	6730,360		
27	003	943955191	Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešeňovej podlahy pre všetky výšky do 40 m	m2	6730,360		
28	003	943955821	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	6730,360		
29	013	962032432	Búranie pilierov z dutých tehál alebo tvárnic pálených alebo nepálených na akúkoľvek maltu, -1,17500t	m3	29,582		
30	013	962086121	Búranie muriva priečok z plynosilikátu a siporexu hr. do 300mm, -0,15000t	m2	4,600		
31	013	968062257	Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy nad 4 m2, -0,02800t	m2	34,560		
32	013	968063558	Vybúranie kovových vrát, -0,05400t	m2	29,582		
33	013	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	450,000		

99 Presun hmôt HSV

34	011	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	1486,045		
----	-----	-----------	---	---	----------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

35	711	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	1294,500		
36	693	6936651400	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 400	m2	3275,085		
37	711	711471051	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC položenou voľne	m2	1423,950		
38	283	2833000220	PVC fólia 803 izol.základov proti vlhkosti, tlak.vode, radonu, hydroizolačná fólia hr.2,00 mm,š.2m hnedá	m2	1609,064		
39	711	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4,893		

713 Izolácie tepelné

40	713	713112123	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných polystyrénom, spodkom na tŕne s kruhovej tyčovej ocele	m2	1643,460		
41	283	2837653710	<i>EPS 70F (clima) perforovaný penový polystyrén EPS hrúbka 150 mm</i>	<i>m2</i>	<i>1643,460</i>		

763 Konštrukcie - drevostavby

42	765	765901344	Paropriepustná fólia	m2	1807,806		
43	763	763136090	Montáž nosnej konštrukcia poloskryté - konštrukcia na prichytenie tepelnej izolácie	m2	1807,806		
44	369	3692400008	<i>Nosný systém tepelnej izolácie</i>	<i>m2</i>	<i>1807,806</i>		
45	763	998763303	Presun hmôt pre nosné konštrukcie tepelnej izolácie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	3,724		

764 Konštrukcie klampiarske

46	764	764712030	Oplechovanie parapetov , hliníkové lakované 1,0 mm, š. 380mm	m	12,000		
47	764	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,020		

766 Konštrukcie stolárske

48	766	766694113	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	5,000		
49	611	6119000200	<i>Parapetná doska vlhkovzdorná DTD vrchná vrstva: CPL laminát SPRELA 0,7 mm, B=200 mm</i>	<i>m</i>	<i>12,000</i>		
50	766	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,025		

767 Konštrukcie doplnkové kovové

51	767	767659004	Montáž vrát garážových roletových a kazetových, zasúvateľných pod strop plochy nad 13 m2	ks	1,000		
52	553	5534371544	<i>Priemyselná brána izolovaná, HxB 5200x5000 vodorovne rebrovaná, resp. kazetová - výsuvná</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>		
53	767	767711110	Montáž presklených stien hliníkových	m2	39,120		
54	GG5	682610	<i>Hliníkové okno s izolačným dvojkľom s preruš. tep. mostom šxv 240x360 cm s otváracím kridlom v časti</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>		
55	767	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,135		

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

56	R	101	Vnútná elektroinštalácia	sub	1,000		
----	---	-----	--------------------------	-----	-------	--	--

Celkom