

Výkaz – výmer

Stavba: Prestavba objektu na prevádzku na spracovanie hrozna a výrobu
Objekt: Elektroinštalácia
Objednávateľ: PROSACH, s.r.o., Petín 170/3, 951 61 Čifáre
Zhotoviteľ:
Miesto: Čifáre
Dátum: september 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom
1	2	3	4	5

HSV

Práce a dodávky HSV

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	919736113	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 150 do 200 mm	m	10,000
2	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch	m3	0,400
3	275313521	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 12/15	m3	0,400
4	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,248
5	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,248
6		Poplatok za skládku	t	0,248

M 21-M

Práce a dodávky M

Elektromontáže

1	210010002	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 16	m	10,000
2		<i>Rúrka FXP 25</i>	<i>m</i>	<i>10,500</i>
3	210010351	Krabicová rozvodka vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov do 4 mm2	ks	15,000
4		<i>Kratica 6455-11;IP 44</i>	<i>ks</i>	<i>15,000</i>
5	210010353	Krabicová rozvodka vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-30 do 10	ks	1,000
6		<i>Kratica 300x300x100;IP 44</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>
7	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	5,000
8	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	ks	10,000
9	210100259	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm2	ks	2,000
10		<i>Zmršťovacia káblvová koncovka 5 x 6</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>
11	210110001	Spínač nástenný vrátane zapojenia jednopólový – č. 1	ks	2,000
12		<i>Spínač č. 1,10 A,230 V;IP 44</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>
13	210110004	Spínač nástenný vrátane zapojenia sériový prepínač-radenie 6	ks	4,000
14		<i>Spínač č. 6,10 A,230 V;IP 44</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>
15		<i>Spínač č. 6+6,10 A,230 V;IP 44</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>
16	210110511	Prepínač vačkový v kryte S 25 VP, VL 01, 02	ks	1,000
17		<i>Spínač S 16 VL 01</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>

18	210110513	Prepínač vačkový v kryte S 63 VP, VL 01,02,	ks	1,000
19		<i>Spínač S 63 VL 01</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>
20	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	6,000
21		<i>Zásuvka 16 A,230 V,IP 44</i>	<i>ks</i>	<i>6,000</i>
22	210193044	Skriňa prípojková plastová SPP zapustená	ks	1,000
23		<i>Skriňa prípojková plastová SPP 2</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>

24	210111126	Montáž priem. zásuvky	ks	1,000
25		<i>Zásuvka 16 A,400 V,IP 54</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>
26	210140431	Ovládač pomocných obvodov v AI skrini vrátane zapojenia jednotlačidlový	ks	1,000
27		<i>Tlačítko CENTRALSTOP,IP 44;230 V</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>
28	210190002	Montáž rozvádzača	ks	1,000
29	210110067	Montáž invertora	ks	2,000
30		<i>Núdzový zdroj LIDER 6-36T2 2hod</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>
31	210200014	Svietidlo žiarivkové stropné	ks	11,000
32		<i>Svietidlo žiarovkové 1x60 W;IP 54 - „A“</i>	<i>ks</i>	<i>7,000</i>
33		<i>Svietidlo žiarovkové 2x60 W;IP 54 - „B“</i>	<i>ks</i>	<i>4,000</i>
34		<i>Svietidlo žiarovkové 1x36 W;IP 44 - „F“</i>	<i>ks</i>	<i>3,000</i>
35		<i>Žiarovka LED 7 W,E 27</i>	<i>ks</i>	<i>7,000</i>
36		<i>Žiarovka LED 10 W,E 27</i>	<i>ks</i>	<i>8,000</i>
37	210200111	Svietidlá nástenné, núdzové	ks	1,000
38		<i>Svietidlo núdzové 1x8W ;IP20 - „N“</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>
39	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn	m	8,000
40		<i>Vodič FeZn D 10 mmm</i>	<i>kg</i>	<i>5,880</i>
41	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	2,000
42		<i>Svorka k zemniacej tyči SJ 02</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>
43	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	1,000
44		<i>Svorka pripojovacia SP 1</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>
45	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	2,000
46		<i>Svorka spojovacia SS</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>
47	210220250	Svorka FeZn univerzálna SU, SU A-B	ks	3,000
48		<i>Svorka Bernard</i>	<i>ks</i>	<i>3,000</i>
49		<i>Páska Cu</i>	<i>ks</i>	<i>3,000</i>
50	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	1,000
51		<i>Svorka skúšobná SZ</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>
52	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	1,000
49		<i>Zemniaca tyč ZT 2 m</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>
50	210220301	Ochranné pospájanie v prácovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm ²	m	15,000
51		<i>Vodič H05V-U 10 (CY 10)</i>	<i>m</i>	<i>10,500</i>
52		<i>Vodič H07V-U 16 (CY 16)</i>	<i>m</i>	<i>5,250</i>
53	210800140	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	15,000
54		<i>Kábel CYKY 2x1,5</i>	<i>m</i>	<i>15,750</i>
55	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	85,000
56		<i>Kábel CYKY 3x1,5</i>	<i>m</i>	<i>89,250</i>
57	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	40,000
58		<i>Kábel CYKY 3x2,5</i>	<i>m</i>	<i>42,000</i>
59	210800158	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	20,000
60		<i>Kábel CYKY 5x1,5</i>	<i>m</i>	<i>21,000</i>
61	210800160	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	5,000
62		<i>Kábel CYKY 5x4</i>	<i>m</i>	<i>5,250</i>

63	210800163	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	5,000
64		<i>Kábel CYKY 5x6</i>	<i>m</i>	<i>5,250</i>
		spolu		
		Podružný materiál	%	3,00
		PPV	%	1,00
		Presun	%	1,00
		Elektromontáže celkom		

Rozvádzače

P.č.	Položka č.	Názov položky	m.j.	Počet
1		Rozvádzač Rp 2	ks	1,000

Rozvádzač Rp 2

P.č.	Položka č.	Názov položky	m.j.	Počet
1		Skrinka plastová P 3/36 M, IP 65/20	ks	1,00
2		Vypínacia cievka QM	ks	1,00
3		Istič B/6/1;6 A	ks	2,00
4		Istič B/10/1;10 A	ks	1,00
5		Istič B/16/1;16 A	ks	3,00
6		Prúd. chránič 25/4P/0,03	ks	2,00
7		Istič B/16/3;16 A	ks	2,00
8		Istič B/20/3;20 A	ks	1,00
9		Istič IT B/25/3; 25 A	ks	1,000
10		Svorka RS 6	ks	15,00
11		Popisný štítok spolu	ks	15,00

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

1	460200173	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 90 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	6,000
2	460560173	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	6,000
3	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	3,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

1	HZS000113	Stavebno montážne práce - nešpecif.	hod	26,00
2	HZS000114	Revízie	hod	30,00

Celkom

Cena jednotková	Cena dodávky	Cena montáže
6		7

0,000

0,000

		0,000
		0,000
		0,000
		0,000
		0,000
		0,000
		0,000

0,000

0,000

		0,000
	0,000	
		0,000
	0,000	
		0,000
	0,000	
		0,000
		0,000
		0,000
	0,000	
	0,000	
		0,000
	0,000	
	0,000	
		0,000
	0,000	

		0,000
	0,000	
		0,000
	0,000	
		0,000
	0,000	

[illegible]

		0,000
	0,000	
	0,00	0,00
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00		0,00
	0,00	0,00

0,00

cena	Dodávka	montáž
0,000	0,000	

0,000

- 6 -

cena	Dodávka	montáž
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,000	
	0,00	
	0,00	
	0,00	

0,000

		0,000
		0,000
		0,000

0,000

		0,00
		0,00

0,000