

## ZADANIE

**Stavba:** Prestavba objektu na prevádzku na spracovanie hrozna a výrobu vína  
**Objekt:** SO – 01 Prestavba objektu na prevádzku

**Objednávateľ:** PROSACH, s.r.o.  
**Zhotoviteľ:**  
**Miesto:** Čifáre

**Spracoval:** Ing. Jozef Cibul'a  
**Dátum:** 01.09.2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

### HSV

### Práce a dodávky HSV

#### 1

#### Zemné práce

1	001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	60,600		
2	001	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	60,600		
3	001	162401112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	60,600		
4	001	171209002a	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	115,140		
5	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	697,520		
6	001	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu - podsyp pod podkladný betón a zákl. pásy	m3	161,550		
7	583	5833134000	Kamenivo ťažené drobné 0-4 a	t	210,015		
8	001	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny - drenážne potrubie	m3	18,360		
9	583	5833365000	Kamenivo ťažené hrubé 8-16 a	t	35,802		
10	231	182001132	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm na svahu nad 1:5-1:2	m2	166,600		
11	231	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	166,600		
12	005	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	5,148		

#### 2

#### Zakladanie

13	011	273321312d	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25 - podkladný betón	m3	10,496		
14	011	273362021e	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI 2 x 150/150/6/6 - podkladný betón	t	0,211		
15	011	273351217	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné - bočná strana podkl. betónu	m2	17,310		
16	011	273351218	Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	17,310		
17	011	273321511	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 30/37 - ŽB základová doska	m3	39,138		
18	011	273351217a	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné - ŽB základová doska	m2	28,776		
19	011	273351218a	Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	28,776		
20	011	273361821a	Výstuž základových dosiek z ocele 10505 - ŽB základová doska	t	4,785		
21	011	274271303	Murivo základových pásov z betónových debniaciach tvárnic 50x25x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 25 cm (m3)	m3	2,670		
22	011	274271304	Murivo základových pásov z betónových debniaciach tvárnic 50x40x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 40 cm (m3)	m3	42,765		
23	011	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	5,452		
24	011	274321411	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	60,600		
25	011	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	53,250		

26	011	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	53,250		
27	011	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	7,272		

### 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

28	005	311209002	Dodatočná izolácia muriva prerezaním a vložením hydroizolácie hr. muriva do 600 mm	m2	38,200		
29	011	311234619	Murivo nosné (m3) z tehál pálených 44 T Profi P 8 brúsených na pero a drážku, na maltu Profi (440x248x249)	m3	120,258		
30	011	311234622	Murivo nosné (m3) z tehál pálených 30 T Profi P 8 brúsených na pero a drážku, na maltu Profi (300x248x249)	m3	12,708		
31	011	311234623	Murivo nosné (m3) z tehál pálených 25 T Profi P 10 brúsených na pero a drážku, na maltu Profi (250x248x249)	m3	14,817		
32	011	311273117	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hr. 300 mm P4-500 PDK, na MVC a lepiacu maltu (300x249x499) - štítová stena prístavby pri logii	m3	6,246		
33	011	312273119	Murivo výplňové (m3) z pórobet. tvárnic hr. 375 mm P2-400 PDK, na MVC a lepiacumaltu (375x249x599)	m3	5,160		
34	011	314275018	Komínová zostava ABSOLUT, jednoprieduchová, DN 20/45° výšky 9,0 m	súb.	2,000		
35	011	317162101	Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	5,000		
36	011	317162131	Keramický preklad 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	ks	5,000		
37	011	317162132	Keramický preklad 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	68,000		
38	011	317162133	Keramický preklad 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	19,000		
39	011	317162135	Keramický preklad 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm	ks	5,000		
40	011	317162136	Keramický preklad 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	15,000		
41	011	317162138	Keramický preklad 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2750 mm	ks	10,000		
42	011	317162139	Keramický preklad 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3000 mm	ks	5,000		
43	011	317162141	Keramický preklad 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3500 mm	ks	15,000		
44	011	317321411	Betón prekladov a oblúkov železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	8,055		
45	011	317351107	Debnenie prekladu zhotovenie	m2	64,300		
46	011	317351108	Debnenie prekladu odstránenie	m2	64,300		
47	011	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	1,611		
48	011	342272103	Priečky z pórobetónových tvárnic hr. 125 mm a tenkovrst.,maltu hr.125, P2-500	m2	51,615		

### 4 Vodorovné konštrukcie

49	011	411321616	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 30/37	m3	35,675		
50	011	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	164,720		
51	011	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	164,720		
52	011	411354171	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie	m2	142,700		
53	011	411354172	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa odstránenie	m2	142,700		
54	011	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	t	5,708		
55	011	417321616	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 30/37	m3	19,458		
56	011	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	109,821		
57	011	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	109,821		
58	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	3,892		

59	011	430321315a	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25 - vonkajšie schodisko	m3	2,592		
60	011	430361821c	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505 - vonkajšie schodisko	t	0,415		
61	011	433351131a	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	12,960		
62	011	433351132a	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	12,960		

## 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

63	011	611461111	Príprava vnútorného podkladu stropov, cementový Prednástreč hr. 2 mm), ručné nanášanie	m2	169,040		
64	011	611461135	Vnútorná omietka stropov, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka hr. 8 mm	m2	169,040		
65	011	611461143	Vnútorná omietka stropov štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jemná štuková omietka hr. 4 mm	m2	169,040		
66	011	612465111	Príprava vnútorného podkladu stien, cementový Prednástreč hr 2 mm), ručné nanášanie	m2	845,422		
67	011	612465135	Vnútorná omietka stien, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka hr. 10 mm	m2	845,422		
68	011	612465143	Vnútorná omietka stien štuková , strojné miešanie, ručné nanášanie, Jemná štuková omietka hr. 4 mm	m2	845,422		
69	011	621462235	Vonkajšia omietka podhl'adov tenkovrstvová , silikónová, SilikonTop, škrabaná, hr. 3 mm - spodok rímsy	m2	135,702		
70	011	622466110	Príprava vonkajšieho podkladu stien, cementový Prednástreč (Vorspritzer 2 mm), strojné nanášanie	m2	381,520		
71	011	622466135	Vonkajšia omietka stien, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka (GrobPutz 4) hr. 20 mm	m2	381,520		
72	011	622466144	Vonkajšia omietka stien štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, Vonkajšia štuková omietka (FeinPutz aussen) hr. 4 mm	m2	381,520		
73	011	625250024	Kontaktný zatepl'ovací systém hr. 150 mm MultiTherm NEO - grafitový EPS, skrutkovacie kotvy - strop zádveria 0.01	m2	27,500		
74	011	625250511	Systém - hydroizolačná stierka Prince Color IZOL B - loggia	m2	8,544		
75	011	625251273	Kontaktný zatepl'ovací systém spodku rímsy hr. 30 mm - štandardné riešenie (EPS-F)	m2	135,702		
76	011	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm, hr. 50 mm	m3	11,954		
77	011	631312711d	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 25/30 hr.nad 50 do 80 mm - závetria, terasa	m3	0,624		
78	011	631362021d	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI 150/150/6/6	t	12,798		
79	011	632477001	Anhydritový poter hr.30 mm	m2	12,680		
80	011	648922441	Osadenie parapetných dosiek z prírodného kameňa - leštený mramor, hr. 20 až 30 mm rôznej dĺžky	m	36,280		
81	611	6119000700	Parapetná doska z prírodného kameňa - leštený mramor	m	37,006		

## 8 Rúrové vedenie

82	311	871219111	Ukladanie drenážneho potrubia bezvýkop. systémom z flexibilného PVC priemeru 120 mm mm bez obsypu	m	68,000		
83	286	2861121640	Rúrka flexodrenážna PVC D 125 mm	m	68,680		
84	693	6936651400	Geotextília netkaná polypropylénová PP 400	m2	240,380		

## 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

85	003	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky 10-30 m	m2	642,000		
86	003	941941292	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1284,000		
87	003	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	m2	642,000		
88	013	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	10,496		
89	013	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitého alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	6,380		
90	013	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t	m2	5,190		
91	005	289902111	Otlčenie alebo osekávanie vrstiev omietok L stien, - 0,06300t	m2	341,550		
92	013	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	126,557		
93	013	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1898,355		
94	013	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	4,850		
95	006	981011111	Demolácia budov, vykonávaná postupným rozoberaním, drevených ľahkých jednostranne obitých, -demontáž strechy	m3	305,000		
96	006	981011316	Demolácia budov postup. rozober., z tehál, kameňa a pod. s podielom konštr. do 35%, -0,65000t	m3	106,463		

## 99

### Presun hmôt HSV

97	011	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803, 812, zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	1028,611		
----	-----	-----------	--	---	----------	--	--

## PSV

### Práce a dodávky PSV

## 711

### Izolácie proti vode a vlhkosti

98	711	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	531,320		
99	628	6283221000	Pás ťažký asfaltový Hydrobit v 60 s 35	m2	611,018		
100	711	711142110	Izolácia proti zemnej vlhkosti FONDALINE PLUS šírka 2 m zvislá	m2	32,312		
101	711	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	24,234		
102	628	6283221000a	Pás ťažký asfaltový Hydrobit v 60 s 35	m2	668,640		
103	711	712290010e	Zhotovenie poistnej hydroizolácie pod anhydritový poter	m2	12,680		
104	283	2832221100	Oddeľovacia fólia	m2	14,582		
105	711	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	5,793		

## 712

### Izolácie striech

106	711	712990010a	Položenie parozábrany stropu nad 1 NP	m2	304,600		
107	283	2832990190	Pparozábrana hr. 0,15mm, š. 2m,	m2	350,290		
108	711	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,063		

## 713

### Izolácie tepelné

109	713	713123111	Montáž tepelnej izolácie dielcami stien, jednovrstvová	m2	24,234		
110	283	2837650060	Styrodur 2800 C Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100mm	m2	24,719		
111	713	713123111a	Montáž tepelnej izolácie dielcami podláh, jednovrstvová	m2	169,100		
112	283	2837650040	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 60mm	m2	177,555		
113	713	713126440	Montáž tepelnej izolácie podláh - HagorTherm 150 lamda=0,048 W/m.K, hr. 50 mm	m2	84,980		
114	283	2837650200	Tepelnoizolačný systém MagorTherm hr. 50 mm	m2	84,980		

115	713	713161530	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená pribitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	m2	732,000		
116	631	6314150080	<i>Tepelné izolácie stropné podhlady a stropy NOBASIL MPN, čadičová minerálna izolácia - doska 150x600x1000</i>	m2	746,640		
117	713	713191211	Montáž izolácie tepelnej stropov, vencov a prekladov z boku	m2	45,573		
118	283	2837650050	<i>Styrodur 2800 C Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 80mm</i>	m2	47,396		
119	713	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	9,256		

## 722

### Zdravotechnika

120	R	201	Vnútorná kanalizácia	sub.	1,000		
121	R	202	Kanalizačná prípojka	sub.	1,000		
122	R	301	Vnútorný vodovod	sub.	1,000		
123	R	302	Prívod vody do objektu	sub.	1,000		

## 762

### Konštrukcie tesárske

124	762	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	436,000		
125	605	6051451100	<i>Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrekovec akost' A hr.50 mm x 150 mm - klieština</i>	m3	3,597		
126	762	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	436,000		
127	605	6051591000	<i>Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec hranol akost' I 80x180mm - krokva</i>	m3	7,194		
128	762	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	100,900		
129	605	6051591800	<i>Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec hranol akost' I 150x150mm, pomúrnica, užl. krokva</i>	m3	4,995		
130	762	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	244,200		
131	605	6051594200c	<i>Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec hranol akost' I stredová väznica 180x240mm. drev trámy stropu 150x200 mm a 200x200 mm</i>	m3	10,342		
132	762	762342203	Montáž debnenia a latovania striech so sklonom do 60 st. pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	507,336		
133	605	6053350300	<i>Drevo ihličnaté neopracované laty smrekovec akost' A do 25cm2 dĺžky 201-300 cm</i>	m3	4,860		
134	762	762342210	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	507,336		
135	605	6051451200a	<i>Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrekovec akost' A 50x50 mm - kontralaty</i>	m3	1,914		
136	762	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová ocel', vruty	m3	32,902		
137	762	762421304	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 18 mm - rímsa strechy	m2	135,702		
138	762	762810014	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 18 mm	m2	117,000		
139	762	762811100	Montáž záklopu z hrubých dosiek vrchného presahovaného	m2	117,000		
140	605	6051191100	<i>Fošne smrekovec akost' A hr.50mm</i>	m3	6,318		
141	762	762812370	Montáž záklopu vrchné na pero a drážku, polodrážku	m2	47,760		
142	611	6119174200	<i>Obloženie palubovka hrúbky 20 šírky 120 mm smrekovec</i>	m2	51,581		
143	762	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	26,144		

## 763

### Konštrukcie - drevostavby

144	763	763160213	Podkrovie SDK Rigips RFI 12.5 mm, na konštrukcií R-CD nastaviteľný strmeň, TI 100 mm, parozábrana	m2	332,780		
-----	-----	-----------	---	----	---------	--	--

#### 764

#### Konštrukcie klampiarske

145	764	764352300	Žľaby pododkvpové z poplastovaného plechu, polkruhovité, farba RR 20, priemer 150 mm	m	82,700		
146	764	764454212	Odpadové rúry z poplastovaného plechu, farba RR 20, priemer 100 mm	m	30,000		
147	764	764721115	Oplechovanie ríms - loggie z popl. plechov rš. 330 mm	m	7,200		
148	764	764731116	Oplechovanie múrov z poplastovaného plechu rš 600 mm oplechovanie komína	m	4,800		
149	764	764731116c	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z popl. plechov rš. 600 mm	m	5,800		
150	764	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,380		

#### 765

#### Konštrukcie - krytiny tvrdé

151	765	765312205	Keramická krytina Mediteran jednoduchých striech, sklon od 22° do 35° - komplet strecha	m2	282,750		
152	765	765331121	Betónová krytina Klasik, jednoduchých striech, sklon od 35° do 60° - komplet strecha aj s doplnkami	m2	507,340		
153	765	765901524	Strešná fólia Medifol Supreme od 22° do 34°, na krokvy	m2	532,707		
154	765	998765102	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	33,214		

#### 766

#### Konštrukcie stolárske

155	766	766241034	Montáž dreveného samonosného schodiska sedlového lomeného L s podestou bez podstupnic	m	6,500		
156	612	6123301100	<i>Dodávka dreveného schodiska podľa ponuky</i>	ks	1,000		
157	766	766621072	Montáž okna plastového jednodielného so zasklením š. 700-1200 mm x v. 1000-1350 mm	ks	11,000		
158	611	6114112000	<i>Plastové okno H/B 1000-1500 mm jednokridlové otváravo-sklopné</i>	ks	5,000		
159	611	6114114500	<i>Plastové okno H/B 1300/1000 mm jednokridlové otváravo-sklopné</i>	ks	2,000		
160	611	6114111500	<i>Plastové okno H/B 1000/1000 mm jednokridlové otváravo-sklopné</i>	ks	2,000		
161	611	6114115700	<i>Plastové okno H/B 1360/1200 mm jednokridlové otváravo-sklopné</i>	ks	1,000		
162	611	6114109300	<i>Plastové okno H/B 740/800 mm jednokridlové otváravo-sklopné</i>	ks	1,000		
163	766	766621335	Montáž okien plastových dvojdielných so zasklením š. 1700 -2350mm x v. 900-1800 mm	ks	8,000		
164	611	6114122000	<i>Plastové okno H/B 1500/2350 mm dvojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné</i>	ks	2,000		
165	611	6114120600	<i>Plastové okno H/B 1500/1700 mm dvojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné</i>	ks	1,000		
166	611	6114120700	<i>Plastové okno H/B 1500/1800 mm dvojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné</i>	ks	3,000		
167	611	6114117700	<i>Plastové okno H/B 1100/1760 mm dvojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné</i>	ks	1,000		
168	611	6114118000	<i>Plastové okno H/B 1100/2030 mm dvojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné</i>	ks	1,000		
169	766	766621335g	Montáž okien plastových trojdielných so zasklením š. 3250 mm x v. 1500 mm	ks	3,000		
170	611	6114122000g	<i>Plastové okno H/B 1500/3250 mm trojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné</i>	ks	3,000		
171	766	766641063	Montáž dverí plastových vchodových dvojdielných, so zasklením v. 2,55 m x š. 2,5 m	ks	2,000		
172	611	6114124000	<i>Plastové vchodové dvere dvojkrídlové otváravé H/B 2550/2500 mm</i>	ks	2,000		
173	766	766641063a	Montáž dverí plastových vchodových jednodielných, v. 2,15 m x š. 1,0 m	ks	2,000		

174	611	6114124000a	Plastové vchodové dvere jednokrídlové otváracé H/B 2150/1000 mm	ks	1,000		
175	766	766641132	Montáž dverí plastových, balkónových jednodielnych, so zasklením v. 2,22 m x š. 1 m	ks	1,000		
176	611	6114122900	Plastové balkónové dvere H/B 2220/1000 mm otvárací-sklonné	ks	1,000		
177	766	766662312	Montáž dverovej zárubne a dverového krídla kompletiz. otváracého z tvrdého dreva jednokrídlové (obložkové dvere)	ks	19,000		
178	611	6116400300	Drevené plné dvere jednokrídlové, 60x197 cm s obložkovou zárubňou - dubové drevo - komplet	ks	4,000		
179	611	6116400800	Drevené plné dvere jednokrídlové, s obložkovou zárubňou 80x197 cm - dubové drevo - komplet	ks	8,000		
180	611	611d	Drevené plné dvere jednokrídlové, s obložkovou zárubňou 90x197 cm dubové drevo - komplet	ks	5,000		
181	766	766664211	Montáž dverového krídla kompletiz. kývavého z tvrdého dreva, jednokrídlové - protipožiarne	ks	2,000		
182	611	6116401100a	Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, s obložkovou zárubňou 30 D3, EW-C, 80-90x197 cm z tvrdého dubového dreva	ks	2,000		
183	766	766671002	Montáž okna strešného, veľkosť okna 78x118 cm M 06 so zatepl'ovacou sadou, parozábranou a lemovaním	ks	8,000		
184	611	6113900400	Strešné okno GZL 1050 M06, 78x118cm	ks	8,000		
185	611	6113903600	Lemovanie EDW 120mm M06	ks	8,000		
186	611	6113904860	Zatepl'ovacia sada BDX 2000 M06 78x188 cm	ks	8,000		
187	611	6113907640	Manžeta z parotesnej fólie BBX M06 78x118 cm	ks	8,000		
188	766	766694153	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 900-3600 mm	ks	22,000		
189	611	6119000990b	Vnútorne parapetné dosky plastové komôrkové, B=350mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	36,280		
190	766	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,344		

#### 767 Konštrukcie doplnkové kovové

191	767	767162140	Montáž zábradlia z profilovej ocele, s hmotnosťou 1 m zábradlia nad 45 do 60 kg	m	16,200		
192	553	5539153000	Ocel'ové zábradlie	m	16,200		
193	767	767211111	Montáž ocel'. nosných rýmov strechy z uzavretých profilov 2xU160 vrátane materiálu	ks	3,000		
194	767	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,827		

#### 769 Montáž vzduchotechnických zariadení

195	769	769060020	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej pre objem miestnosti 140 m3	ks	5,000		
196	429	4290055012	Klimatizačná jednotka vnútorná nástenná ARTCool inverter A09*K CHL/UK (0,9-3,7/0,9-5,0) kW pre objem miestnosti 140 m3	ks	5,000		
197	769	769071000	Montáž konzoly šírky do 250 mm	ks	10,000		
198	429	4290020417	CBM 180 montážna konzola pre CBM	ks	10,000		

#### 771 Podlahy z dlaždíc

199	771	771271107d	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	13,248		
200	597	5976498260	Dlaždice keramické Iris Rinnova	m2	13,513		
201	771	771411012	Montáž soklíkov z obkladačiek pórovinových, alebo opakných rovných veľ. 150 x 75 mm	m	120,800		
202	597	5976457000a	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A 300x300x11 3 la	m2	9,241		
203	771	771571112	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfových do malty 300 x 300 mm	m2	225,340		



204	597	5976457000	<a href="#">Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A 300x300x11 3 la</a>	m2	236,607		
205	771	771578255	Montáž podláh z dlaždíc keramických do hydroiz. lepidla v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	7,120		
206	597	5978650390	<a href="#">GLAMOUR dlaždice</a>	m2	7,262		
207	771	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	17,065		

#### 775 Podlahy výšové a parketové

208	775	775530090	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka nad 190 mm, lepením	m2	152,700		
209	611	6119800800	<a href="#">Drevené parkety z tvrdého dreva 1285x195x8,1 mm</a>	m2	155,754		

#### 781 Dokončovacie práce a obklady

210	771	781411015	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek pórov. alebo opakných kladených do malty veľ. 300x150 mm	m2	113,752		
211	597	5978166000	<a href="#">Obkladačky pórovinové jednofarebné hladké glazúra špeciálna A</a>	m2	116,027		
212	771	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	5,235		

#### 782 Dokončovacie práce a obklady z kam.

213	782	782131140	Montáž obkladov stien z mäkkých kameňov, hr. do 50 mm - tehličkový obklad - sokel	m2	24,233		
214	583	5838556400a	<a href="#">Tehličkový obklad hr 4-5 cm</a>	m2	24,233		
215	782	782511323	Montáž obkladu ostiení doskami z mäkkých kameňov, hr. do 50 mm	m2	52,760		
216	583	5838517500	<a href="#">Tehličkový obklad hrúbky 5 cm</a>	m2	52,760		
217	782	998782102	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	16,089		

#### 783 Dokončovacie práce - nátery

218	783	783124120	Nátery ocel'.konštr. stredných B a plnostenných D syntetické dvojnásobné - 70µm	m2	168,340		
219	783	783124720	Nátery ocel'.konštr. stredných B a plnostenných D syntetické základné - 35µm	m2	168,340		
220	783	783726300	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	47,760		
221	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	1817,236		

#### 784 Dokončovacie práce - maľby

222	784	784441010	Maľby latexové dvojnásobné základné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	1014,462		
-----	-----	-----------	--	----	----------	--	--

#### 795 Lokálne kúrenie

223	R	401	Vykurovanie	sub.	1,000		
224	795	795435004	Osadenie krbovej vložky teplovzdušnej a krbu s hmotnosťou nad 300 kg	ks	1,000		
225	541	5419031030	<a href="#">Krb s krbovou vložkou nad 300 kg</a>	ks	1,000		

### M Práce a dodávky M

#### 21-M Elektromontáže

226	R	101	Vnútná elektroinštalácia	sub.	1,000		
227	R	102	Bleskozvod	sub.	1,000		
228	R	103	Elektrická prípojka	sub.	1,000		

#### 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení

229	922	220030061	Montáž hasiacich prístrojov 5 až 9 kg	ks	8,000		
-----	-----	-----------	---------------------------------------	----	-------	--	--



230	429	4290039574	Hasiaci prístroj práškový 6 kg	ks	6,000		
231	429	4290039578	Hasiaci prístroj snehový 5 kg	ks	2,000		

500		Technologické zariadenie prevádzky					
232	R	501	Technológia	sub.	1,000		

Celkom