

Príloha č.1 Spôsob určenia Ceny celkom predmetu zákazky (časť 2)

Stavebná časť, statika, novostavba - Položky

NÁZOV STAVBY: DOM SMUTKU, cintorín Stará Vrakuňa, Kaméliová ul. č.p. 373,374, Bratislava-Vrakuňa

Stavba :	2014-Gn_e1 Dom smútku, cintorín Stará Vrakuňa	Rozpočet:
Objekt :	01	Stavebná časť, statika-novostavba

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	celkom (Euro)
Diel: 1		Zemné práce				
1	122201101000	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 1 00 m3 7,05*17,25*0,35	m3	42,564 42,56		
2	122201109000	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 7,05*17,25*0,35	m3	42,564 42,56		
3	132201101000	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 9,55*2*0,6*1,08 5,65*2*0,6*1,08	m3	19,699 12,38 7,32		
4	132201109000	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm 19,6992	m3	19,699 19,70		
5	133201101000	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3 pre pätky 8*0,8*0,6*1,08	m3	4,147 4,15		
6	133201109000	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 4,1472	m3	4,147 4,15		
7	162701105000	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4-prebytočný výkop odkop:42,56 zaklady:19,7+4,15	m3	66,410 42,56 23,85		
8	171201201000	Uloženie sypaniny na skládku	m3	66,140		
9	181201102000	Úprava pláne zárezov v horn. tr. 1-4 so zhutnením 7,05*17,25	m2	121,613 121,61		
10	979131413000	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hl ušina a kamenivo "O"-ost.odpad 66,14	m3	66,140 66,14		
	Celkom za	1 Zemné práce				
Diel: 2		Základy				
11	271571111000	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného 9,55*2*0,6*0,15 5,65*2*0,6*0,15 8*0,8*0,6*0,15 8,7*4,9*0,25	m3	13,970 1,72 1,02 0,58 10,66		

Príloha č.1 Spôsob určenia Ceny celkom predmetu zákazky (časť 2)

Stavebná časť, statika, novostavba - Položky

NÁZOV STAVBY: DOM SMUTKU, cintorín Stará Vrakuňa, Kaméliová ul. č.p. 373,374, Bratislava-Vrakuňa

Stavba :	2014-Gn_e1 Dom smútku, cintorín Stará Vrakuňa	Rozpočet:
Objekt :	01	Stavebná časť, statika-novostavba

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	celkom (Euro)
12	273313611000	Základové dosky z betónu prostého tr. C16/20 49,68*0,15	m3	7,452 7,45		
13	273351215000	Debnenie základových dosiek zhotovenie podkladný beton po obvode 29,2*0,15	m2	4,380 4,38		
14	273351216000	Debnenie základových dosiek odstránenie podkladný beton po obvode 29,2*0,15	m2	4,380 4,38		
15	273362021000	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KAR I 258/1000	t	0,258 0,26		
16	274321311000	Základové pásy zo železobetónu tr. C16/20 9,55*2*0,6*0,5 5,65*2*0,6*0,5	m3	9,120 5,73 3,39		
17	274351215000	Debnenie základových pásov zhotovenie 9,55*2*2*0,5 5,65*2*2*0,5	m2	30,400 19,10 11,30		
18	274351216000	Debnenie základových pásov odstránenie 9,55*2*2*0,5 5,65*2*2*0,5	m2	30,400 19,10 11,30		
19	275313611000	Základové pätky z betónu prostého tr. C16/20 8*0,8*0,6*0,88	m3	3,379 3,38		
20	275351215000	Debnenie základových pätiiek zhotovenie 8*(0,8*2+0,6*2)*0,88	m2	19,712 19,71		
21	275351216000	Debnenie základových pätiiek odstránenie 8*(0,8*2+0,6*2)*0,88	m2	19,712 19,71		
22	275353121000	Debnenie kotiev otvorov v zákl. pätkách 0,02-0,05 m2, hl. do 0,5 m	kus	8,000		
23	275362021000	Výstuž základových pätiiek zo zvarovaných sietí KAR I 2,2*8*3,03*1,15/1000 5,8*3,03*1,15/1000	t	0,082 0,06 0,02		
24	2784598	Kotvenie stĺpov BovaBV-P 14-1 BOVA-PÄTKA DREVENÉHO PILIERA BV-P 14-1, S PLATNIČKOU 110/110/5, KOTEVNÝM TRŇOM ?24mm,dl.330mm:	ks	8,000		

Príloha č.1 Spôsob určenia Ceny celkom predmetu zákazky (časť 2)

Stavebná časť, statika, novostavba - Položky

NÁZOV STAVBY: DOM SMUTKU, cintorín Stará Vrakuňa, Kaméliová ul. č.p. 373,374, Bratislava-Vrakuňa

Stavba :	2014-Gn_e1 Dom smútku, cintorín Stará Vrakuňa	Rozpočet:
Objekt :	01	Stavebná časť, statika-novostavba

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	celkom (Euro)
		PLATNIČKY KOTVIŤ K ZÁKLADOM PODĽA POŽIADAVIEK DODÁVATEĽA KOTVENIA - LEPENÝMI KOT. SKRUTKAMI : HVA+HAS4xM8, DREVENÉ STLPY KOTVIŤ KONVEXNÝMI SKRUTKAMI 4/60, ALEBO KONŠTR. SKRUTKAMI DO DREVA :8		8,00		
	Celkom za	2 Základy				
Diel: 3		Zvislé a kompletne konštrukcie				
25	311232503000	Murivo nosné z tehál TERMOBRIK TD240 P12 UNI brusena s celoplosnym lepidlom na vysku 2,4m:9,3*2*2,4*0,25+4,9*2*2,4*0,25 -0,8*2,0*0,25*2 -2,9*2,15*0,25	m3	14,681 17,04 -0,80 -1,56		
26	311361821000	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505) - do DT tvarnic v základoch-odhad 50kg/m3 (9,2*2+5,4*2)*0,25*0,25*50/1000	t	0,091 0,09		
27	312272202000	Murivo výplňové z betónových tvárnic PREMAC DT 25 hr. 250mm s výplňou C16/20 (9,2*2+5,4*2)*0,25*0,25	m3	1,825 1,83		
28	317152125000	Preklady keramické TERMOBRIK KP, šírky 120 mm, výš ky 65 mm, dl. 1250 mm	kus	2,000		
29	342245112000	Priečky deliace a nosné z tehál pálených Termobrik TD 115 PD P 10 MVC (115x375x238)-brusená 2*1,2*3,8-0,7*2,0	m2	7,720 7,72		
30	342245113000	Priečky deliace a nosné z tehál pálených Termobrik TD 130 PD P 10 MVC (130x375x238)-brusena 4,9*3,8-0,8*2	m2	17,020 17,02		
	Celkom za	3 Zvislé a kompletne konštrukcie				
Diel: 4		Vodorovné konštrukcie				
31	417321414000	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C20/25 2*2,9*0,25 2*2,78*0,25 4,9*0,3*0,15	m3	3,061 1,45 1,39 0,22		
32	417351115000	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie 2,9*4 2,78*4 4,9*0,3*2	m2	25,660 11,60 11,12 2,94		
33	417351116000	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie 25,66	m2	25,660 25,66		
34	417361821000	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	t	0,566		

Príloha č.1 Spôsob určenia Ceny celkom predmetu zákazky (časť 2)

Stavebná časť, statika, novostavba - Položky

NÁZOV STAVBY: DOM SMUTKU, cintorín Stará Vrakuňa, Kaméliová ul. č.p. 373,374, Bratislava-Vrakuňa

Stavba :	2014-Gn_e1 Dom smútku, cintorín Stará Vrakuňa	Rozpočet:
Objekt :	01	Stavebná časť, statika-novostavba

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	celkom (Euro)
		0,566		0,57		
	Celkom za	4 Vodorovné konštrukcie				
Diel: 5		Komunikácie				
35	564251111000	Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm (121,62-55,68-0,22-1,2-5,7)	m2	58,820 58,82		
36	564801a12000	Podklad z drte hr. 4 cm (121,62-55,68-0,22-1,2-5,7)	m2	58,820 58,82		
37	564851111000	Podklad zo štrkodrtu hr. 150 mm (121,62-55,68-0,22-1,2-5,7)	m2	58,820 58,82		
38	596211130000	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C do 50 m2 (121,62-55,68-0,22-1,2-5,7)	m2	58,820 58,82		
39	917862111000	Osad. chodník. obrubníka betón. stojateho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15 48,6+6,1+16,3-1+0,8+5+6,7	m	82,500 82,50		
40	918101111000	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15 82,5*0,15*0,25	m3	3,094 3,09		
41	592173208	Obrubník záhonový 100x5x20 Začátek provozního součtu 82,5*1,05 Konec provozního součtu 88	kus	88,000 86,63 86,63 88,00		
42	592450010a	Dlažba zámková hr. 6cm (121,62-55,68-0,22-1,2-5,7)*1,05	m2	61,761 61,76		
	Celkom za	5 Komunikácie				
Diel: 6		Úpravy povrchov, podlahy				
43	612473185000	Prípl. za zabudované omietniky k vnút. omietke zo suchých zmesí (17,8+4,8+4,4)*2+(2,6+9,5+2,9)+(8,1+2,56+0,9) 4,9*3,5*2+1,2*4*3,5	m2	131,660 80,56 51,10		
44	612473186000	Prípl. za zabudované rohovníky k vnút. omietke zo suchých zmesí 131,66/3	m	43,887 43,89		
45	612474111000	Omietka vnút. stien zo such.zm. hladká+cem. predná strek Baumit-pod obklad	m2	10,125		

Príloha č.1 Spôsob určenia Ceny celkom predmetu zákazky (časť 2)

Stavebná časť, statika, novostavba - Položky

NÁZOV STAVBY: DOM SMUTKU, cintorín Stará Vrakuňa, Kaméliová ul. č.p. 373,374, Bratislava-Vrakuňa

Stavba :	2014-Gn_e1 Dom smútku, cintorín Stará Vrakuňa	Rozpočet:
Objekt :	01	Stavebná časť, statika-novostavba

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	celkom (Euro)
46	612474112000	(1,2*2+1,475*2)*1,5-0,8*1,5 (0,5*2+1,2)*1,5 Omiетка vnút. stien zo such.zm. štuková+cem. predn ástrek Baumit (17,8+4,8+4,4)*2+(2,6+9,5+2,9)+(8,1+2,56+0,9) 4,9*3,5*2+1,2*4*3,5 odpočet obkladu:-10,125	m2	6,83 3,30 121,535 80,56 51,10 -10,13		
47	622475110000	Omiетка vonk. stien Silikátová Baumit hr. 2mm škra baná štrukt. sokel:2,9+0,9+2*4,8 pri streche:4,4*2+2,6*2 podhlad:14*1,1	m2	42,800 13,40 14,00 15,40		
48	622484010000	Potiahnutie vnút. stien sklotextílnou mriežkou Bau mit open sokel:2,9+0,9+2*4,8 pri streche:4,4*2+2,6*2 podhlad:14*1,1	m2	42,800 13,40 14,00 15,40		
49	625252515000	Zateplovací systém ORSIL NF bez povrchovej tenkovr stvej omietky hr. 50 mm-pod obklad	m2	53,060		
50	625981132000	Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami h r. 50 mm-styrodur 25,66/2	m2	12,830 12,83		
51	631571003000	Násyp pre okapový chodník z makadamu (10,4+5+16,3+4,1)*0,3*0,3	m3	3,222 3,22		
52	632451055000	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený aleb o liaty hr. do 5 cm 42,02	m2	42,020 42,02		
53	632481713000	Vložka do poter. i maz. zo zvar. sieti	m2	42,020		
Celkom za		6 Úpravy povrchov,podlahy				
Diel:	94	Lešenie a stav.výt'ahy				
54	941941031000	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m (9,86*2+6,06*2)*4	m2	127,360 127,36		
55	941941191000	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia le šenia k pol. -1031 (9,86*2+6,06*2)*4*2	m2	254,720 254,72		
56	941941831000	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	127,360		

Príloha č.1 Spôsob určenia Ceny celkom predmetu zákazky (časť 2)

Stavebná časť, statika, novostavba - Položky

NÁZOV STAVBY: DOM SMUTKU, cintorín Stará Vrakuňa, Kaméliová ul. č.p. 373,374, Bratislava-Vrakuňa

Stavba :	2014-Gn_e1 Dom smútku, cintorín Stará Vrakuňa	Rozpočet:
Objekt :	01	Stavebná časť, statika-novostavba

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	celkom (Euro)
57	941955001000	(9,86*2+6,06*2)*4 Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m 42,02+6,15*5,6	m2	127,36 76,460 76,46		
	Celkom za	94 Lešenie a stav.výťahy				
Diel: 95		Dokončovacie konštrukcie				
58	952901111000	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri v ýške podlažia do 4 m 17,25*7,05	m2	121,613 121,61		
59	952901111001	Stavebné úpravy pre profesie, niky, drážky prieryzy	kpl	1,000		
	Celkom za	95 Dokončovacie konštrukcie				
Diel: 99		Presuny hmôt				
60	998011002000	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	t	201,075		
	Celkom za	99 Presuny hmôt				
Diel: 711		Izolácie proti vode				
61	711121131000	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za horúca vodor. náterom asfalt. 49,68*2	m2	99,360 99,36		
62	711122131000	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za horúca zvisl. náterom asfalt. 29,2*0,85*2	m2	49,640 49,64		
63	711141559000	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.-2xlepenka hydrobit 49,68*2	m2	99,360 99,36		
64	711142559000	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá 29,2*0,85*2	m2	49,640 49,64		
65	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy 29,2*0,85*2*0,0004 49,68*2*0,0004	t	0,060 0,02 0,04		
66	6282E1011	Pás asfaltový Hydrobit V 60 S 35 29,2*0,85*2*1,2 49,68*2*1,15	m2	173,832 59,57 114,26		
67	998711201000	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch vý šky do 6 m	%			
	Celkom za	711 Izolácie proti vode				
Diel: 713		Izolácie tepelné				

Príloha č.1 Spôsob určenia Ceny celkom predmetu zákazky (časť 2)

Stavebná časť, statika, novostavba - Položky

NÁZOV STAVBY: DOM SMUTKU, cintorín Stará Vrakuňa, Kaméliová ul. č.p. 373,374, Bratislava-Vrakuňa

Stavba :	2014-Gn_e1 Dom smútku, cintorín Stará Vrakuňa	Rozpočet:
Objekt :	01	Stavebná časť, statika-novostavba

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	celkom (Euro)
68	713111121000	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pripe vnenie drôtom 2 x 60mm:57,3*2	m2	114,600 114,60		
69	713121111000	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie 36,02+1,8+2,4+1,8	m2	42,020 42,02		
70	713121112T01	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie-okrajový pásik 7,35*2+4,9*2-2,9-0,8 1,475*2+1,7*2+1,2*4-0,8*2-0,7*2+1,475*2+1,2*2	m	34,300 20,80 13,50		
71	713131141000	Montáž tep. izol. stien a základov lepením celopl. rohoží, pásov dielcov, dosiek-sokel 4,8*2+0,9+2,9 pod terenom:30*0,5	m2	28,400 13,40 15,00		
72	713191131000	Izolácia tepelná podlah, stropov vrchom a striech prekrytie PE fóliou hr. 0,2 mm-pod drevený obklad 53,06*1,15	m2	61,019 61,02		
73	713191131001	Izolácia tepelná podlah, stropov vrchom a striech prekrytie PE fóliou hr. 0,2 mm-strecha 57,3*1,15	m2	65,895 65,90		
74	713191131002	Izolácia tepelná podlah, stropov vrchom a striech prekrytie PE fóliou hr. 0,2 mm-podlahy 42,02	m2	42,020 42,02		
75	713191410000	Izolácia tepelná polozenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek a pod./ hr 0,1m-vysokodifuzna	m2	57,300		
76	2831F1323	Polystyrén extrudovaný XPS - hr.40 mm podlahy 42,02*1,05	m2	44,121 44,12		
77	2831F1324	Polystyrén extrudovaný XPS - hr.50 mm fasada Začátek provozního součtu 4,8*2+0,9+2,9 pod terenom:30*0,5 Mezisoučet Konec provozního součtu 28,4*1,1	m2	31,240 13,40 15,00 28,40 31,24		
78	631411710	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 6 cm 57,3*2*1,1	m2	126,060 126,06		
79	6315A0704	Pásik okrajový NOBASIL - 1000x100 mm	m	36,015		

Príloha č.1 Spôsob určenia Ceny celkom predmetu zákazky (časť 2)

Stavebná časť, statika, novostavba - Položky

NÁZOV STAVBY: DOM SMUTKU, cintorín Stará Vrakuňa, Kaméliová ul. č.p. 373,374, Bratislava-Vrakuňa

Stavba :	2014-Gn_e1 Dom smútku, cintorín Stará Vrakuňa	Rozpočet:
Objekt :	01	Stavebná časť, statika-novostavba

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	celkom (Euro)
80	998713202000	34,3*1,05 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	36,02		
	Celkom za	713 Izolácie tepelné				
Diel: 762		Konštrukcie tesárske				
81	762083100000	Priplatok za hoblovanie reziva- 140/160mm:19,62*(0,14*2+2*0,16) 100/160mm:79,44*(0,1*2+2*0,16) 80/140mm:(15,9+11,34+5,94)*(0,08*2+2*0,14) 120/220mm:(26,4+19,16)*(0,12*2+2*0,22) 150/150mm:7,2*0,15*4 57,3*2 36,85*2 late+kontralate 50/50mm-3+1,5m/m2:58*4,5*0,05*4	m2	343,481		
				11,77		
				41,31		
				14,60		
				30,98		
				4,32		
				114,60		
				73,70		
				52,20		
82	762083120000	Profilovanie záhlavia trámov do 160 cm2 (6+6+3+24)*2	kus	78,000		
				78,00		
83	762083130000	Profilovanie záhlavia trámov do 320 cm2 (8+2+8+9)*2	kus	54,000		
				54,00		
84	762332110000	Montáž krovvov viazaných prierez. plocha do 120 cm2 80/140mm:(15,9+11,34+5,94)	m	33,180		
				33,18		
85	762332120000	Montáž krovvov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2 140/160mm:19,62 100/160mm:79,44	m	99,060		
				19,62		
				79,44		
86	762332130000	Montáž krovvov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2 120/220mm:(26,4+19,16) 150/150mm:7,2	m	52,760		
				45,56		
				7,20		
87	762341210000	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých n a zraz 57,3	m2	57,300		
				57,30		
88	762341610000	Montáž debnenia štít. odkvapových ríms z dosiek hrubých hr. do 32 mm 36,85	m2	36,850		
				36,85		

Príloha č.1 Spôsob určenia Ceny celkom predmetu zákazky (časť 2)

Stavebná časť, statika, novostavba - Položky

NÁZOV STAVBY: DOM SMUTKU, cintorín Stará Vrakuňa, Kaméliová ul. č.p. 373,374, Bratislava-Vrakuňa

Stavba :	2014-Gn_e1 Dom smútku, cintorín Stará Vrakuňa	Rozpočet:
Objekt :	01	Stavebná časť, statika-novostavba

P.Č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	celkom (Euro)
89	762342203000	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vr átane vyrez. otvor. do 0,25 m2	m2	57,300		
		57,3		57,30		
90	762342204000	Montáž kontralátí, rozpätie 80-120 cm	m2	57,300		
		57,3		57,30		
91	762395000000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	6,359		
		140/160mm:19,62*(0,14*0,16)		0,44		
		100/160mm:79,44*(0,1*0,16)		1,27		
		80/140mm:(15,9+11,34+5,94)*(0,08*0,14)		0,37		
		120/220mm:(26,4+19,16)*(0,12*0,22)		1,20		
		150/150mm:7,2*0,15*0,15		0,16		
		57,3*0,024		1,38		
		36,85*0,024		0,88		
		late+kontralate 50/50mm-3+1,5m/m2:58*4,5*0,05*0,05		0,65		
92	605000001a	Dodávka reziva na krov - hranolý	m3	3,968		
		Začátek provozního součtu				
		140/160mm:19,62*(0,14*0,16)		0,44		
		100/160mm:79,44*(0,1*0,16)		1,27		
		80/140mm:(15,9+11,34+5,94)*(0,08*0,14)		0,37		
		120/220mm:(26,4+19,16)*(0,12*0,22)		1,20		
		150/150mm:7,2*0,15*0,15		0,16		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		3,45		
		3,45*1,15		3,97		
		Začátek provozního součtu				
		0				
		Konec provozního součtu				
93	605000001b	Dodávka reziva na krov - dosky hoblované debnenie	m3	2,599		
		57,3*0,024*1,15		1,58		
		36,85*0,024*1,15		1,02		

Príloha č.1 Spôsob určenia Ceny celkom predmetu zákazky (časť 2)

Stavebná časť, statika, novostavba - Položky

NÁZOV STAVBY: DOM SMUTKU, cintorín Stará Vrakuňa, Kaméliová ul. č.p. 373,374, Bratislava-Vrakuňa

Stavba :	2014-Gn_e1 Dom smútku, cintorín Stará Vrakuňa	Rozpočet:
Objekt :	01	Stavebná časť, statika-novostavba

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	celkom (Euro)
94	605171125	Strešná lata + Kontra lata 5x5cm SM 1 0-600cm	m	0,750		
		late+kontralate 50/50mm-3+1,5m/m2:58*4,5*0,05*0,05*1,15		0,75		
95	998762202000	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšk y do 12 m	%			
	Celkom za	762 Konštrukcie tesárske				
Diel:	764	Klapiarske konštrukcie				
96	764311205000	Klamp. PZ pl. zastrešenie hladké z tabúl š. 670 mm , do 30°-strecha-plech farebný RAL 9006	m2	59,850		
		59,85		59,85		
97	764331220000	Klamp. pl. lem. múrov tvr. kryt. rš 250mm hreben plech farebný RAL 9006	m	9,860		
98	764351207000	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. štvorhran. 125/100mm-plech farebný RAL 9006	m	19,600		
99	764359211000	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-10 0 plech farebný RAL 9006	kus	2,000		
100	764451202000	Klamp. PZ pl. rúry odpadové štvorhran. S100 plech farebný RAL 9006	m	7,000		
101	998764201000	Presun hmôt pre klapiarske konštr. v objektoch v ýšky do 6 m	%			
	Celkom za	764 Klapiarske konštrukcie				
Diel:	766	Stolárske konštrukcie				
102	766-dv1	Dodávka a montáž interierových dverí vrátane zárubne-60-90/197cm-pred.cena	ks	2,000		
103	766-tr1	Dodávka a montáž obkladu fasády Thermodreva vrátane kotevných prvkov	m2	53,060		
		53,06		53,06		
104	76631006000	Podhl'ad drevený na rošt- dodávka a montáž	m2	44,121		
		42,02*1,05		44,12		
105	766342203000	Montáž latovania pre drevený Termoobklad	m2	53,060		
		53,06		53,06		
106	605000001c	Dodávka reziva na obklad - late	m3	0,518		
		(0,04+0,21+0,2)*1,15		0,52		
107	998766202000	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšk y do 12 m	%			
	Celkom za	766 Stolárske konštrukcie				
Diel:	767	Zámočnicke konštrukcie				
108	767113120000	Montáž prestresenia Lexan Exell-d hr.8mm	m2	36,600		
109	767995101000	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií d o 5 kg-kotevna platna	kg	40,000		
		30+10		40,00		
110	767995103000	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií d o 20 kg	kg	219,000		

Príloha č.1 Spôsob určenia Ceny celkom predmetu zákazky (časť 2)

Stavebná časť, statika, novostavba - Položky

NÁZOV STAVBY: DOM SMUTKU, cintorín Stará Vrakuňa, Kaméliová ul. č.p. 373,374, Bratislava-Vrakuňa

Stavba :	2014-Gn_e1 Dom smútku, cintorín Stará Vrakuňa	Rozpočet:
Objekt :	01	Stavebná časť, statika-novostavba

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	celkom (Euro)
111	2831H0101	219,0 Lexan Exell-D-hr.8mm vrátane doplnkových montaz. prvkov	m2	219,00 42,090		
112	553000020	36,6*1,15 Ocel'ové konštrukcie - predbežná cena kotevna platna	kg	42,09 44,000		
113	553000021	40*1,1 Ocel'ové konštrukcie - predbežná cena vrátane naterov	kg	44,00 240,900		
114	998767202000	219,0*1,1 Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	240,90		
Celkom za		767 Zámočnicke konštrukcie				
Diel:	769	Výplne otvorov z plastu				
115	769-01 T00	Dodávka a montáž plastových výlní otvorov vrátane vnút.a vonk.parapetu-pred.cena	m2	29,972		
		4,26		4,26		
		0,85*1,81*2		3,08		
		(0,985+0,84)/2*1,86*2		3,39		
		(0,825+0,675)/2*1,86*2		2,79		
		(0,67+0,55)/2*1,435*2		1,75		
		1,235*0,55*2		1,36		
		3,47		3,47		
		2,9*2,15		6,24		
		2*0,9*2,02		3,64		
116	998769201T00	Presun hmôt pre konštr. plastové v objektoch výšk	%			
Celkom za		769 Výplne otvorov z plastu				
Diel:	771	Podlahy z dlaždíc				
117	771474112000	Montáž soklov keram.rovných do flexib.lep.do 10cm vnútorne priestory	m	28,950		
		7,35*2+4,9*2-2,9-0,8		20,80		
		1,475*2+1,7*2+1,2*4-0,8*2-0,7*2		8,15		
118	771575109000	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu-vnútorne priestory	m2	42,020		
		36,02+1,8+2,4+1,8		42,02		
119	771579795T00	Príplatok za špárov hmotou-plošne vnútorne priestory	m2	44,915		
		sokel:28,95*0,1		2,90		

Príloha č.1 Spôsob určenia Ceny celkom predmetu zákazky (časť 2)

Stavebná časť, statika, novostavba - Položky

NÁZOV STAVBY: DOM SMUTKU, cintorín Stará Vrakuňa, Kaméliová ul. č.p. 373,374, Bratislava-Vrakuňa

Stavba :	2014-Gn_e1 Dom smútku, cintorín Stará Vrakuňa	Rozpočet:
Objekt :	01	Stavebná časť, statika-novostavba

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	celkom (Euro)
120	597639840	dlažba:42,02 Dodávka ker. dlažby-vnutorne priestory pred,cena sokel:28,95*0,1*1,1 dlažba:42,02*1,05	m2	42,02 47,306 3,18 44,12		
121	998771201000	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšk y do 6 m	%			
	Celkom za	771 Podlahy z dlaždíc				
Diel:	781	Keramické obklady				
122	781415015000	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 300x150 d o tmelu-do výšky 1,5m (1,2*2+1,475*2)*1,5-0,8*1,5 (0,5*2+1,2)*1,5	m2	10,125 6,83 3,30		
123	781479705T00	Príplatok za špárovaciu hmotu-plošne vnútorný obklad (1,2*2+1,475*2)*1,5-0,8*1,5 (0,5*2+1,2)*1,5	m2	10,125 6,83 3,30		
124	781491111000	Montáž plastových profilov do malty, roh + dodávka-pred.odhad 10	m	10,000 10,00		
125	597815500	Dodávka ker. obkladu pred,cena-upresnenie po výbere investorom (1,2*2+1,475*2)*1,5-0,8*1,5*1,1 (0,5*2+1,2)*1,5*1,1	m2	10,335 6,71 3,63		
126	998781201000	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšk y do 6 m	%			
	Celkom za	781 Keramické obklady				
Diel:	783	Nátery				
127	783612100000	Nátery dreveného obkladu Thermotrevo základný náter	m2	53,060		
128	783612200000	Nátery dreveného obkladu Thermotrevo 2 x olejový s UV filtrom (Owatrol Aquadecs)	m2	53,060		
129	783626300000	Nátery stolár. výrobkov lazurovacím lakom 3x lakov aním-drevene prvky krovu, prestrešenia.... 140/160mm:19,62*(0,14*2+2*0,16) 100/160mm:79,44*(0,1*2+2*0,16) 80/140mm:(15,9+11,34+5,94)*(0,08*2+2*0,14) 120/220mm:(26,4+19,16)*(0,12*2+2*0,22) 150/150mm:7,2*0,15*4 57,3	m2	241,252 11,77 41,31 14,60 30,98 4,32 57,30		

Príloha č.1 Spôsob určenia Ceny celkom predmetu zákazky (časť 2)

Stavebná časť, statika, novostavba - Položky

NÁZOV STAVBY: DOM SMUTKU, cintorín Stará Vrakuňa, Kaméliová ul. č.p. 373,374, Bratislava-Vrakuňa

Stavba :	2014-Gn_e1 Dom smútku, cintorín Stará Vrakuňa	Rozpočet:
Objekt :	01	Stavebná časť, statika-novostavba

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	celkom (Euro)
130	783782203000	36,85 drevený podhlad:42,02*1,05 Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit Q B-inovovaná náhrada) 140/160mm:19,62*(0,14*2+2*0,16) 100/160mm:79,44*(0,1*2+2*0,16) 80/140mm:(15,9+11,34+5,94)*(0,08*2+2*0,14) 120/220mm:(26,4+19,16)*(0,12*2+2*0,22) 150/150mm:7,2*0,15*4 57,3*2 36,85*2 late+kontralate 50/50mm-3+1,5m/m2:58*4,5*0,05*4 Mezisoučet drevený obklad:53,06*2 late:8*(0,1*2+0,05*2) 82,65*(0,05*4) 154,17*(0,04*2+0,04*2) drevený podhlad:42,02*1,05	m2	36,85 44,12 537,319 11,77 41,31 14,60 30,98 4,32 114,60 73,70 52,20 343,48 106,12 2,40 16,53 24,67 44,12		
	Celkom za	783 Nátery				
Diel: 131	784413301000	Maľby Pačok 2x váp. mliekom s bielením 1x v miestnosti v . do 3,8m (17,8+4,8+4,4)*2+(2,6+9,5+2,9)+(8,1+2,56+0,9) 4,9*3,5*2+1,2*4*3,5 odpočet obkladu:-10,125	m2	121,535 80,56 51,10 -10,13		
132	784452471000	Maľba zo zmesi tekut. 2 far. dvojnás. b. strop mie st. do3,8m (17,8+4,8+4,4)*2+(2,6+9,5+2,9)+(8,1+2,56+0,9) 4,9*3,5*2+1,2*4*3,5 odpočet obkladu:-10,125	m2	121,535 80,56 51,10 -10,13		
	Celkom za	784 Maľby				