

Výkaz výmer

Stavba: REKONŠTR. VNÚTORNEHO ROZVODU PITNEJ A POŽIARNEJ VODY OBJEKTU FAKULTY H VIED UMB A ŠTUDENTSKEHO DOMOVA ,TAJOVSKÉHO 51,BB
Objekt: Časť 2 JKSO: 928
Časť: Stavebné úpravy EČO:
Objednávateľ: Univerzita Mateja Bela v B.Bystrici,Národná 12,BB
Zhotoviteľ: Vybratý konkurzným konaním

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1	611401111	Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch akoukoľvek maltou s plochou jednotlivo do 0, 09 m2	ks	16,000			
2	612401191	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou do 0, 09 m2	ks	106,000			
3	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí,podláh, obkladov atď.	m	5,000			
4	612421615	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hrubá zatretá	m2	5,000			

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti	m2	249,600			
6	971038331	Vybúranie otvoru v murive z tvárnic veľ. plochy do 0, 09 m2 hr.do 150 mm, -0,01600t	ks	5,280			
7	971056009	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 100 mm do stien - železobetónových -0,00019t	cm	617,500			
8	971056014	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 150 mm do stien - železobetónových -0,00042t	cm	155,000			
9	971056029	Príplatok za jadrové vrtý diamantovými korunkami do žb. stien za každý 1 cm2 reznej plochy ocele výstuže hrubšej ako D 16 mm	cm2	6,000			
10	972046009	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 100 mm do stropov - betónových, dlažieb -0,00017t	cm	60,000			
11	972046014	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 150 mm do stropov - betónových, dlažieb -0,00039t	cm	20,000			
12	972056009	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 100 mm do stropov - železobetónových -0,00019t	cm	90,000			
13	972056014	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 150 mm do stropov - železobetónových -0,00042t	cm	30,000			
14	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,315			
15	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,315			
16	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,315			
17	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,835			
18	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,315			
19	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,315			
20	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,315			

94 Lešenie

21	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	249,600			
----	-----------	---	----	---------	--	--	--

99 Presun hmôt HSV

22	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,056			
----	-----------	---	---	-------	--	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

763 Konštrukcie - drevostavby

23	763133111	SDK obklad kapotáž, zavesená nosná kca ocel profil dosky hr. 12,5 mm	m2	204,400			
24	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	58,391			

781 Dokončovacie práce a obklady

25	781415013	Montáž obkladov vnútor. stien kladených do tmelu pravouhlých veľ. 150x150mm	m2	5,000			
----	-----------	---	----	-------	--	--	--

26	5978150001	Keramický obklad	m2	5,100			
27	781493113	Montáž plastových dvierok 400x600 pri obklade do tmelu	ks	15,000			
28	2839506001	Revízne plastové dvierka 400x600mm	ks	15,000			
29	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,087			

784 Dokončovacie práce - maľby

30	784447933	Penetrácia podkladu jednonásobná	m2	204,400			
31	784452935	Maľba z maliarskych zmesí dvojnásobná	m2	204,400			

Celkom