

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: HSV a PSV práce-Marec 2015

Objekt: Rekonštrukcia okien v budove Sociálnej poisťovne, Ul. 29. augusta 8, Bratislava

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto. Bratislava

Spracoval: Rosoft,s.r.o.

Dátum: 12. 3. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7
HSV						
6 Práce a dodávky HSV						
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						
1	612409991	Lokálna oprava vnútorných omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď. "interiér (1,7*2+20,7*2)*5 (1,7*2+12*2)*5 Súčet	m	361,000		
				224,000		
				137,000		
				361,000		
2	612409992	Lokálna oprava vonkajších omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď. "exteriér (1,7*2+20,7*2)*5 (1,7*2+12*2)*5 Súčet	m	361,000		
				224,000		
				137,000		
				361,000		
3	6224913490	Náter fasádny "okolo vymieňaných okien zo strany ext. (1,7*2+12*2)*5 (1,7*2+20,7*2)*5 Súčet	m	361,000		
				137,000		
				224,000		
				361,000		
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
4	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m "pomocné lešenie k vymieňaním oknám 1,5*(22,07+13,4)*5 Súčet	m2	266,025		
				266,025		
				266,025		
5	967031132	Príkresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, - 0,05700t "oprava muriva po vybúraní okien 0,45*(1,7*2+12*2)*5 0,45*(1,7*2+20,7*2)*5 Súčet	m2	162,450		
				61,650		
				100,800		
				162,450		
6	9680625580	Demontáž vnútorných parapetných dosiek rôznej dĺžky 20,7*5 12*5 Súčet	m	163,500		
				103,500		
				60,000		
				163,500		
7	968071113	Vyvesenie kovového okenného krídla do suti "pohľad z dvora 10*2*5 "pohľad z dvora za podbráním 16*2*5 Súčet	ks	260,000		
				100,000		
				160,000		
				260,000		
8	968072355	Vybúranie kovových rámov okien dvojité alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06100t "pohľad z dvora 1,7*12*5 "pohľad z dvora za podbráním 1,7*20,7*5 Súčet	m2	277,950		
				102,000		
				175,950		
				277,950		
9	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	26,645		
10	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	106,580		
11	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	26,645		
12	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - uvažované do 14 km, dodávateľ nacení podľa svojich možností	t	346,385		
13	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	26,645		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: HSV a PSV práce-Marec 2015

Objekt: Rekonštrukcia okien v budove Sociálnej poisťovne, Ul. 29. augusta 8, Bratislava

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Bratislava

Spracoval: Rosoft,s.r.o.

Dátum: 12. 3. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7
14	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	79,935		
15	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	26,645		
99 Presun hmôt HSV						
16	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,660		
PSV Práce a dodávky PSV						
764 Konštrukcie klampiarske						
17	764410330	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov a predomietkových Al. krytiel	m	163,500		
		"pohľad z dvora				
		12*5		60,000		
		"pohľad z dvora za podbráním				
		20,7*5		103,500		
		Súčet		163,500		
18	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	m	163,500		
		12*5		60,000		
		20,7*5		103,500		
		Súčet		163,500		
19	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			
766 Konštrukcie stolárske						
20	766621012	M+D Plastové okno - súbor 10x1200/1700mm, otváravo-sklápacia a sklápacia časť, priehľadné, izol.dvojsklo, farba biela, min. 5 komorový systém, kovanie	ks	5,000		
		"pohľad z dvora				
		5		5,000		
		Súčet		5,000		
		"Pozn.:rozmary potrebné zamerať priamo na stavbe, zistené drobné rozdiely rozmerov nebudú vplývať na zmenu jednotkovej ceny				
21	766621113	M+D Plastové okno - súbor 16x1200/1700mm a 1x1500/1700mm, otváravo-sklápacia a sklápacia časť, priehľadné, izol.dvojsklo, farba biela, min. 5 komorový systém, kovanie	ks	5,000		
		"pohľad z dvora za podbráním				
		5		5,000		
		Súčet		5,000		
		"Pozn.:rozmary potrebné zamerať priamo na stavbe, zistené drobné rozdiely rozmerov nebudú vplývať na zmenu jednotkovej ceny				
22	766621114	M+D Plastový int. parapet š. 320mm, vrátane krytiel čiel a prípadných stužujúcich L profilov	m	163,500		
		"pohľad z dvora				
		12*5		60,000		
		"pohľad z dvora za podbráním				
		20,7*5		103,500		
		Súčet		163,500		
23	998766203	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			
784 Dokončovacie práce - maľby						
24	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m, vrátane nevyhnutného zakrytia parapetov, podláh a potrebných príľahlych priestorov fóliou alebo kartónom	m	361,000		
		"okolo vymenovaných okien				
		(1,7*2+12*2)*5		137,000		
		(1,7*2+20,7*2)*5		224,000		
		Súčet		361,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: HSV a PSV práce-Marec 2015

Objekt: Rekonštrukcia okien v budove Sociálnej poisťovne, Ul. 29. augusta 8, Bratislava

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto. Bratislava

Spracoval: Rosoft,s.r.o.

Dátum: 12. 3. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7
25	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m, vrátane nevyhnutného zakrytia parapetov, podláh a potrebných príslušných priestorov fóliou alebo kartónom	m	361,000		
786 Dokončovacie práce - čalúnnicke						
26	7866221110	M+D Horizontálne interiérové žalúzie, Al lamely šírky 50mm, manuálne ovládanie	m2	277,950		
		"pohľad z dvora (0,45*1,2+1,25*1,2)*10*5		102,000		
		"pohľad z dvora za podbráním (0,45*1,2+1,25*1,2)*16*5		163,200		
		(0,45*1,5+1,25*1,5)*1*5		12,750		
		Súčet		277,950		
27	786691005	Demontáž žalúzie interiérovej vertikálnej, lamelovej, hliníková/textilná, vrátane vodiacej konštrukcie	m	163,500		
		12*5		60,000		
		20,7*5		103,500		
		Súčet		163,500		
28	786691006	Demontáž medziokenných, horizontálnych, hliníkových žalúzií	m2	277,950		
		0,46*1,2*10*5		27,600		
		1,24*1,2*10*5		74,400		
		0,46*1,2*16*5		44,160		
		0,46*1,5*5		3,450		
		1,24*1,2*16*5		119,040		
		1,24*1,5*5		9,300		
		Súčet		277,950		
29	998786203	Presun hmôt pre čalúnnické úpravy v objektoch výšky (hlbky) nad 12 do 24 m	%			

Celkom