

INKA - P

projekcia a montáž kotolní, ústredného kúrenia a rozvodov plynu
ul. B. Němcovej 4, 949 01 Nitra

Trstín OO PZ plynofikácia objektu, Trstín s.č. 198

Projekt stavby

Zák. č. : 07 – 0470 – 50 – 001

A) Sprievodná správa

Identifikačné údaje

Názov stavby : Trstín OO PZ, plynofikácia objektu

Názov stavebného objektu :

Trstín OO PZ plynofikácia objektu

Projektant stavby : INKA-P, projekcia a montáž kotolní, ústredného kúrenia a rozvodov plynu,
ul. B. Němcovej 4, 949 01 Nitra
tel. fax. : 037/772 19 16

Investor stavby : MV SR

Termín realizácie : II. kv. 2014

2) Základné údaje charakterizujúce stavbu a prevádzku dokončenej stavby

Predmetom technického riešenia je projekt rekonštrukcia plynovej teplovodnej kotolne, inštalácia ústredného teplovodného vykurovania pre OO PZ Trstín.

Max. hodinová spotreba zemného plynu : 4,7 m³n/hod.

Ročná spotreba zemného plynu: 12 293 m³n/rok.

3) Prehľad východích podkladov

Ako východzie podklady boli použité :

- Zisťovanie skutkového stavu.

4) Členenie projektu stavby

Projekt obsahuje tieto časti :

- A) Sprievodná správa
- B) Súhrnné riešenie stavby
- C) Technická časť projektu
 - SO 01.1 Strojne-technologická časť
 - SO 01.2 Plynofikácia
 - SO 01.3 Elektrická inštalácia a MaR
 - SO 02.1 Plynová prípojka

5) Vecné a časové väzby na okolie a súvisiace investície

Stavbu je možné realizovať komplexne.

6) Prehľad prevádzkovateľov

Stavbu bude prevádzkovať investor stavby – MV SR.

7) Lehota výstavby

30 dní

8) Termín zahájenia a ukončenia stavby

Zahájenie stavby 05/2014

Ukončenie stavby 06/2014

9) Údaje o postupnom uvádzaní častí stavby do prevádzky

Stavba bude uvedená do prevádzky naraz.

10) Skúšobná prevádzka a doba jej vykonania

Skúšobná prevádzka bude trvať 72 hodín a bude vykonaná v 06/2014.