

JOZEPI BORŠODI
STAVENÉ TESÁRSKE PRÁCE
Krb, Olná Lúka 6, 164
tel: 090 7341 754, mobil: 0905 754 665
ICD: 15 170 151, IČO: 43302778

3

Stavebné úpravy strechy v objektu MF VRTS - ponu
4R-63140-2015

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košici
Rektorát

Štebáňova 2

041 80 Košice

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

PREDMET ZÁKAZKY: „STAVEBNÉ ÚPRAVY STRECHY V OBJEKTE PF UPJŠ“

Uchádzač: Jozef Boršodi – stavebné, tesárske práce
(obchodné meno, názov)

Sídlo uchádzača (adresa): 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka 164


Čestné vyhlásenie uchádzača

Týmto v mene spoločnosti, ako osoba oprávnená konať za spoločnosť, čestne vyhlasujem, že spoločnosť súhlasí so zverejnením jednej kópie svojej ponuky v Profile verejného obstarávateľa zriadeného v elektronickom úložisku na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie v súlade s § 9 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní v neobmedzenom znení.

Ponuka predložená na elektronickom nosiči vo formáte „pdf“, ktorá obsahuje osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo, sú v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v ponuke zatienené, tak aby nedošlo k ich zverejneniu.

A to v nevyhnutnom rozsahu podľa ustanovenia § 49 ods. 5, § 49 a § 20 zákona o verejnom obstarávaní.

V Krh.Dlhej Lúke, dňa 22.04.2015



ho
zástupcu uchádzača alebo oprávnenej osoby k podpisu
jeho funkcia a podpis)
Obchodné meno a sídlo spoločnosti a pečiatka

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA

ÚDAJE, KTORÉ BUDÚ ZVEREJNENÉ NA OTVÁRANÍ PONÚK

Predmet zákazky: „STAVEBNÉ ÚPRAVY STRECHY V OBJEKTE PF UPJŠ“

Obchodné meno uchádzača : Jozef Boršodi – stavebné, tesárske práce

Adresa alebo sídlo uchádzača : 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka 164
(v prípade skupiny za každého člena skupiny)

Kritérium	Návrh uchádzača v EUR s DPH
Cena diela celkom v EUR s DPH (vrátane všetkých nákladov spojených s realizáciou diela)	330.972,20

V Krh.Dlhej Lúke, dňa 22.04.2015

meno, priezvisko, titul, funkcia
podpis oprávnenej osoby (osôb) uchádzača a pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Stavebné úpravy strechy PF UPJŠ, Park Angelinum 9, Košice**

Názov objektu **UPJŠ PF, Park angelinum 9, Košice**

JKSO

EČO

Miesto

Košice

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice**

Projektant **Projekt4you s.r.o. Tri hôrky č.15, 04011 Košice**

Zhotoviteľ

397768

SK2021157050

47502665

2023917643

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

Projekt4you s.r.o.

2.3.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady vEUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska
2		9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4		11		16	Prevádzkové vplyvy
5	"M"			17	Ostatné
6				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

269 940,61

23 Súčet 7, 12, 19-22

0,00

24 DPH 20,00 % z 269 940,61

53 988,12

25 Cena s DPH (r. 23-24)

323 928,73

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky objednávateľa

0,00

27 Kľzáva doložka

0,00

28 Zvýhodnenie + -

0,00

22. 4. 2015

Radanie s výkazom výmer

stavba: Stavebné úpravy strechy PF UPJŠ, Park Angelinum 9, Košice
 objekt: UPJŠ PF, Park angelinum 9, Košice

JKSO:
 Dátum: 42065,00

P.č.	KČN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
------	-----	-------------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

Práce a dodávky HSV

3							Zvislé a kompletne konštrukcie
1	011	317941123	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L, č. 14-22 alebo výšky do 220 mm	t	0,272	233,00	63,38
			(2*8)*0,017		0,272		0,00
2	133	1338434000	Týc oceľová tvaru U 11373 označ. prezeru 140	t	0,272	695,53	189,18
9							Ostatné konštrukcie a práce-búranie
3	003	941941052	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky 10-24 m	m2	2500,000	1,85	4625,00
4	003	941941392	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky nad 10 do 24 m	m2	2500,000	1,22	3050,00
5	013	978011161	Očistenie omlietok vnútorných väpených alebo vapenocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	1550,000	1,50	2325,00
6	013	975011111	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt na skládke nad alebo pod základným podlažím	t	218,414	9,60	2096,77
7	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt na skládke ďalšie podlažie	t	218,414	5,80	1266,80
8	013	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládke do 1 km	t	218,414	0,95	207,49
9	013	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládke za každý ďalší 1 km	t	6397,200	0,32	2047,10
10	013	975085012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	218,414	16,60	3625,67
11	013	979089713	Prerážom kontajneru 7 m3	t	218,414	22,00	4805,11
							0,00
							233472,61
							22770,78

Práce a dodávky PSV

711							Izolácie proti vode a vlhkosti
12	711	711461103	Izolácia proti vode Dorken Delta	m2	2492,000	5,00	12460,00
13	693	6936700080	Fólia DELTA-TRELA 1,5m DÖRKEN	m2	48,300	6,06	292,70
			42 * 1,15	m2	2450,000	4,00	9800,00
14	693	6936700040	Fólia DELTA-VENT N plus DÖRKEN	m2	2450,000		0,00
			2130,434, 6,36257 * 1,15	m2	48,300	3,10	149,73
15	693	6936700090	Fólia DELTA-FOXX PLUS DÖRKEN	m2	48,300		0,00
			42 * 1,15	t	2,441	28,00	68,35
16	711	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t			8160,35
762							Konštrukcie tesárske
17	762	762311101	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - skoby	ks	28,000	0,55	15,40
18	548	5481221600	Skoby oceľové lisované 1900 60 mm	ks	28,000	18,00	504,00
19	762	762331814	Demontáž väzbaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st., priez. plochy 288 - 450 cm2, -0,03200t	m	22,200	2,75	61,05

Zadanie s výkazom výmer

Stavba. Stavebné upravy strechy PF UPJŠ, Park Angelinum 9, Košice
 Objekt: UPJŠ PF, Park angelinum 9, Košice

JKSO
 Dátum: 42065,00

P.Č.	KCN	Kod položky	Skratény popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			13 2+3+6		22,200		0,00
20	762	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	346,000	5,46	1889,16
			346*1		346,000		0,00
21	605	605159000u	Hranoly smrekovec akosť I dĺžky 100-175 100x120,140	m3	2,310	203,94	471,10
			2 1 1,1		2,310		0,00
22	762	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	22,195	10,73	238,15
23	605	6051593400	Hranoly smrekovec akosť I dĺžky 400-650 180x180,250	m3	1,074	203,94	219,03
			24,42 0,2 0,2		0,977		0,00
24	762	762342911	Latovanie striech 40x50 mm	m2	720,350	2,01	1447,90
25	762	762342912	Latovanie - kontra lať 50x50 mm	m2	186,250	0,30	55,88
26	762	7623511811	Osekanie a odstránenie napadnutej časti dreva hnaného reziva časti krovu - 50%	m2	660,250	3,15	2079,79
27	762	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klinec, pásova oceľ, vruty, impregnácia	m3	2,100	50,89	106,87
28	762	762810017	Záklap striepov z dosiek OSB skruškovaných na trámy na zraz hr. dosky 25 mm	m2	40,000	16,94	677,60
29	762	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	8,659	45,55	394,42
763 Konštrukcie - drevosťavby							
30	763	763792102	Montáž ocelových plechov hr. 6, šírky do 200 mm	ks	116,000	0,64	74,24
			16 0+20		116,000		0,00
31	736	1361042000	Plech oceľový hrubý 10004,0 6x1000x2000mm	t	0,092	938,28	86,32
			0 05 + 1 02		0,092		0,00
32	763	763793111	Montáž ostatných dielcov oceľov. spojovacích tiel s napínacím kusom + dodávka	ks	16,000	6,00	96,00
33	763	763793122	Montáž ostatných dielcov svorníkov, skruiek, dĺžky nad 100 do 300 mm	ks	86,000	0,92	79,12
			16 4+11*2		86,000		0,00
34	309	3090102000	závitové tyče 16	ks	25,500	4,21	107,36
			25 + 1 02		25,500		0,00
764 Konštrukcie klampiarske							
35	764	764171102	Krytina LINDAB SEAMLINE falcovana strešná krytina	m2	40,000	18,10	724,00
36	764	764321820	Demontáž oplechovania ríms pod nadhmsovým žlabom vrátane podkladového plechu, do 30st. rš 500 mm, -0,00420t	m	440,000	0,72	316,80
37	764	764351810	Demontáž žlabov pododkrap. štvorhanných rovných, obľukových, do 30st. rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	345,000	0,78	269,10
38	764	764352203	Žlaby z titanzinkového TIZN plechu pododkrapové polkruhové rš 330 mm vrátane nákov	m	345,000	7,45	2570,25
39	764	764359213	Košík končický pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	25,000	14,15	353,75
40	764	764421272	Dodávka a montáž oplechovania horného ukončenia tit. prvku - ozdoba prvok r. 800mm	ks	2,000	48,00	96,00

Zadanie s výrazom výmer

Stavba: Stavebné úpravy strechy PF UPJŠ, Park Angelinum 9, Košice
 Objekt: UPJŠ PF, Park angelinum 9, Košice

JKSO
 Datum 42065,00

P.Č.	KCN	Kód položky	Stratený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
41	764	764421282	Montáž oplechovania štvorstranného vrcholu, sklon 35o - krycia klapka 50x50mm	m	4,000	11,00	44,00
42	764	764421294	Montáž oplechovania ukončenia krytiny pri vysokej stene r 815 mm	m	67,200	12,00	806,40
43	764	764430240	Oplechovanie - krycia klapka 50x50mm - ochrana štvorstranného vrcholu mreže, sklon 35o	ks	4,000	11,95	47,80
44	764	764430250	Oplechovanie z titanzinkového TiZn plechu mŕtva - horné ukončenie tit prvku r.970mm	m	11,000	48,20	530,20
45	764	764430250	Oplechovanie z titanzinkového TiZn plechu ukončenia krytiny pri vysokej stene vrátane rohov r 1065 mm	m	13,100	49,90	653,69
46	764	764430250	Oplechovanie z titanzinkového TiZn plechu mŕtva - horné ukončenie tit prvku r.970mm	m	11,000	48,20	530,20
47	764	764430260	Oplechovanie z titanzinkového TiZn plechu ukončenia krytiny pri vysokej stene r 815mm	m	67,200	40,50	2721,60
48	764	7644302600	Oplechovanie z titanzinkového TiZn plechu mŕtva - horné ukončenie tit prvku r.770mm	m	56,000	14,27	799,12
49	764	764430261	Montáž oplechovania z titanzinkového TiZn plechu mŕtva - horné ukončenie titového prvku r. 770mm	m	56,000	4,27	239,12
50	764	7644302611	Montáž oplechovania z titanzinkového TiZn plechu ukončenia krytiny pri vysokej stene vrátane rohov r 1065mm	m	13,100	4,82	63,14
51	764	764454204	Odpadové rúry z titanzinkového TiZn plechu kruhové s priemerom 150 mm	m	345,000	15,90	5485,50
52	764	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	345,000	0,84	289,80
53	764	764456204	Montáž odpadovej rúry z titanzinkového TiZn plechu kruhové s priemerom 150 mm	m	345,000	8,19	2825,55
54	764	764456234	Montáž obrubky pre odpadovú rúru s priemerom 150 mm	ks	230,000	0,92	211,60
55	764	998764102	Presun hmoží pre konštrukcie kľamarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,662	48,50	177,61
Konštrukcie - krytiny tvrdé				m	330,000	8,95	2953,50
56	765	76531001551	Montáž odkvap, plechu Tondach 2000x170mm Al	ks	15,000	48,00	720,00
57	765	76531113675	Docávka a montáž ST' paci komplet Tondach	m2	2450,000	44,00	107800,00
58	765	765311521	Krytina keramická TONDACH viedenská zaoblená zložitá strecha šupinové krytie na suchu	m	365,750	60,50	22127,88
59	765	765311532	Krytina keramická TONDACH hrebeň z hrebeňáčov hladkých + vetrací pás kovov 5000x280mm	m	330,000	21,00	6930,00
60	765	765311611	Krytina keramická TONDACH ochranný pás proti vŕtacom 100x500mm/PVC	m2	2656,200	2,09	5551,46
61	765	765311810	Demontáž pálennej krytiny zo škridiel vrátane ležovania	m	12,000	0,82	9,84
62	765	765313192	Príslušenstvo za úpravu okolo komínov, ventilácií, strešných okien a pod dvojdrážkovými škridlami	ks	3,000	2,33	6,99
63	765	765313193	Testovací pás okolo komína 280mm/5m -Al	ks	3,000	26,50	79,50
64	765	765313210	Lišta okolo komína	m	8,000	27,50	220,00
65	765	765313240	Záveterná lišta pre táhne škridly Al 2000x170mm Al	m	330,000	28,50	9405,00
66	765	765313250	Odkvapový plech Tondach 2000x170mm Al	ks	31,000	117,00	3627,00
67	765	765313611	Krytina keramická TONDACH presvetľovacie otvor - Friesira 450x450mm	súb	1,000	74,50	74,50
68	765	765313622	Krytina keramická TONDACH odvetrávacia škridla Viedenská zaoblená	súb	18,000	83,00	1494,00
69	765	765313641	Krytina keramická TONDACH presuvové škridla s krycím komínkom vrátane príslušenstva	súb	18,000	83,00	1494,00

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Stavobné úpravy strechy PF UPJŠ, Park Angelinum 9, Košice
 Objekt: UPJŠ PF, Park angelinum 9, Košice

JKSO:
 Dátum: 42065,00

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
73	765	765313669	Montáž krytina keramická TONDACH protisnehový hák mre a 200x 300mm	ks	88,000	0,18	15,84
74	765	765313681	Krytina keramická TONDACH oplechovaní uzlavia Al	m	264,000	26,00	6864,00
74	765	998765102	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	191,914	29,50	5661,46
766							
Konštrukcie stolaárske							
73	766	766671004	Dodávka a montáž výlezu na strechu VELUX GVT	ks	1,000	266,00	266,03
74	766	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolaárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,001	28,00	0,03
767							
Konštrukcie doplnkové kovové							
75	767	767596801	Demonáž ostatných doplnkov staveb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	553,000	1,25	691,25
76	767	998767103	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,530	36,00	19,08
783							
Dokončovacie práce - nátery							
77	783	783521000	Nátery klamp konštr syriet farby šedej na vzduchu schnúce jednonás, so základným náterom	m2	181,880	3,66	665,68
78	783	783782203	Nátery lesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochenitom QB	m2	1320,500	3,39	4476,50
79	783	783903811	Ostatné práce - očistenie a odmastenie dreva časti krovu - 100% chemickými rozpušťačmi	m2	1320,500	1,98	2614,55
80	783	783904811	Ostatné práce očistenie, odmastenie a odhrdzavenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií - ploché strechy	m2	181,880	0,38	69,11
Ostatné							
81	HZS	000111	Ošetrovanie muriva posprekom - Savo proti plesni	kpl	1,000	880,00	880,00
82	HZS	000112	Náter Bochenit QB - ty	m2	1550,000	3,39	5254,50
83	HZS	000113	Vyfrávanie otvorov v murive priemeru 15 mm	ks	6200,000	0,19	1178,00
84	HZS	000114	Naplnenie otvorov v murive - Bochenit QB	ks	6200,000	0,42	2604,00
85	HZS	000115	Výčistenie pôdneho priestoru a odvoz vŕšného trusu a org. materiál. - cena odhadom	kpl	1,000	1000,00	1000,00
86	HZS	000116	Dezinfekcia pôdneho priestoru posprekom - Chloramin T - 3% koncentrácia - cena odhadom	kpl	1,000	1250,00	1250,00
Celkom							269940,61

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Stavebné úpravy strechy UPJŠ PF, Park Angelinum 9, Košice

Objekt: UPJŠ PF, Park Angelinum 9, Košice

Podčasť: Aktivnýbleskozvod

JKSO:

Objednávateľ: UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2,

041 80 Košice

Zhotoviteľ: Jozef Boršodi

Stavebné, tesárske práce

Dátum: 2.3.2015

P.Č.	KCN	d polo	Popis	MJ	stvo celko	Cena jednotko	Dodávka	Montáž	Cena celkor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

1	921		PREVECTRON 2 TS 3,40 Rp 65m v LPS II na 5m	ks	1,00	2 761,00	2 761,00		2 761,00
			montáž bleskozvodu vrátane zvodov	hod	11,00	11,00		121,00	121,00
3	921		Nosná Tyč A nerez d 3m	ks	1,00	38,00	38,00		38,00
4	921		Nosná Tyč BC nerez d 3,5m	ks	1,00	51,00	51,00		51,00
			osadenie a zakopanie zemných tyčí + napojenie uzemnenia	hod	2,00	11,00		22,00	22,00
7	921		Kotvenie nosnej tyče nerez odstup 15 - 20 cm (na komin)	ks	2,00	15,00	30,00		30,00
8	921		Fixačná spone nerez - fixácia vodiča k stožiaru	ks	9,00	0,58	5,22		5,22
9	921		Svorka SS nerez	ks	14,00	2,00	28,00		28,00
10	921		Svorka SUB nerez	ks	10,00	5,29	52,90		52,90
11	921		Svorka SO nerez	ks	3,00	4,10	12,30		12,30
12	921		Svorka STFeZn pripojenie antény	ks	1,00	18,20	18,20		18,20
13	921		Svorka ST uni FeZn vrátane pásika pospojovanie odkvapu	ks	3,00	8,70	26,10		26,10

14	921		Vodič AlMgSi 8mm	m	150,00	0,75	112,50		112,50
15	921		Podpery vedenia na stenu PV 17	ks	57,00	0,71	40,47		40,47
16	921		Podpery vedenia na šikmú strechu PV 22	ks	42,00	1,19	49,98		49,98
17	921		Podpery vedenia na hreben PV 15	ks	156,00	1,68	262,08		262,08
18	921		Zemniaca tyc FeZn 1,5m	ks	12,00	17,04	204,48		204,48
22	921		Vodič FeZn 10mm	m	45,00	0,95	42,75		42,75
23	921		Ochranná rúrka OT 1,7m	ks	3,00	41,90	125,70		125,70
24	921		Držiak OT nerez 1,7m	ks	3,00	20,90	62,70		62,70
25	921		štitok označenia zvodu	ks	3,00	0,55	1,65		1,65
26	921		Výstražná tabuľka	ks	3,00	10,00	30,00		30,00
27	921		Antikoročná ochrana asfaltový spray	ks	3,00	0,51	1,53		1,53

OST - Stavebné

31	R	PM	Podružný materiál	bel	###	520,00	520,00		0,00	520,00	0,00
											0,00
											0,00
											0,00
33	HZS	HZS00	Stavebno montážne práce - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu do 8 hodín	hod	1,00	1 250,00			###	1 250,00	

SPOLU bez DPH		5 869,56
DPH		1 173,91
SPOLU s DPH		7 043,47