KLAMPIARSKE VÝROBKY

STAVBA : PRESTAVBA A DOSTAVBA HASIČSKEJ STANICE - DOLNÝ KUBÍN
OBJEKT : 301.1 - PRESTAVBA A MODERNIZÁCIA HASIČSKEJ STANICE

STRANA ČÍSLO 9

OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZVINUTÁ ŠÍRKA /mm/	TECHNICKÁ NORMA	MJ	MNOŽSTVO I.PP	I.NP	2.NP	3.NP	STR.	SP	HMOTNOSŤ	FAREBNÝ ODTIEŇ NÁTERU	POZNÁMKA
K20		OPLECHOVANIE UKONČENIA PRECHOD PRISTENE RANNILA CLASSIC, ODTIEŇ RANNILA TMAVOŠEDÁ RR23 HR. 0,5mm SPÁJANÁ Z PÁSOV Z PLECHU HLADKÉHO	560		BEŽNÝ m	-	-	-	-	17,5	17,5	HMOTNOSŤ 5,35kg/m2 SPOLU 53kg		VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU ODSÚHLASIŤ ROZMERY OVERIŤ NA STAVBE
					m2	-	-	-	-	9,8	9,8			
		PRÍPONKY á 333 mm Z POZINKOVANEJ OCELE 30x3 mm	250		ks	-	-	-	-	54	54	HMOTNOSŤ 1KS=1,10Kg SPOLU 59,4Kg		
K21		PODOKAPNÝ ŽLAB POLKRUH. TVARU D = 150mm, Z PLECHU POPLASTOVANÉHO HR. 0,5mm ODTIEŇ TMAVOŠEDÝ RR23 RANNILLA VRÁTANE ČIEL A CHŕLIČOV RANNILA ODKVAPOVÝ SYSTÉM	330		BEŽNÝ m	-	-			3,3	3,3	HMOTNOSŤ 5,35kg/m2 SPOLU 5,9Kg		
					m2	-	-			1,1	1,1			
		ŽLABOVÝ HÁK PRE PODOKVAPNÝ ŽLAB POLKRUHOVÉHO TVARU D = 150mm DĹŽKA 240mm VRÁTANE ÚCHYTOVÝCH PRVKOV RANNILA ODKVAPOVÝ SYSTÉM	240		KS	-	-			4	4	HMOTNOSŤ 0,80kg/KS SPOLU 3,2Kg		
		DAŽĎOVÝ ZVOD KRUHOVÉHO PRIEREZU d= 100mm Z PLECHU POPLASTOVANÉHO, TMAVO ŠEDÝ HR. 0,5mm VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA RANNILA ODKVAPOVÝ SYSTÉM	225		BEŽNÝ m	-	-			4,6	4,6	HMOTNOSŤ 5,35kg/m2 SPOLU 5,9Kg		
					m2	-	-			1,1	1,1			
		DRŽIAKY ODPADOVÝCH POTRUBÍ KRUHOVÉ d=100mm, DVOJDIELNE RANNILA ODKVAPOVÝ SYSTÉM			KS	-	-			4	4	HMOTNOSŤ 0,35kg/KS SPOLU 1,4Kg		

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com