

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Merné a účelové jednotky

Rozpočtové náklady v EUR	
--------------------------	--

Projektant		D	Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22	
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z	
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)	
		E	Prípočty a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka			
Zhotoviteľ		26	Dodávky objednávateľa	
		27	Kľzavá doložka	
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie	

SKUTOČNÝ ROZPOČET (OV): Prestavba a dostavba hasičskej stanice v Dolnom Kubíne - SO 301.1.170 - Ochrana pred bleskom

Spracované		Dátum:		EUR					
Pol.	Popis práce a materiálu	množstvo	mj	j.c.montáž	mont.spolu	j.c.mater.	mater.spolu	mont.+ mat.sp.	poznámka
1	Hadica HFxP 40 (P36)	50,0	m						
2	Montáž KO 150 vrátane zapoj. IP 54 + veko	5,0	ks						pre SZ
3	Vytýčenie trasy pre káb rýhu	172,0	m						
4	Výkop rýhy pre kábel, územn. 30/120 tr.2	152,0	m						
5	Zásyp rýhy 30/120	152,0	m						
6	Úprava terénu po káb.rýhe (čiasočná)	45,6	m2						bez osevu trávou
7	Územ.ved.v zemi vrát.sv.z pásov.FeZn 30/4	210,0	m						zákl.uzemňovač
8	Záchytná tyč pre bleskozv. JP 20	2,0	ks						
9	Držiak tyče do dreva D-20 horný	1,0	ks						
10	Držiak tyče do dreva D-20 dolný	1,0	ks						
11	Ochranná strieška horná DJ4h	1,0	ks						
12	Ochranná strieška dolná DJ4d	1,0	ks						
13	Betónový podstavec pod JP20	1,0	ks						
14	Svorka bleskozvodu do 2 skrutiek	45,0	ks						SP 01
15	Svorka bleskozvodu do 4 skrutiek	45,0	ks						SP01
16	Svorka bleskozvodu SZ (skúšobná)	10,0	ks						
17	Svorka na potrubie ST 11 (okapov.)	16,0	ks						
18	Svorka (spoj) privarením	6,0	ks						
19	Podpera blesk.vedenia PV 21 liat.	110,0	ks						
20	Podpera blesk.vedenia PV 23	160,0	ks						plech
21	Zvodový vodič bez montáže podp. FeZn D8	390,0	m						0,42 kg/m
22	Štítok na označenie zvodu - káblu	10,0	ks						
23	Zalievacia hmota na svorky v zemi (asfalt)	10,0	kg						na svorky v zemi
24	Tvarovanie montážneho dielu	10,0	ks						
25	Mont.výsuv.rebr.na objekt.nad 10m	10,0	1x						
26	Skúšky silnoprúdového zariadenia	20,0	hod						
27	Odborná prehliadka a vypracovanie rev.správy	16,0	hod						
28	Odborná prehliadka rozv. preskúšanie + atest	16,0	hod						
Medzisúčet:									
Odpad na materiál v dĺžkových mierach:									
Podružný a pomocný materiál			%						

Dodávka spolu bez DPH

DPH 20%

DPH 20%

Dodávka spolu vrátane DPH:

EUR