

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Prestavba a dostavba Hasičskej stanice v Dolnom Kubíne - oprávnené výdavky	JKSO	815 2
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
	BARÉNYI & ARCHITEKTI, Lesnícka 10, Lipt. Mikuláš		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v EUR

A			Základné rozp. náklady			B			Doplnkové náklady			C			Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky				8	Práca nadčas					13	Zariadenie staveniska						
2		Montáž				9	Bez pevnej podl.					14	Mimostav. doprava						
3	PSV	Dodávky				10	Kultúrna pamiatka					15	Územné vplyvy						
4		Montáž				11						16	Prevádzkové vplyvy						
5	"M"	Dodávky										17	Ostatné						
6		Montáž										18	VRN z rozpočtu						
7	ZRN (r. 1-6)					12	DN (r. 8-11)					19	VRN (r. 13-18)						
20	HZS					21	Kompl. činnosť					22	Ostatné náklady						
Projektant												D		Celkové náklady					
Dátum a podpis												23		Súčet 7, 12, 19-22					
						24		20	%	DPH									
Objednávateľ						25		0	%	DPH									
						26		Cena s DPH (r. 23-25)											
Dátum a popis						Pečiatka						E		Prípochy a odpočty					
Zhotoviteľ												27		Dodávky objednávateľa					
Dátum a podpis												28		Kízavá doložka					
												29		Zvýhodnenie + -					

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Prestavba a dostavba Hasičskej stanice v Dolnom Kubíne - oprávnené výdavky  
**Objekt:** SO 308 - Oplotenie areálu  
**Časť:**  
**JKSO:** 815 2  
**Objednávateľ:** Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline  
**Zhotoviteľ:**  
**Dátum:**

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

### HSV

### HSV

- 1 Zemné práce
- 2 Zakladanie
- 3 Zvislé a kompletne konštrukcie
- 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie
- 99 Presun hmôt HSV

### PSV

### PSV

- 767 Konštrukcie doplnkové kovové
- 783 Dokončovacie práce - nátery

### Celkom

# ROZPOČET

**Stavba:** Prestavba a dostavba Hasičskej stanice v Dolnom Kubíne - oprávnené výdavky

**Objekt:** SO 308 - Oplotenie areálu

**Časť:**

JKSO: 815 2

Objednávateľ: Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>D</b>		<b>HSV</b>	<b>HSV</b>					
	<b>D</b>		<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>					
1	K	001	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	5,856			
				"A" 0,4*0,4*0,6*45		4,320			
				"C" 0,8*0,8*1,2*2		1,536			
				<b>Súčet</b>		<b>5,856</b>			
2	K	001	133201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny	m3	1,757			
				"30 %" 5,856/100*30		1,757			
3	K	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	5,856			
4	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,856			
5	K	001	1712013010	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy na skládkach	m3	5,856			
	<b>D</b>		<b>2</b>	<b>Zakladanie</b>					
6	K	011	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	6,149			
				"do výkopu bez debnenia + 5%" 5,856*1,05		6,149			
	<b>D</b>		<b>3</b>	<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>					
7	K	015	338171121	Osadenie stĺpika ocelového plotového do výšky 2,60 m	ks	47,000			
				"A+B" 45+2		47,000			
8	<b>M</b>	<b>MAT</b>	<b>313310623</b>	<b>Stĺpik ocelový kruhový d 60/4 mm pre plot, dĺžky 2,625 m pozink</b>	<b>ks</b>	<b>45,000</b>			
	<b>D</b>		<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>					
9	K	015	966067111	Rozobratie plotov výšky do 250 cm tyč., latk., doskových, z drôt. pletiva alebo z plechu -0,010 t	m	40,000			
				"pôvodný plechový plot" 40,0		40,000			
10	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,970			
11	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	8,730			
12	K	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,970			
13	K	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,910			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	K	013	9790900100	Poplatok za uskladnenie sutiny a vybúr. hmôt na skládkach TKO - stavebný odpad	t	0,970			
	<b>D</b>		<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>					
15	K	015	998151111	Presun hmôt pre obj. 8152,8153,8159, zvislá nosná konštr. kovová výšky do 10 m	t	15,859			
	<b>D</b>		<b>PSV</b>	<b>PSV</b>					
	<b>D</b>		<b>767</b>	<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>					
16	K	767	767911130	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	104,800			
				"A" 104,8		104,800			
17	M	MAT	313300300	Ohradové pletivo z pozink. drôtu d 3,7 s okami 50x50 a výšky 2000 mm	m2	220,100			
18	M	MAT	313300301	Úchytky oplotenia, napínacie horné a dolné lanká	m	220,100			
19	K	767	767920230	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 4 do 6 m2	ks	2,000			
20	M	MAT	553437200	Oc. dvojkr. otváracá brána 6,0x3,0 m z tenkost. profilov, so závesným tiahom a stĺpikmi 121/5 mm	ks	1,000			
21	K	767	767920840	Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivo nad 6 do 10 m2 -0,285 t	ks	2,000			
				"pôvodná dvojkrídlová plechová brána" 2		2,000			
22	K	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	1,750			
	<b>D</b>		<b>783</b>	<b>Dokončovacie práce - nátery</b>					
23	K	783	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	24,000			
				"B" 6,0*2,0*2		24,000			
24	K	783	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce, základné	m2	24,000			
25	K	783	783229111	Príplatok farba modrá, zelená, červená a pod. za email 1x	m2	24,000			
26	K	783	783426360	Nátery kov. potrubia syntet. do DN 150 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základ. náter	m	8,000			
				"B" 4,0*2		8,000			
				<b>Celkom</b>					