

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Prestavba a dostavba hasičskej stanice v Dolnom Kubíne - SO 310.170 - Vonk.el.rozvodový a osvetlenie - OV	JKSO		
		EČO		
		Miesto		Dolný Kubín
		IČO		IČ DPH
Objednávateľ	Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline			
Projektant	BARÉNYI & ARCHITEKTI, Lesnícka 10, Lipt. Mikuláš			
Zhotoviteľ				
Spracoval				
Rozpočet číslo		Dňa	Položiek	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práce nadčas		13	Zariad. staveniska	
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.		14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka		15	Územné vplyvy	
4		Montáž	11			16	Prevádzkové vplyvy	
5	"M"	Dodávky				17	Ostatné	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)		12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	
Projektant						D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z	
Dátum a podpis			Pečiatka			25	Cena s DPH (r. 23-24)	
Zhotoviteľ						E Prípochy a odpochy		
Dátum a podpis			Pečiatka			26	Dodávky objednávateľa	
						27	Kľzavá doložka	
						28	Zvýhodnenie	

SKTOČNÝ ROZPOČET (OV): Prestavba a dostavba hasičskej stanice v Dolnom Kubíne - SO 310 - Vonk.el.rozvody a osvetlenie

Spracované		Dátum:		EUR				
Pol.	Popis práce a materiálu	množstvo	mj	j.c.montáž	mont.spolu	j.c.mater.	mater.spolu	mont.+ mat.sp. poznámka
1	Hadica MONOFLEX P 29 1425E	12,0	m					odolnosť 320 N
2	Prestup - otvor cez stenu pre káb.trasu	1,0	ks					tehla
3	Prestup - otvor cez stenu pre káb.trasu	3,0	ks					kameň-betón do 25cm
4	Montáž KO,KU 68 vrát.zap.+vysek.ka.	2,0	ks					KO + svork.
5	Montáž veka na KO 68	2,0	ks					
6	Tmel protipožiarny INTUMEX F	2,0	kg					
7	Montáž krabic.rozv. F 204 (6455-11)	5,0	ks					ACIDUR
8	Ohybné káb.rúry FXKVR 63	75,0	m					ľt'm kotúč+spojka
9	CYKY-J 3Cx 1,5 *	50,0	m					
10	CYKY 3Dx 1,5 *	52,0	m					
11	CYKY-J 3Cx 2,5 *	120,0	m					
12	CYKY-J 3Cx 4 *	50,0	m					
13	CYKY-J 5Cx 1,5 *	55,0	m					
14	Výkop rýhy pre kábel, územn. 30/80 tr.2	15,0	m					
15	Výkop rýhy pre kábel, územn. 30/120 tr.2	60,0	m					
16	Zásyp rýhy 100/90 ručne	60,0	m					
17	Zásyp rýhy 30/80	15,0	m					
18	Pieskovanie káb rýhy (kábel.lôžko)	75,0	m					bez dodávky piesku
19	Úprava terénu po káb.rýhe (čiasťočná)	18,0	m2					bez osevu trávou
20	Fólia výstražná+uloženie	75,0	m					červená
21	Rezanie živič.,beton.pov. + búranie spev.časti	15,0	m					
22	Beton.alebo živič.úprava ter.10 cm	5,3	m2					
23	Betónová zmes pod chráničku	0,5	m2					
24	Priplatok za zaťahovanie káblov do 50	75,0	m					
25	Súmrať.spínač mont.+ nastavenie (do rozváždz.)	1,0	ks					Krompažský
26	Sv.halogen.400-500 W 230 V COMBAT	1,0	ks					komplet
27	Ochranné pospájanie z FeZn 8 mm	75,0	m					8mm - 0,42 kg/ 1bm
28	Dvojtláč.ovladač s LED v skrinke SCHNEIDER	1,0	ks					
29	Preskúšanie zásuv.alebo svetel.obv.	5,0	ks					
30	Odborná prehliadka a vypracovanie rev.správy	8,0	hod					
31	Odborná prehliadka rozv. preskúšanie + atest	8,0	hod					
Medzisúččet:								
Odpad na materiál v dĺžkových mierach:								
Podružný a pomocný materiál			%					

Dodávka spolu bez DPH

DPH 20%

DPH 20%

Dodávka spolu vrátane DPH:

EUR