

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Vranov nad Topľou OR PZ, rekonštrukcia budovy pre OR	JKSO	
Název objektu	SO 101.1 - Administratívna budova - Ľavé krídlo - dokončenie	EČO	
Název časti		Miesto	Vranov nad Topľou
Objednávateľ	MV SR Bratislava	IČO	
Projektant		DIČ	
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas			13	Zariadenie staveniska		
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.			14	Mimostav. doprava		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka			15	Územné vplyvy		
4		Montáž		11				16	Prevádzkové vplyvy		
5	"M"	Dodávky						17	Ostatné		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)			12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	20 % DPH
Dátum a popis	Pečiatka	25	
Zhotoviteľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípochty a odpochty
		27	Dodávky objednávateľa
		28	Kízavá doložka
		29	Zvýhodnenie + -

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Vranov nad Topľou OR PZ, rekonštrukcia budovy pre OR  
**Objekt:** SO 101.1 - Administratívna budova - Ľavé krídlo - dokončenie  
**Časť:**  
**JKSO:**  
  
**Objednávateľ:** MV SR Bratislava  
**Zhotoviteľ:**  
**Dátum:**

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>
1	Zemné práce
2	Zakladanie
5	Komunikácie
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
99	Presun hmôt HSV
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>
711	Izolácie proti vode a vlhkosti
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia
763	Konštrukcie - drevostavby
764	Konštrukcie klampiarske
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé
766	Konštrukcie stolárske
767	Konštrukcie doplnkové kovové
771	Podlahy z dlaždíc
<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>
21-M	Elektromontáže
24-M	Montáže vzduchotechnických zariad.
	<u><b>Celkom</b></u>

# ROZPOČET

**Stavba:** Vranov nad Topľou OR PZ, rekonštrukcia budovy pre OR  
**Objekt:** SO 101.1 - Administratívna budova - L'avé krídlo - dokončenie  
**Časť:**  
**JKSO:**

Objednávateľ: MV SR Bratislava  
 Zhotoviteľ:  
 Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>D</b>		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>					
	<b>D</b>		<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>					
1	K	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	51,254			20,0
2	K	001	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	51,254			20,0
3	K	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	51,254			20,0
4	K	001	162701112	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 15000 m	m3	7,885			20,0
5	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	7,885			20,0
6	K	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	7,885			20,0
7	K	001	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	43,369			20,0
	<b>D</b>		<b>2</b>	<b>Zakladanie</b>					
8	K	002	212312111	Lôžko pre trativod z betónu prostého	m3	5,914			20,0
9	K	002	212572111	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	23,656			20,0
10	K	271	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	65,710			20,0
11	K	011	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku	m3	8,128			20,0
	<b>D</b>		<b>5</b>	<b>Komunikácie</b>					
12	K	221	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších do 20 m2	m2	32,511			20,0
13	<b>M</b>	<b>MAT</b>	<b>5922911700</b>	<b>PREMAC HAKA hnedá, červená, grafitová 20x16,5 hrúbky 6 cm</b>	<b>m2</b>	<b>32,511</b>			<b>20,0</b>
	<b>D</b>		<b>6</b>	<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>					
14	K	011	612467121	Príprava podkladu, cementový prednástreč stien vnútorných CEMIX miešanie strojne, nanášanie ručne, ozn. 052 hr. 3 mm	m2	366,200			20,0
15	K	011	612467141	Vnúťorná omietka stien CEMIX, jadrová ručná, miešanie strojne, nanášanie ručne, hr.20 mm, ozn. 082	m2	366,200			20,0
16	K	011	612467172	Vnúťorná omietka stien CEMIX, vnúťorný štuk jemný, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.2 mm, ozn. 033j	m2	366,200			20,0
17	K	014	622454321	Oprava vonk.omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 30% štukových hladných	m2	147,848			20,0
18	K	011	622462522	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá mozaiková zrnitosť 1,8mm - ZS2	m2	65,710			20,0

19	K	011	622462573	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá silikónová so zatieranou štruktúrou hr.zrna 2,00mm	m2	88,005	20,0
20	K	011	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	88,005	20,0
21	K	014	622901110	Očistenie po opravách vonkajších omietok škárovaných plôch	m2	147,848	20,0
22	K	011	625250055	Kontaktný zatepľovací systém minerálna vlna a omietka silikónová škrabaná, hr. izolantu 100 mm - ZS4	m2	625,440	20,0
23	K	011	625250068	Kontaktný zatepľovací systém ostieniaminer.vlna a silikónová omietka, hr. izolantu 30 mm	m2	181,100	20,0
24	K	011	625250152	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C priložením hr. izolantu 40 mm - ZS1	m2	82,138	20,0
25	K	011	625250154	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C, lepený rámo s prikotvením, hr. izolantu 60 mm - ZS1	m2	82,138	20,0
26	K	011	625250156	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C , lepený rámo s prikotvením, hr. izolantu 100 mm	m2	65,710	20,0
27	K	011	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	ks	10,000	20,0
28	M	MAT	5533198000	Zárubeň oceľová CgU 60x197x16cm	ks	1,000	20,0
29	M	MAT	5533198400	Zárubeň oceľová CgU 80x197x16cm	ks	8,000	20,0
30	M	MAT	5533199000	Zárubeň oceľová CgU 125x197cm	ks	1,000	20,0
	D		9	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>			
31	K	221	917832111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho bez bočnej opory z betónu prostého tr. C 10/12, 5	m	65,710	20,0
32	M	MAT	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	66,000	20,0
33	K	003	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	864,997	20,0
34	K	003	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 729,994	20,0
35	K	003	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	864,997	20,0
36	K	011	953945002	Profil ochranný rohový s integrovanou sieťovinou na spevnenie zateplenia Terranova, č.29075S	m	724,400	20,0
37	K	011	953945107	Profil soklový hliníkový	m	65,710	20,0
38	K	013	978013191	Otlčenie omietok vnútorných stien a stĺpov vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	366,200	20,0
39	K	013	978015251	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 50 %, -0,03000t	m2	625,440	20,0
40	K	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	38,068	20,0
41	K	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	76,136	20,0
42	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	38,068	20,0
43	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	685,224	20,0
44	K	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	38,068	20,0
45	K	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	38,068	20,0

46	K	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	38,068	20,0
	<b>D</b>		<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>			
47	K	011	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	374,550	20,0
	<b>D</b>		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>			
	<b>D</b>		<b>711</b>	<b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>			
48	M	MAT	1116315200	Penetračný náter ICOPAL Siplast Primer	t	0,044	20,0
49	K	711	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	147,848	20,0
50	K	711	711123131	Izolácie poti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche vodorovnej	m2	16,170	20,0
51	K	711	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	295,696	20,0
52	M	MAT	6283310000	Pás ťažký asfaltový Glasbit g 200 s 40	m2	325,266	20,0
53	K	711	711491272	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy zvisle	m2	82,138	20,0
54	M	MAT	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300	m2	90,352	20,0
55	K	711	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	22,520	20,0
	<b>D</b>		<b>721</b>	<b>Zdravotech. vnútorná kanalizácia</b>			
56	K	721	721242116	Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 125 - K-1/9, K1/23, K-3/4, K-1/6	ks	7,000	20,0
57	K	721	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,809	20,0
	<b>D</b>		<b>763</b>	<b>Konštrukcie - drevostavby</b>			
58	K	763	763135035	SDK kazetový podhľad 600x600 mm - ozn. SP2	m2	79,460	20,0
59	K	763	763139521	Demontáž sadrokartónového podhľadu s nosnou konštrukciou	m2	55,200	20,0
60	K	763	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	26,797	20,0
	<b>D</b>		<b>764</b>	<b>Konštrukcie klampiarske</b>			
61	K	764	764171271	Krytina - lemovanie komína na ploche - K16, K17	m	10,700	20,0
62	K	764	764711116	Oplechovanie parapetov Lindab	m	117,000	20,0
63	K	764	764721115	Oplechovanie odkvapnice Lindab rš 250 mm - K/6	m	75,800	20,0
64	K	764	7647211151	Oplechovanie balkón Lindab rš 270 mm - K/15	m	8,000	20,0
65	K	764	764721116	Oplechovanie výčnelkov Lindab rš 430 mm - K13	m	82,800	20,0
66	K	764	764721119	Oplechovanie výčnelkov Lindab rš 1150 mm - K/11	m	4,300	20,0
67	K	764	7647211191	Oplechovanie výčnelkov Lindab rš 1920 mm - K/12	m	8,500	20,0
68	K	764	764731112	Oplechovanie - lemovanie prestupu strechy - K/14	m	14,200	20,0
69	K	764	764731114	Oplechovanie múrov Lindab rš 400 mm - K/10	m	27,800	20,0
70	K	764	7647511131	Odpadné rúry Lindab štvorcové rovné SROR D 100 mm - K/3,K/5	m	82,100	20,0
71	K	764	764751152	Odpadné rúry Lindab odskok SOKN D 100 mm - K/4	ks	8,000	20,0
72	K	764	764761235	Žľaby Lindab kotlík REOK k štvorhranným žľabom veľkosť 136 mm - K/2	ks	7,000	20,0
73	K	PK	764765000	Demontáž a spätná montáž podokdkvapových žľabov	m	51,860	20,0
74	K	PK	7647651000	Napojenie vyhrievacích káblov v žľaboch	kpl	1,000	20,0

75	K	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	68,352	20,0
	<b>D</b>		<b>765</b>	<b>Konštrukcie - krytiny tvrdé</b>			
76	K	765	764331663	Vetrací pás perforovaný - K/18	m	70,600	20,0
	<b>D</b>		<b>766</b>	<b>Konštrukcie stolárske</b>			
77	K	766	766662112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do zamurovanej rámovej zárubne, jednokrídlové	ks	10,000	20,0
78	M	MAT	6116011100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm	ks	1,000	20,0
79	M	MAT	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm	ks	8,000	20,0
80	M	MAT	6116024800	Dvere vnútorné hladké plné dvojkrídlové 125x197 cm	ks	1,000	20,0
81	K	766	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	12,197	20,0
	<b>D</b>		<b>767</b>	<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>			
82	K	PK	76716200	Polykarbonátová oblúková striedka s konštrukciou - ozn. Z/13, I.etapa	m	38,000	20,0
83	K	767	767662110	Montáž mreží pevných na okná	m2	87,520	20,0
84	M	MAT	5530100001	Dodávka pevných mreží	m2	87,520	20,0
85	K	PK	76770000	Demontáž a spätná montáž nového komína a klimatizačných jednotiek na fasáde	kpl	1,000	20,0
86	K	PK	76771000	Demontáž OK pre kotvenie komínov pôvodnej kotolne	kpl	1,000	20,0
87	K	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	187,733	20,0
	<b>D</b>		<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždíc</b>			
88	K	771	771575202	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz., reliéf.	m2	19,061	20,0
89	M	MAT	5976398100	Dlaždice keramické protišmykové 300x300 mm	m2	20,014	20,0
90	K	771	7715752081	Montáž podláh z dlaždíc keram. príplatok za škárovanie	m2	19,061	20,0
91	K	771	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	4,346	20,0
	<b>D</b>		<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>			
	<b>D</b>		<b>21-M</b>	<b>Elektromontáže</b>			
92	K	921	210000	Montáž káblov ku kamerám umiestneným na obvodovom plášti	kpl	1,000	20,0
93	K	PK	210001	Zapojenie RACKU podľa požiadaviek OTI	hod	25,000	20,0
94	K	PK	210100	Vydanie nových východiskových správ pre predmetnú časť objektu, vrátane správ nainštalovaných technológií	kpl	1,000	20,0
	<b>D</b>		<b>24-M</b>	<b>Montáže vzduchotechnických zariad.</b>			
95	K	924	240010001R	Vzduchotechnika	kpl	1,000	20,0
96	K	924	240010002	Demontáž a spätná montáž klimatizačných jednotiek s opravou poškodených častí	kpl	1,000	20,0
				<b>Celkom</b>			