

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Vranov nad Topľou OR PZ, rekonštrukcia budovy pre OR	JKSO	
Názov objektu	SO 107 - Otvorený prístrešok PHM	EČO	
Názov časti		Miesto	Vranov nad Topľou
Objednávateľ	MV SR Bratislava	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady				B				Doplnkové náklady				C		Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas			13	Zariadenie staveniska												
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.			14	Mimostav. doprava												
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka			15	Územné vplyvy												
4		Montáž		11				16	Prevádzkové vplyvy												
5	"M"	Dodávky					17	Ostatné													
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu													
7	ZRN (r. 1-6)			12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)												
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady												
Projektant								D		Celkové náklady											
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22												
								24	20 %	DPH											
Objednávateľ								25													
Dátum a popis				Pečiatka				26	Cena s DPH (r. 23-25)												
								E				Prípochty a odpochty									
Zhotoviteľ								27	Dodávky objednávateľa												
Dátum a podpis				Pečiatka				28	Kízavá doložka												
								29	Zvýhodnenie + -												

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Vranov nad Topľou OR PZ, rekonštrukcia budovy pre OR  
**Objekt:** SO 107 - Otvorený prístrešok PHM  
**Časť:**  
**JKSO:**

**Objednávateľ:** MV SR Bratislava  
**Zhotoviteľ:**  
**Dátum:**

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>
1	Zemné práce
2	Zakladanie
5	Komunikácie
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
99	Presun hmôt HSV
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>
711	Izolácie proti vode a vlhkosti
764	Konštrukcie klampiarske
767	Konštrukcie doplnkové kovové
783	Dokončovacie práce - nátery
<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>
21-M	Elektromontáže
43-M	Montáž oceľových konštrukcií
<b>OST</b>	<b>Ostatné</b>
	<u><b>Celkom</b></u>

# ROZPOČET

**Stavba:** Vranov nad Topľou OR PZ, rekonštrukcia budovy pre OR

**Objekt:** SO 107 - Otvorený prístrešok PHM

**Časť:**

JKSO:

Objednávateľ: MV SR Bratislava

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>D</b>		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>					
	<b>D</b>		<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>					
1	K	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	41,922			20,0
2	K	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	41,922			20,0
3	K	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	48,278			20,0
4	K	001	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	48,278			20,0
5	K	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	90,200			20,0
6	K	001	162701112	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 15000 m	m3	70,796			20,0
7	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	90,200			20,0
8	K	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	70,796			20,0
9	K	001	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	19,404			20,0
	<b>D</b>		<b>2</b>	<b>Zakladanie</b>					
10	K	001	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	87,341			20,0
11	K	011	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z makadamu frakcie 16 až 63 mm	m3	31,202			20,0
12	K	011	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku	m3	2,609			20,0
13	K	011	273313521	Betón základových dosiek, prostý tr.C 12/15	m3	24,210			20,0
14	K	011	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	1,140			20,0
15	K	011	273351215	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	1,960			20,0
16	K	011	273351216	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	1,960			20,0
17	K	011	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	0,063			20,0
18	K	011	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	11,689			20,0
19	K	011	275313521	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 12/15	m3	19,940			20,0
20	K	011	275351215	Debnenie základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	21,200			20,0
21	K	011	275351216	Debnenie základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	21,200			20,0
22	K	011	275361821	Výstuž základových pätiiek z ocele 10505	t	0,046			20,0
23	K	011	279321312	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	3,480			20,0

24	K	011	279351105	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie - dielce	m2	35,280	20,0
25	K	011	279351106	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	35,280	20,0
26	K	011	279361821	Výstuž základových múrov nosných z ocele 10505	t	0,162	20,0
	<b>D</b>		<b>5</b>	<b>Komunikácie</b>			
27	K	221	597962513	Osadenie odvodňovacieho žlabu ACO DRAIN z polymerbetónu s krycím roštom, šírky do 30 cm, triedy zaťaženia D 400 do bet.lôžka C 25/30	m	7,000	20,0
28	<b>M</b>	<b>MAT</b>	<b>5922960330</b>	<b>HAURATON FASERFIX - Super 150 - betónový žlab srám. bez spádu, typ 020</b>	<b>ks</b>	<b>7,000</b>	<b>20,0</b>
	<b>D</b>		<b>6</b>	<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>			
29	K	011	631325711	Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami RC 65/60BN tr.C30/37 hr. nad 120 do 240 mm	m3	13,015	20,0
30	K	011	6313511010	Ochranná vrstva DENSITOP LT hr. 20 mm	m2	80,400	20,0
31	K	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,256	20,0
32	K	011	634601111	Zaplnenie dilatčných škár v mazaninách náterom PCI elastoprimer a tmelom PCI Escutan TF	m	9,000	20,0
33	K	011	6346011111	Zaplnenie dilatčných škár v mazaninách náterom Sika Primer 3N a tmelom Sikaflex PRO 3 WF	m	14,200	20,0
	<b>D</b>		<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>			
34	K	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	25,260	20,0
35	<b>M</b>	<b>MAT</b>	<b>5922903060</b>	<b>Obrubník cestný 100/25/12 cm, sivá</b>	<b>ks</b>	<b>26,000</b>	<b>20,0</b>
	<b>D</b>		<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>			
36	K	011	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	244,880	20,0
	<b>D</b>		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>			
	<b>D</b>		<b>711</b>	<b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>			
37	K	711	711461104	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode foliou vodorovne	m2	100,445	20,0
38	<b>M</b>	<b>MAT</b>	<b>2833000140</b>	<b>Membránová fólia PENEFOIL 950 hr. 2,0 mm</b>	<b>m2</b>	<b>120,504</b>	<b>20,0</b>
39	K	711	711471053	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode vodorovne fóliou separačnou 2x položenou voľne	m2	100,445	20,0
40	<b>M</b>	<b>MAT</b>	<b>2832201000</b>	<b>Separáčna fólia hrúbka 0,2 mm</b>	<b>m2</b>	<b>222,163</b>	<b>20,0</b>
41	K	711	711491171	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy vodorovne	m2	100,445	20,0
42	<b>M</b>	<b>MAT</b>	<b>6936652600</b>	<b>Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 1000</b>	<b>m2</b>	<b>120,504</b>	<b>20,0</b>
43	K	711	711491172	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy vodorovne	m2	100,445	20,0
44	<b>M</b>	<b>MAT</b>	<b>6936652600</b>	<b>Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 1000</b>	<b>m2</b>	<b>120,504</b>	<b>20,0</b>
45	K	711	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	26,485	20,0
	<b>D</b>		<b>764</b>	<b>Konštrukcie klampiarske</b>			
46	K	764	764172424	Krytina Ruukki trapéz plech 35B - 0,75 sklon do 30°	m2	127,800	20,0
47	K	764	764352300	Žľaby pododkvpové Ruukki, polkruhové,priemer 150 mm	m	10,600	20,0

48	K	764	764359221	Kotkík žľabový Ruukki, priemer 100 mm	ks	1,000	20,0
49	K	764	764454222	Odpadové rúry Ruukki, priemer 100 mm	m	4,430	20,0
50	K	764	764751132	Odpadné rúry poplastované koleno BK D 100 mm	ks	2,000	20,0
51	K	764	764751142	Odpadné rúry poplast. výtokové koleno D 100 mm	ks	1,000	20,0
52	K	764	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	21,001	20,0
	<b>D</b>		<b>767</b>	<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>			
53	K	767	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	882,000	20,0
54	<b>M</b>	<b>MAT</b>	<b>5530100002</b>	<b>Dodávka havarijnej nádrže</b>	<b>kg</b>	<b>882,000</b>	<b>20,0</b>
55	K	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	20,798	20,0
	<b>D</b>		<b>783</b>	<b>Dokončovacie práce - nátery</b>			
56	K	783	783125130	Nátery ocel'.konštr. syntetické ľahkých "C" alebo veľmi ľahkých "CC" farby šedej dvojnásobné	m2	158,461	20,0
57	K	783	783125730	Nátery ocel'.konštr. syntetické ľahkých "C" alebo veľmi ľahkých "CC" farby šedej základný	m2	158,461	20,0
58	K	783	783251002	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. epoxidové a epoxidechtové farby bielej jednonás. 2x email	m2	20,200	20,0
	<b>D</b>		<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>			
	<b>D</b>		<b>21-M</b>	<b>Elektromontáže</b>			
59	K	921	210000	Elektroinštalácia	kpl	1,000	20,0
	<b>D</b>		<b>43-M</b>	<b>Montáž ocel'ových konštrukcií</b>			
60	K	943	430861001	Montáž rôznych dielov OK	kg	4 952,280	20,0
61	<b>M</b>	<b>MAT</b>	<b>5534685100</b>	<b>Dodávka a výroba ocelovej konštrukcie prístrešku</b>	<b>kg</b>	<b>4 952,280</b>	<b>20,0</b>
62	K	PK	MD	Mimostavenisková doprava	%	60,071	20,0
63	K	PK	MV	Murárske výpomoci	%	81,762	20,0
64	K	PK	PD	Presun dodávok	%	60,071	20,0
65	K	PK	PM	Podružný materiál	%	60,071	20,0
66	K	PK	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	81,762	20,0
	<b>D</b>		<b>OST</b>	<b>Ostatné</b>			
67	K	PK	stroj	Strojné vybavenie - čerpacie stanice PHM, plaváková sonda	kpl	1,000	20,0
				<b>Celkom</b>			

# NÁKLADY STAVBY

## **Vranov nad Topľou OR PZ** **rekonštrukcia budovy pre potreby OR** *SO107 - OTVORENÝ PRÍSTREŠOK PHM*

### SUMÁR

Dodávka:

Montážne práce:

---

**SPOLU CELKOM :**

---

**Obstarávateľ - investor:**

Miesto :

Okres :

Kraj:

Vypracoval :

Dátum vyhotovenia:

Ministerstv vnútra SR  
Pribinova 2, 812 72 Bratislava  
Vranov nad Topľou  
Vranov nad Topľou  
Prešovský

**NÁKLADY STAVBY**  
**Vranov nad Topľou OR PZ**  
**rekonštrukcia budovy pre potreby OR**  
**SO107 - OTVORENÝ PRÍSTREŠOK PHM**  
 Dodávka - ELI

Por. čís. pol.	Kód položky	Skrátený popis	m.j	Množstvo jednotiek	Cena v € za jednotku	Cena v € za dodávku
1	—	Káble CYKY-J 3x1,5	m	70		
2	—	Rozvádzač HR108	ks	1		
3	—	Svietidlo žiarivkové do zóny 2 PRGN/236/BI, lineárna žiarivka, 2x36W, 230V/50Hz, IP66/67, prevedenie Ex II 3GD EX nA II T4 T95°C	ks	6		
4	—	Štartér	ks	12		
5	—	Lineárna žiarivka 230V/36W	ks	12		
6	—	Chránička KSX-PEG 40	m	12		
7	—	Príchytka kábla	ks	58		
8	—	Výstražná fólia	m	12		
9	—	Material pre uchytenie svietidiel a rozvádzačov	súb.	1		
10	—	Pomocný drobný materiál	ks	1		
<b><u>Bleskozvod</u></b>						
11	—	Uzemňovacia pasovina FeZn 30x4 mm	m	134		
12	—	Guľatina FeZn D=8mm	m	10		
13	—	Svorka SR02	ks	25		
14	—	Strieška ochranná OS 01	ks	4		
15	—	Strieška ochranná OS 04	ks	4		
16	—	Bleskozvodova tyč JP 40	ks	2		
17	—	Bleskozvodova tyč JP 30	ks	2		
18	—	Označovací štítok na zvod	ks	4		
<b>15</b>	<b>SPOLU :</b>		<b>€</b>			

**NÁKLADY STAVBY**  
**Vranov nad Topľou OR PZ**  
**rekonštrukcia budovy pre potreby OR**  
**SO107 - OTVORENÝ PRÍSTREŠOK PHM**  
Montážne práce - ELI

Por. čis. pol.	Kód položky (Cenekon)	Skrátený popis	m.j	Množstvo jednotiek	Cena v € za jednotku	Cena v € za montáž
1	210810045	Káble CYKY-J 3x1,5	m	70		
2	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm <sup>2</sup>	ks	6		
3	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm <sup>2</sup>	ks	10		
4	210190003	Rozvádzač HR107	ks	1		
5	210190003.1	Práce spojené s náplňou rozvádzačov	hod	8		
6	210201067	Svietidlo žiarivkové do zóny 2 PRGN/236/BI, lineárna žiarivka, 2x36W, 230V/50Hz, IP66/67, prevedenie Ex II 3GD EX nA II T4 T95°C	ks	9		
7	210290551	Štartér	ks	12		
8	210290551	Lineárna žiarivka 230V/36W	ks	12		
9	210010045	Chránička KSX-PEG 40	m	12		
10	460200174	Káblova ryha 350x1000 mm	m	146		
11	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy	m	12		
12	460560174	Zásyp káblovej ryhy 350x1000 mm	m	146		
13	460120082	Zhutnenie výkopu	m <sup>3</sup>	43		
14	460620013	Proviz. úprava terénu	m <sup>2</sup>	47		
15	nešp.	Drobné nešpecifikované práce	hod	48		
<b><u>Bleskozvod</u></b>						
16	210220001	Uzemňovacia pasovina FeZn 30x4 mm	m	134		
17	210220101	Gulatina FeZn D=8mm	m	10		
18	210220302	Svorka SR02	ks	25		
19	210220221	Bleskozvodova tyč JP 30	ks	2		
20	210220221	Bleskozvodova tyč JP 40	ks	2		
21	210220401	Označovací štítok na zvod	ks	4		
19	Montážne práce spolu :		€			
20	PPV - 6 %		€			
21	Presun - 1 %		€			
22	<b>SPOLU :</b>		€			