

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Vranov nad Topľou OR PZ, rekonštrukcia budovy pre OR	JKSO	
Názov objektu	SO 201 - Oplotenie	EČO	
Názov časti		Miesto	Vranov nad Topľou
Objednávateľ	MV SR, Bratislava	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady				B				Doplnkové náklady				C		Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas			13	Zariadenie staveniska												
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.			14	Mimostav. doprava												
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka			15	Územné vplyvy												
4		Montáž		11				16	Prevádzkové vplyvy												
5	"M"	Dodávky					17	Ostatné													
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu													
7	ZRN (r. 1-6)			12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)												
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady												
Projektant								D		Celkové náklady											
								23	Súčet 7, 12, 19-22												
Dátum a podpis				Pečiatka				24	20 %	DPH											
Objednávateľ								25													
								26	Cena s DPH (r. 23-25)												
Dátum a popis				Pečiatka				E		Prípochty a odpochty											
Zhotoviteľ								27	Dodávky objednávateľa												
								28	Kízavá doložka												
Dátum a podpis				Pečiatka				29	Zvýhodnenie + -												

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Vranov nad Topľou OR PZ, rekonštrukcia budovy pre OR

**Objekt:** SO 201 - Oplotenie

**Časť:**

**JKSO:**

**Objednávateľ:** MV SR Bratislava

**Zhotoviteľ:**

**Dátum:**

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

### HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

2 Zakladanie

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

99 Presun hmôt HSV

### PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

767 Konštrukcie doplnkové kovové

**Celkom**

# ROZPOČET

**Stavba:** Vranov nad Topľou OR PZ, rekonštrukcia budovy pre OR

**Objekt:** SO 201 - Oplotenie

**Časť:**

JKSO:

Objednávateľ: MV SR Bratislava

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>D</b>		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>					
	<b>D</b>		<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>					
1	K	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	117,600			20,0
2	K	001	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	117,600			20,0
3	K	001	133111101	Hĺbenie šachiet v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	4,446			20,0
4	K	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	122,046			20,0
5	K	001	162701112	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 15000 m	m3	122,046			20,0
6	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	122,046			20,0
7	K	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	122,046			20,0
8	K	001	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	77,846			20,0
	<b>D</b>		<b>2</b>	<b>Zakladanie</b>					
9	K	002	212572111	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	19,080			20,0
10	K	271	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	127,200			20,0
11	K	011	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	117,958			20,0
12	K	011	275313521	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 12/15	m3	4,446			20,0
	<b>D</b>		<b>3</b>	<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>					
13	K	011	311271301	Murivo nosné PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 20 cm	m3	36,737			20,0
14	K	011	311271302	Murivo nosné PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 25 cm	m3	74,058			20,0
15	K	015	338171112	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.00m so zabetónovaním	ks	62,000			20,0
16	M	MAT	3133106000	Stĺpik pre plot Univers (zelený) poplastovaný na pozinkovanej oceli 2,00m	ks	48,000			20,0
17	M	MAT	3133106200	Stĺpik pre plot Univers (zelený) poplastovaný na pozinkovanej oceli 2,50m	ks	16,000			20,0
18	M	MAT	31331051001	Vzpera pre stĺpik ( napr. LINEA), dĺž.2,30 m , poplastovaný, odtieň zelený	ks	10,000			20,0
19	K	011	341361821	Výstuž stien a priečok 10505	t	5,278			20,0
20	K	015	348121121	Osadenie dosky plotovej prefabrikovanej š. 350 mm	m	324,300			20,0
21	M	MAT	5925982006025	Plotový systém - Múriková striedka 350x500x70	ks	320,000			20,0
22	K	012	349121001	Montáž prefabrikátov drobnej architektúry, hmotnosti od 0,2 do 1,5 t	ks	20,000			20,0

23	M	MAT	42658000	Podhrabová doska 2350x250x35 mm	ks	20,000	20,0
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie			
24	K	011	622451145	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov oceľou hladená, v stupni zložitosti I až II s prísadou Sikalite	m2	124,330	20,0
25	K	011	622466111	Príprava podkladu, prednástreky BAUMIT, pod omietky vonk.stien, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.2 mm	m2	248,670	20,0
26	K	211	622661335	Vodoodpudivý bezfarebný náter betónových konštrukcií a omietok Sikagard 703W	m2	124,330	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			
27	K	011	931961115	Zvislé vložky do dilatačných škár, z polystyrénovej dosky hr. 30 mm	m2	71,100	20,0
28	K	013	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zloz., v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	248,670	20,0
29	K	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	17,226	20,0
30	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	17,226	20,0
31	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	258,390	20,0
32	K	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	17,226	20,0
33	K	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	17,226	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV			
34	K	011	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	579,131	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV			
	D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti			
35	K	711	711142101	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradarovou odolnosťou FONDALINE S šírka 2 m zvislá	m2	119,800	20,0
36	K	711	711462301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K na ploche vodorovnej	m2	146,474	20,0
37	K	711	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	26,918	20,0
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové			
38	K	767	767911120	Montáž oplatenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m	m	43,700	20,0
39	M	MAT	3133103000	RETIC pletivo UNITA FORTE (zelená) poplastovaný na pozinkovanej oceli; veľkosť oka/priemer drôtu/výška roly/dĺžka roly 50,8/2,50/1,50/25	ks	2,000	20,0
40	K	767	767911130	Montáž oplatenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	26,600	20,0
41	M	MAT	3133103100	RETIC pletivo UNITA FORTE (zelená) poplastovaný na pozinkovanej oceli; veľkosť oka/priemer drôtu/výška roly/dĺžka roly 50,8/2,50/2,00/25	ks	1,500	20,0
42	K	767	767912110	Montáž oplatenia napínacieho drôtu	m	210,900	20,0
43	M	MAT	1561530800	Drôt poplastovaný napínací D 2,9/50m	ks	5,000	20,0
44	K	767	767912120	Montáž oplatenia ostrnatého drôtu, vo výške nad 2,0 m	m	561,300	20,0
45	M	MAT	1584264000	Drôt ostrnatý poplast	m	578,139	20,0
46	M	MAT	1583411100100	Bavolety pre ostrnatý drôt	ks	150,000	20,0
47	K	767	767914120	Montáž oplatenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,0 do 1,5 m	m	59,900	20,0

48	M	MAT	31331040000	Panel ( napr. AXIS S), výš.1,50 m, s poplastovaným pletivom	ks	27,000	20,0
49	K	767	767914830	Demontáž oplatenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	146,200	20,0
50	K	767	767920210	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	ks	1,000	20,0
51	M	MAT	5534370600	Bránka ESPACE jednokrídlová - výplň zváraná sieť 5x5 cm RAL 6007šxv 1x2,00 F40, 1K RETIC	ks	1,000	20,0
52	K	767	767920250	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotl. nad 8 do 10 m2	ks	2,000	20,0
53	M	MAT	5534370700	Brána ESPACE dvojkrídlová - výplň zváraná sieť 5x5 cm RAL 6005šxv 6,00x1,50m F40, 2K RETIC	ks	1,000	20,0
54	M	MAT	5534370800	Brána ESPACE dvojkrídlová - výplň zváraná sieť 5x5 cm RAL 6006šxv 8,00x1,50m F40, 2K RETIC	ks	1,000	20,0
55	M	MAT	55343709000	Montáž a dodávka automatického otvárania brány	ks	1,000	20,0
56	K	767	767920810	Demontáž vrát a vrátok na oplatenie s plochou jednotlivo do 2m2, -0,19200t	ks	2,000	20,0
57	K	767	767920840	Demontáž vrát a vrátok na oplatenie s plochou jednotlivo nad 6 do 10 m2, -0,28500t	ks	3,000	20,0
58	K	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	124,151	20,0

**Celkom**