

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: LISKA012014-II

Stavba: Projekt výstavby protipovodňových Poldrov, technických a biotechnických opatrení II.

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 26.8.2014

Objednávateľ:

VLM SR š.p., PLIEŠOVCE

IČO: 31577920

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

LESEL, s.r.o.

IČO: 44117744

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. František Háber

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtov	0,00
---------------------	------

Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
------------------------------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: LISKA012014-II

Stavba: Projekt výstavby protipovodňových Poldrov, technických a biotechnických opatrení II.

Miesto:

Dátum: 26.08.2014

Objednávateľ: VLM SR š.p., PLIEŠOVCE

Projektant: LESEL, s.r.o.

Zhotoviteľ: 0

Spracovateľ: Ing. František Háber

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	0,00	0,00
03	Kolačkovský km 6,9 č. 3/10	0,00	0,00
04	Lomnická rieka km 0,25 č. 4/9	0,00	0,00
06	Holumnický km 10,6 č. 6/4	0,00	0,00
07	Ihla km 1,4 č. 7/6	0,00	0,00
08	Ihla km 0,6 č. 8/5	0,00	0,00
12	L'ubica km 10,25 č. 12/3	0,00	0,00
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Projekt výstavby protipovodňových Poldrov, technických a biotechnických opatření II.

Objekt: 03 - Kolářkovský km 6,9 č. 3/10

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

VLM SR š.p., PLIEŠOVCE

Zhotoviteľ:

Projektant:

LESEL, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. František Háber

KS:

Dátum: 26.08.2014

IČO: 31577920

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO: 44117744

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatné náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Projekt výstavby protipovodňových Poldrov, technických a biotechnických opatrení II.

Objekt: 03 - Kolářkovský km 6,9 č. 3/10

Miesto:

Dátum:

26.08.2014

Objednávateľ: VLM SR š.p., PLIEŠOVCE

Projektant:

LESEL, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. František Háber

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemné práce 0,00

D1 - 1 - ZEMNÉ PRÁCE 0,00

D2 - 2 - ZÁKLADY 0,00

D3 - 3 - ZVISLÉ KONŠTRUKCIE 0,00

D4 - 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 0,00

D5 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE 0,00

99 - Presun hmôt HSV 0,00

VP - Práce navyše 0,00

2) Ostatné náklady 0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: Projekt výstavby protipovodňových Poldrov, technických a biotechnických opatření II.

Objekt: 03 - Kolářkovský km 6,9 č. 3/10

Miesto: Dátum: 26.08.2014
Objednávateľ: VLM SR š.p., PLIEŠOVCE Projektant: LESEL, s.r.o.
Zhotoviteľ: Spracovateľ: Ing. František Háber

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

D1 - 1 - ZEMNÉ PRÁCE

0,00

39	K	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňom do 1000 m2	m2	100,000	0,00	0,00
2	K	112101101	Vyrúbánie stromov listnatých priemer do 300 mm	kus	17,000	0,00	0,00
3	K	112101102	Vyrúbánie stromov listnatých priemer do 500 mm	kus	4,000	0,00	0,00
4	K	112101103	Vyrúbánie stromov listnatých priemer do 700 mm	kus	1,000	0,00	0,00
5	K	112201101	Odstránenie pňov priemer do 300 mm	kus	17,000	0,00	0,00
6	K	112201102	Odstránenie pňov priemer do 500 mm	kus	4,000	0,00	0,00
7	K	112201103	Odstránenie pňov priemer do 700 mm	kus	1,000	0,00	0,00
8	K	115006112	Žlab drevený na preved. vody š. do 4 m s tesn. škár plech	m	20,000	0,00	0,00
9	K	115101202	Čerpanie vody do 10m do 1000 l/min	hod	87,890	0,00	0,00
10	K	115101302	Pohotovosť čerpacej sústavy do 10m do 1000 l/min	deň	11,000	0,00	0,00
11	K	121101102	Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m	m3	47,500	0,00	0,00
12	K	124403101	Výkop vodotokov v horn. tr. 5 do 1000 m3	m3	371,300	0,00	0,00
13	K	124403109	Priplatok za výkop v tečúcej vode pri LTM v horn. tr. 5	m3	371,300	0,00	0,00
14	K	131401102	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 5 nad 100 do 1000 m3	m3	166,060	0,00	0,00
15	K	132401201	Hĺbenie rýh do 2 m v horn. tr. 5 ľubovoľné množstvo	m3	19,520	0,00	0,00
16	K	161101151	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 5-7 do 2,5 m	m3	185,580	0,00	0,00
17	K	162301151	Vodorovné premiestnenie výkopu horn. tr. 5-7 do 500 m	m3	185,580	0,00	0,00
18	K	181101104	Úprava pláne v zárezoch v horn. 5 so zhutnením	m2	56,000	0,00	0,00
19	K	182101102	Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 5	m2	33,600	0,00	0,00

D2 - 2 - ZÁKLADY

0,00

20	K	274315412	Základové pásy z betónu vodostavebného V4 B20 C16	m3	88,980	0,00	0,00
21	K	274351111	Debnenie základových blokov tradičné obojstranné	m2	78,200	0,00	0,00
22	K	272354211	Debnenie základových blokov - odstránenie	m2	78,200	0,00	0,00

D3 - 3 - ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

0,00

23	K	326214111	Muriwo z lomového kameňa na sucho do drôtených košov	m3	102,270	0,00	0,00
24	K	321321115	Konštr. priehrad zo železobetónu vodostavebného V12 T100	m3	286,510	0,00	0,00
25	K	326313213	Muriwo nadzákl. z bet. vodostavebného tr.V4/TO/B25-B30	m3	7,740	0,00	0,00
26	K	326351111	Debnenie podporných konštrukcií m. do 1 m	m2	11,480	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	321361101	Výstuž konštrukcií priehrad 10216 do 12 mm	t	0,600	0,00	0,00
28	K	348942111	Zábradlie ocelové z dvoch rúrok osadené do bloku z betónu	m	18,000	0,00	0,00
29	K	FERONA	Dodanie výstuže - ocelové tyče 12 mm roxor)	t	0,720	0,00	0,00

D4 - 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

0,00

30	K	463451114	Pretiatie rovinaniny cementovou maltou MC 25	m3	74,010	0,00	0,00
31	K	463212400	Rovnanina z lom. kameňa do 200 kg oživená	m3	44,100	0,00	0,00
32	K	467951230	Prah drevený dvojité z guľatiny priemeru do 40 cm	m	10,000	0,00	0,00

D5 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE

0,00

33	K	919441211	Čelo priepustu z lom. kameňa pre priepust z rúr do 50 cm	kus	2,000	0,00	0,00
40	K	919523111	Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 1000 mm	m	2,000	0,00	0,00
41	M	5922114800	Rúra železobetónová TZP 4-100 Ms 100xdĺ. 100cm	ks	2,420	0,00	0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

42	K	998312011	Presun hmôt pre hydrometeorácie-sanácia územia akéhokoľvek rozsahu	t	977,840	0,00	0,00
43	K	998312093	Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	t	977,840	0,00	0,00

VP - Práce navyše

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Projekt výstavby protipovodňových Poldrov, technických a biotechnických opatření II.

Objekt: 04 - Lomnická rieka km 0,25 č. 4/9

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

VLM SR š.p., PLIEŠOVCE

Zhotoviteľ:

Projektant:

LESEL, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. František Háber

KS:

Dátum: 26.08.2014

IČO: 31577920

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO: 44117744

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Projekt výstavby protipovodňových Poldrov, technických a biotechnických opatrení II.

Objekt: 04 - Lomnická rieka km 0,25 č. 4/9

Miesto:

Dátum:

26.08.2014

Objednávateľ: VLM SR š.p., PLIEŠOVCE

Projektant:

LESEL, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. František Háber

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
D1 - 1 - ZEMNÉ PRÁCE	0,00
D2 - 2 - ZÁKLADY	0,00
D3 - 3 - ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00
D4 - 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00
5 - Komunikácie	0,00
D5 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
St'áženie podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Projekt výstavby protipovodňových Poldrov, technických a biotechnických opatření II.

Objekt: 04 - Lomnická rieka km 0,25 č. 4/9

Miesto: Dátum: 26.08.2014
Objednávateľ: VLM SR š.p., PLIEŠOVCE Projektant: LESEL, s.r.o.
Zhotoviteľ: Spracovateľ: Ing. František Háber

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

D1 - 1 - ZEMNÉ PRÁCE

0,00

40	K	111201104	Odstránenie krovin a stromov s koreňmi pri LTM	m2	170,000	0,00	0,00
2	K	112101101	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 300 mm	kus	21,000	0,00	0,00
3	K	112101102	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 500 mm	kus	12,000	0,00	0,00
4	K	112101103	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 700 mm	kus	3,000	0,00	0,00
5	K	112201101	Odstránenie pňov priemer do 300 mm	kus	21,000	0,00	0,00
6	K	112201102	Odstránenie pňov priemer do 500 mm	kus	12,000	0,00	0,00
7	K	112201103	Odstránenie pňov priemer do 700 mm	kus	3,000	0,00	0,00
8	K	115006112	Žlab drevený na preved. vody š. do 4 m s tesn. škár plech	m	30,000	0,00	0,00
9	K	115101202	Čerpanie vody do 10m do 1000 l/min	hod	250,200	0,00	0,00
10	K	115101302	Pohotovosť čerpacej sústavy do 10m do 1000 l/min	deň	32,000	0,00	0,00
11	K	121101102	Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m	m3	2 159,500	0,00	0,00
12	K	122401402	Výkop v zemníku na suchu v hornine 5, nad 100 do 1000 m3	m3	1 810,650	0,00	0,00
13	K	122402202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 5 nad 100 do 1000 m3	m3	425,000	0,00	0,00
41	K	124403101	Výkop vodotokov v horn. tr. 5 do 1000 m3	m3	483,230	0,00	0,00
42	K	124403109	Priplatok za výkop v tečúcej vode pri LTM v horn. tr. 5	m3	483,230	0,00	0,00
14	K	131401102	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 5 nad 100 do 1000 m3	m3	656,500	0,00	0,00
15	K	132401201	Hĺbenie rýh do 2 m v horn. tr. 5 ľubovoľné množstvo	m3	23,600	0,00	0,00
16	K	161101151	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 5-7 do 2,5 m	m3	680,100	0,00	0,00
17	K	162301151	Vodorovné premiestnenie výkopu horn. tr. 5-7 do 500 m	m3	1 810,650	0,00	0,00
43	K	178103501	Uloženie netried.sypánin tr.5-7 do hrádzí, zhutnenie,vlhčenie povrchové vodou do 200 l/m3,hr.do 600 mm	m3	2 490,750	0,00	0,00
18	K	181101104	Úprava pláne v zárezoch v horn. 5 so zhutnením	m2	3 441,500	0,00	0,00
19	K	182101102	Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 5	m2	650,200	0,00	0,00
44	K	182201101	Svahovanie násypov	m2	270,000	0,00	0,00
45	K	180501113	Spevnenie plôch mačínovaním plošným na svahu do 1:1	m2	270,000	0,00	0,00
46	K	180402113	Založenie trávnik parkového výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	3 354,500	0,00	0,00
47	M	0057211200	Dodanie semena miestnych druhov tráv	kg	16,770	0,00	0,00
48	K	181301117	Rozprestretie ornice, sklon do 1,5 hr. do 50 cm	m2	3 084,500	0,00	0,00

D2 - 2 - ZÁKLADY

0,00

20	K	274315412	Základové pásy z betónu vodostavebného V4 B20 C16	m3	262,780	0,00	0,00
----	---	-----------	---	----	---------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	274351111	Debnenie základových blokov tradičné obojstranné	m2	147,600	0,00	0,00
22	K	272354211	Debnenie základových blokov - odstránenie	m2	147,600	0,00	0,00

D3 - 3 - ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

0,00

23	K	326214111	Murivo z lomového kameňa na sucho do drôtených košov	m3	296,980	0,00	0,00
24	K	321321115	Konstr. priehrad zo železobetónu vodostavebného V12 T100	m3	915,450	0,00	0,00
25	K	326313213	Murivo nadzákl. z bet. vodostavebného tr.V4/TO/B25-B30	m3	11,130	0,00	0,00
26	K	326351111	Debnenie proti rovinovým konštrukciám hr. do 1 m	m2	14,560	0,00	0,00
27	K	321361101	Výstuž konštrukcií priehrad 10216 do 12 mm	t	1,680	0,00	0,00
28	K	348942111	Zábradlie oceleové z dvoch rúrok osadené do bloku z betónu	m	24,000	0,00	0,00
29	K	FERONA	Dodanie výstuže - oceleové tyče 12 mm roxor)	t	2,040	0,00	0,00

D4 - 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

0,00

30	K	463451114	Prelatie rovinaniny cementovou maltou MC 25	m3	208,710	0,00	0,00
31	K	463212400	Rovnanina z lom. kameňa do 200 kg oživená	m3	44,100	0,00	0,00
32	K	467951230	Prah drevený dvojité z guľatiny priemeru do 40 cm	m	10,000	0,00	0,00

5 - Komunikácie

0,00

49	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr.40 mm	m2	510,000	0,00	0,00
50	M	5938110100	Dodanie cestných panelov IZD 98/ 10 180*2000*3000	ks	102,850	0,00	0,00

D5 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE

0,00

33	K	919441211	Čelo priepustu z lom. kameňa pre priepust z rúr do 50 cm	kus	2,000	0,00	0,00
51	K	919523111	Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 1000 mm	m	4,000	0,00	0,00
52	M	5922114800	Rúra železobetónová TZP 4-100 Ms 100xdĺ. 100cm	ks	4,840	0,00	0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

53	K	998312011	Presun hmôt pre hydrometeorácie-sanácia územia akéhokolvek rozsahu	t	3 357,850	0,00	0,00
54	K	998312093	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	t	3 357,850	0,00	0,00

VP - Práce navyše

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Projekt výstavby protipovodňových Poldrov, technických a biotechnických opatření II.

Objekt: 06 - Holumnický km 10,6 č. 6/4

JKSO:

Miesto:

Objednávatel:

VLM SR š.p., PLIEŠOVCE

Zhotovitel:

Projektant:

LESEL, s.r.o.

Spracovatel:

Ing. František Háber

KS:

Dátum: 26.08.2014

IČO: 31577920

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO: 44117744

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Projekt výstavby protipovodňových Poldrov, technických a biotechnických opatrení II.

Objekt: 06 - Holumnický km 10,6 č. 6/4

Miesto:

Dátum:

26.08.2014

Objednávateľ: VLM SR š.p., PLIEŠOVCE

Projektant:

LESEL, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. František Háber

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

D1 - 1 - ZEMNÉ PRÁCE 0,00

D2 - 2 - ZÁKLADY 0,00

D3 - 3 - ZVISLÉ KONŠTRUKCIE 0,00

D4 - 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 0,00

5 - Komunikácie 0,00

D5 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE 0,00

99 - Presun hmôt HSV 0,00

VP - Práce navyše 0,00

2) Ostatné náklady 0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: Projekt výstavby protipovodňových Poldrov, technických a biotechnických opatření II.

Objekt: 06 - Holumnický km 10,6 č. 6/4

Miesto:

Dátum:

26.08.2014

Objednávateľ:

VLM SR š.p., PLIEŠOVCE

Projektant:

LESEL, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. František Háber

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

D1 - 1 - ZEMNÉ PRÁCE

0,00

39	K	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňmi pri LTM	m2	180,000	0,00	0,00
2	K	112101101	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 300 mm	kus	30,000	0,00	0,00
3	K	112101102	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 500 mm	kus	12,000	0,00	0,00
4	K	112101103	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 700 mm	kus	4,000	0,00	0,00
5	K	112201101	Odstránenie pňov priemer do 300 mm	kus	30,000	0,00	0,00
6	K	112201102	Odstránenie pňov priemer do 500 mm	kus	12,000	0,00	0,00
7	K	112201103	Odstránenie pňov priemer do 700 mm	kus	4,000	0,00	0,00
8	K	115006112	Žlab drevený na preved. vody š. do 4 m s tesn. škár plech	m	30,000	0,00	0,00
9	K	115101202	Čerpanie vody do 10m do 1000 l/min	hod	231,080	0,00	0,00
10	K	115101302	Pohotovosť čerpacej sústavy do 10m do 1000 l/min	deň	29,000	0,00	0,00
11	K	121101102	Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m	m3	1 206,000	0,00	0,00
40	K	122401402	Výkop v zemníku na suchu v hornine 5, nad 100 do 1000 m3	m3	539,900	0,00	0,00
41	K	122402202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 5 nad 100 do 1000 m3	m3	315,000	0,00	0,00
42	K	124403101	Výkop vodotokov v horn. tr. 5 do 1000 m3	m3	491,630	0,00	0,00
43	K	124403109	Príplatok za výkop v tečúcej vode pri LTM v horn. tr. 5	m3	491,630	0,00	0,00
44	K	131401102	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 5 nad 100 do 1000 m3	m3	716,500	0,00	0,00
45	K	132401201	Hĺbenie rýh do 2 m v horn. tr. 5 ľubovoľné množstvo	m3	23,600	0,00	0,00
46	K	161101151	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 5-7 do 2,5 m	m3	740,100	0,00	0,00
47	K	162301151	Vodorovné premiestnenie výkopu horn. tr. 5-7 do 500 m	m3	539,900	0,00	0,00
48	K	178103501	Uloženie netried.sypanín tr.5-7 do hrádzí, zhutnenie,vlhčenie povrchové vodou do 200 l/m3,hr.do 600 mm	m3	1 280,000	0,00	0,00
49	K	181101104	Úprava pláne v zárezoch v horn. 5 so zhutnením	m2	1 889,000	0,00	0,00
50	K	182101102	Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 5	m2	505,400	0,00	0,00
51	K	182201101	Svahovanie násypov	m2	230,400	0,00	0,00
52	K	180501113	Spevnenie plôch mačínovaním plošným na svahu do 1:1	m2	230,400	0,00	0,00
53	K	180402113	Založenie trávnik parkového výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	2 624,800	0,00	0,00
54	M	0057211200	Dodanie semena miestnych druhov tráv	kg	13,120	0,00	0,00
55	K	181301117	Rozprestretie ornice, sklon do 1,5 hr. do 50 cm	m2	2 394,400	0,00	0,00

D2 - 2 - ZÁKLADY

0,00

20	K	274315412	Základové pásy z betónu vodostavebného V4 B20 C16	m3	274,400	0,00	0,00
----	---	-----------	---	----	---------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	274351111	Debnenie základových blokov tradičné obojstranné	m2	148,000	0,00	0,00
22	K	272354211	Debnenie základových blokov - odstránenie	m2	148,000	0,00	0,00

D3 - 3 - ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

0,00

23	K	326214111	Murivo z lomového kameňa na sucho do drôtených košov	m3	430,900	0,00	0,00
24	K	321321115	Konštr. priehrad zo železobetónu vodostavebného V12 T100	m3	966,680	0,00	0,00
25	K	326313213	Murivo nadzákl. z bet. vodostavebného tr.V4/TO/B25-B30	m3	10,400	0,00	0,00
26	K	326351111	Debnenie ploch rovinných konštrukcií hr. do 1 m	m2	13,800	0,00	0,00
27	K	321361101	Výstuž konštrukcií priehrad 10216 do 12 mm	t	1,570	0,00	0,00
28	K	348942111	Zábradlie ocelové z dvoch rúrok osadené do bloku z betónu	m	80,000	0,00	0,00
29	K	FERONA	Dodanie výstuže - ocelové tyče 12 mm roxor)	t	1,900	0,00	0,00

D4 - 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

0,00

30	K	463451114	Prelatie rovnaniny cementovou maltou MC 25	m3	194,320	0,00	0,00
31	K	463212400	Rovnanina z lom. kameňa do 200 kg oživená	m3	44,100	0,00	0,00
32	K	467951230	Prah drevený dvojité z guľatiny priemeru do 40 cm	m	10,000	0,00	0,00

5 - Komunikácie

0,00

56	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr.40 mm	m2	378,000	0,00	0,00
57	M	5938110100	Dodanie cestných panelov IZD 98/10 180*2000*3000	ks	76,230	0,00	0,00

D5 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE

0,00

33	K	919441211	Čelo priepustu z lom. kameňa pre priepust z rúr do 50 cm	kus	6,000	0,00	0,00
58	K	919521111	Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 800 mm pre výtok prehrádzky	m	4,000	0,00	0,00
59	M	5922114600	Rúra železobetónová TZP 4-80 Ms 80xdl.100cm	ks	4,840	0,00	0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

60	K	998312011	Presun hmôt pre hydrometeorácie-sanácia územia akéhokoľvek rozsahu	t	3 836,140	0,00	0,00
61	K	998312093	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	t	3 836,140	0,00	0,00

VP - Práce naviac

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Projekt výstavby protipovodňových Poldrov, technických a biotechnických opatření II.

Objekt: 07 - Ihla km 1,4 č. 7/6

JKSO:

Miesto:

Objednávatel:

VLM SR š.p., PLIEŠOVCE

Zhotovitel:

Projektant:

LESEL, s.r.o.

Spracovatel:

Ing. František Háber

KS:

Dátum: 26.08.2014

IČO:

31577920

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO: 44117744

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Projekt výstavby protipovodňových Poldrov, technických a biotechnických opatrení II.

Objekt: 07 - Ihla km 1,4 č. 7/6

Miesto:

Dátum:

26.08.2014

Objednávateľ: VLM SR š.p., PLIEŠOVCE

Projektant:

LESEL, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. František Háber

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
D1 - 1 - ZEMNÉ PRÁCE	0,00
D2 - 2 - ZÁKLADY	0,00
D3 - 3 - ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00
D4 - 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00
5 - Komunikácie	0,00
D5 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Projekt výstavby protipovodňových Poldrov, technických a biotechnických opatření II.

Objekt: 07 - Ihla km 1,4 č. 7/6

Miesto: Dátum: 26.08.2014
Objednávateľ: VLM SR š.p., PLIEŠOVCE Projektant: LESEL, s.r.o.
Zhotoviteľ: Spracovateľ: Ing. František Háber

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

D1 - 1 - ZEMNÉ PRÁCE

0,00

39	K	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňmi pri LTM	m2	210,000	0,00	0,00
2	K	112101101	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 300 mm	kus	34,000	0,00	0,00
3	K	112101102	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 500 mm	kus	12,000	0,00	0,00
4	K	112101103	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 700 mm	kus	3,000	0,00	0,00
5	K	112201101	Odstránenie pňov priemer do 300 mm	kus	34,000	0,00	0,00
6	K	112201102	Odstránenie pňov priemer do 500 mm	kus	12,000	0,00	0,00
7	K	112201103	Odstránenie pňov priemer do 700 mm	kus	3,000	0,00	0,00
8	K	115006112	Žlab drevený na preved. vody š. do 4 m s tesn. škár plech	m	25,000	0,00	0,00
9	K	115101202	Čerpanie vody do 10m do 1000 l/min	hod	86,250	0,00	0,00
10	K	115101302	Pohotovosť čerpacej sústavy do 10m do 1000 l/min	deň	11,000	0,00	0,00
11	K	121101102	Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m	m3	2 685,000	0,00	0,00
40	K	122401402	Výkop v zemníku na suchu v hornine 5, nad 100 do 1000 m3	m3	499,400	0,00	0,00
41	K	122402202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 5 nad 100 do 1000 m3	m3	470,000	0,00	0,00
42	K	124403101	Výkop vodotokov v horn. tr. 5 do 1000 m3	m3	347,240	0,00	0,00
43	K	124403109	Priplatok za výkop v tečúcej vode pri LTM v horn. tr. 5	m3	347,240	0,00	0,00
44	K	131401102	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 5 nad 100 do 1000 m3	m3	379,720	0,00	0,00
45	K	132401201	Hĺbenie rýh do 2 m v horn. tr. 5 ľubovoľné množstvo	m3	20,880	0,00	0,00
46	K	161101151	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 5-7 do 2,5 m	m3	400,600	0,00	0,00
47	K	162301151	Vodorovné premiestnenie výkopu horn. tr. 5-7 do 500 m	m3	499,400	0,00	0,00
48	K	178103501	Uloženie netried.sypanín tr.5-7 do hrádzí, zhutnenie, vlhčenie povrchové vodou do 200 l/m3, hr. do 600 mm	m3	900,900	0,00	0,00
49	K	181101104	Úprava pláne v zárezoch v horn. 5 so zhutnením	m2	1 651,000	0,00	0,00
50	K	182101102	Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 5	m2	494,400	0,00	0,00
51	K	182201101	Svahovanie násypov	m2	166,950	0,00	0,00
52	K	180501113	Spevnenie plôch mačinkovaním plošným na svahu do 1:1	m2	166,950	0,00	0,00
53	K	180402113	Založenie trávnik parkového výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	1 233,900	0,00	0,00
54	M	0057211200	Dodanie semena miestnych druhov tráv	kg	6,170	0,00	0,00
55	K	181301117	Rozprestretie ornice, sklon do 1,5 hr. do 50 cm	m2	1 067,000	0,00	0,00

D2 - 2 - ZÁKLADY

0,00

20	K	274315412	Základové pásy z betónu vodostavebného V4 B20 C16	m3	158,790	0,00	0,00
----	---	-----------	---	----	---------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	274351111	Debnenie základových blokov tradičné obojstranné	m2	100,100	0,00	0,00
22	K	272354211	Debnenie základových blokov - odstránenie	m2	100,100	0,00	0,00

D3 - 3 - ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

0,00

23	K	326214111	Murivo z lomového kameňa na sucho do drôtených košov	m3	209,380	0,00	0,00
24	K	321321115	Konstr. priehrad zo železobetónu vodostavebného V12 T100	m3	605,210	0,00	0,00
25	K	326313213	Murivo nadzákl. z bet. vodostavebného tr.V4/TO/B25-B30	m3	7,560	0,00	0,00
26	K	326351111	Debnenie plochí rovinných konštrukcií hr. do 1 m	m2	10,920	0,00	0,00
27	K	321361101	Výstuž konštrukcií priehrad 10216 do 12 mm	t	1,170	0,00	0,00
28	K	348942111	Zábradlie ocelové z dvoch rúrok osadené do bloku z betónu	m	34,000	0,00	0,00
29	K	FERONA	Dodanie výstuže - ocelové tyče 12 mm roxor)	t	1,420	0,00	0,00

D4 - 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

0,00

30	K	463451114	Pretiatie rovinaniny cementovou maltou MC 25	m3	144,860	0,00	0,00
31	K	463212400	Rovnanina z lom. kameňa do 200 kg oživená	m3	44,100	0,00	0,00
32	K	467951230	Prah drevený dvojité z guľatiny priemeru do 40 cm	m	10,000	0,00	0,00

5 - Komunikácie

0,00

56	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr.40 mm	m2	564,000	0,00	0,00
57	M	5938110100	Dodanie cestných panelov IZD 98/ 10 180*2000*3000	ks	113,740	0,00	0,00

D5 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE

0,00

33	K	919441211	Čelo priepustu z lom. kameňa pre priepust z rúr do 50 cm	kus	2,000	0,00	0,00
58	K	919521111	Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 800 mm pre výtok prehrádzky	m	3,000	0,00	0,00
59	M	5922114600	Rúra železobetónová TZP 4-80 Ms 80xdl. 100cm	ks	3,630	0,00	0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

60	K	998312011	Presun hmôt pre hydromeliorácie-sanácia územia akéhokoľvek rozsahu	t	2 555,640	0,00	0,00
61	K	998312093	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	t	2 555,640	0,00	0,00

VP - Práce navyše

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Projekt výstavby protipovodňových Poldrov, technických a biotechnických opatření II.

Objekt: 08 - Ihla km 0,6 č. 8/5

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

VLM SR š.p., PLIEŠOVCE

Zhotoviteľ:

Projektant:

LESEL, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. František Háber

KS:

Dátum: 26.08.2014

IČO: 31577920

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO: 44117744

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Projekt výstavby protipovodňových Poldrov, technických a biotechnických opatrení II.

Objekt: 08 - Ihla km 0,6 č. 8/5

Miesto:

Dátum:

26.08.2014

Objednávateľ: VLM SR š.p., PLIEŠOVCE

Projektant:

LESEL, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. František Háber

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
D1 - 1 - ZEMNÉ PRÁCE	0,00
D2 - 2 - ZÁKLADY	0,00
D3 - 3 - ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00
D4 - 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00
5 - Komunikácie	0,00
D5 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stáženie podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Projekt výstavby protipovodňových Poldrov, technických a biotechnických opatření II.

Objekt: 08 - Ihla km 0,6 č. 8/5

Miesto:

Dátum:

26.08.2014

Objednávateľ: VLM SR š.p., PLIEŠOVCE

Projektant:

LESEL, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. František Háber

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

D1 - 1 - ZEMNÉ PRÁCE

0,00

39	K	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňmi pri LTM	m2	120,000	0,00	0,00
2	K	112101101	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 300 mm	kus	14,000	0,00	0,00
3	K	112101102	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 500 mm	kus	7,000	0,00	0,00
4	K	112101103	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 700 mm	kus	1,000	0,00	0,00
5	K	112201101	Odstránenie pňov priemer do 300 mm	kus	14,000	0,00	0,00
6	K	112201102	Odstránenie pňov priemer do 500 mm	kus	7,000	0,00	0,00
7	K	112201103	Odstránenie pňov priemer do 700 mm	kus	1,000	0,00	0,00
8	K	115006112	Žlab drevený na preved. vody š. do 4 m s tesn. škár plech	m	25,000	0,00	0,00
9	K	115101202	Čerpanie vody do 10m do 1000 l/min	hod	91,460	0,00	0,00
10	K	115101302	Pohotovosť čerpacej sústavy do 10m do 1000 l/min	deň	12,000	0,00	0,00
11	K	121101102	Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m	m3	523,000	0,00	0,00
40	K	122401402	Výkop v zemníku na suchu v hornine 5, nad 100 do 1000 m3	m3	0,000	0,00	0,00
41	K	122402202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 5 nad 100 do 1000 m3	m3	325,000	0,00	0,00
42	K	124403101	Výkop vodotokov v horn. tr. 5 do 1000 m3	m3	289,370	0,00	0,00
43	K	124403109	Priplatok za výkop v tečúcej vode pri LTM v horn. tr. 5	m3	289,370	0,00	0,00
44	K	131401102	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 5 nad 100 do 1000 m3	m3	356,060	0,00	0,00
45	K	132401201	Hĺbenie rýh do 2 m v horn. tr. 5 ľubovoľné množstvo	m3	20,880	0,00	0,00
46	K	161101151	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 5-7 do 2,5 m	m3	376,940	0,00	0,00
47	K	162301151	Vodorovné premiestnenie výkopu horn. tr. 5-7 do 500 m	m3	0,000	0,00	0,00
48	K	178103501	Uloženie netried.sypánin tr.5-7 do hrádzí, zhutnenie,vlhčenie povrchové vodou do 200 l/m3,hr.do 600 mm	m3	262,400	0,00	0,00
49	K	181101104	Úprava pláne v zárezoch v horn. 5 so zhutnením	m2	902,000	0,00	0,00
50	K	182101102	Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 5	m2	333,800	0,00	0,00
51	K	182201101	Svahovanie násypov	m2	105,300	0,00	0,00
52	K	180501113	Spevnenie plôch mačinkovaním plošným na svahu do 1:1	m2	105,300	0,00	0,00
53	K	180402113	Založenie trávniku parkového výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	529,600	0,00	0,00
54	M	0057211200	Dodanie semena miestnych druhov tráv	kg	5,300	0,00	0,00
55	K	181301117	Rozprestretie ornice, sklon do 1,5 hr. do 50 cm	m2	424,300	0,00	0,00

D2 - 2 - ZÁKLADY

0,00

20	K	274315412	Základové pásy z betónu vodostavebného V4 B20 C16	m3	141,690	0,00	0,00
----	---	-----------	---	----	---------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	274351111	Debnenie základových blokov tradičné obojstranné	m2	75,000	0,00	0,00
22	K	272354211	Debnenie základových blokov - odstránenie	m2	75,000	0,00	0,00

D3 - 3 - ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

0,00

23	K	326214111	Muriwo z lomového kameňa na sucho do drôtených košov	m3	173,270	0,00	0,00
24	K	321321115	Konštr. priehrad zo železobetónu vodostavebného V12 T100	m3	522,990	0,00	0,00
25	K	326313213	Muriwo nadzákl. z bet. vodostavebného tr.V4/TO/B25-B30	m3	7,840	0,00	0,00
26	K	326351111	Debnenie ploch rovninných konštrukcií hr. do 1 m	m2	11,640	0,00	0,00
27	K	321361101	Výstuž konštrukcií priehrad 10216 do 12 mm	t	1,020	0,00	0,00
28	K	348942111	Zábradlie oceleové z dvoch rúrok osadené do bloku z betónu	m	38,000	0,00	0,00
29	K	FERONA	Dodanie výstuže - oceleové tyče 12 mm roxor)	t	1,230	0,00	0,00

D4 - 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

0,00

30	K	463451114	Pretiatie rovinaniny cementovou maltou MC 25	m3	126,240	0,00	0,00
31	K	463212400	Rovnanina z lom. kameňa do 200 kg oživená	m3	44,100	0,00	0,00
32	K	467951230	Prah drevený dvojité z guľatiny priemeru do 40 cm	m	10,000	0,00	0,00

5 - Komunikácie

0,00

56	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr.40 mm	m2	390,000	0,00	0,00
57	M	5938110100	Dodanie cestných panelov IZD 98/10 180*2000*3000	ks	78,650	0,00	0,00

D5 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE

0,00

33	K	919441211	Čelo priepustu z lom. kameňa pre priepust z rúr do 50 cm	kus	6,000	0,00	0,00
58	K	919521111	Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 800 mm pre výtok prehrádzky	m	3,000	0,00	0,00
59	M	5922114600	Rúra železobetónová TZP 4-80 Ms 80xdl. 100cm	ks	3,630	0,00	0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

60	K	998312011	Presun hmôt pre hydromeliorácie-sanácia územia akéhokoľvek rozsahu	t	1 923,420	0,00	0,00
61	K	998312093	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	t	1 923,420	0,00	0,00

VP - Práce navyše

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Projekt výstavby protipovodňových Poldrov, technických a biotechnických opatření II.

Objekt: 12 - Ľubica km 10,25 č. 12/3

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

VLM SR š.p., PLIEŠOVCE

Zhotoviteľ:

Projektant:

LESEL, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. František Háber

KS:

Dátum: 26.08.2014

IČO: 31577920

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO: 44117744

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatné náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
--------------	--------	---	------	------

znižená	20,00%	z	0,00	0,00
---------	--------	---	------	------

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Projekt výstavby protipovodňových Poldrov, technických a biotechnických opatrení II.

Objekt: 12 - Ľubica km 10,25 č. 12/3

Miesto:

Dátum:

26.08.2014

Objednávateľ: VLM SR š.p., PLIEŠOVCE

Projektant:

LESEL, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. František Háber

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

D1 - 1 - ZEMNÉ PRÁCE 0,00

D2 - 2 - ZÁKLADY 0,00

D3 - 3 - ZVISLÉ KONŠTRUKCIE 0,00

D4 - 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 0,00

5 - Komunikácie 0,00

D5 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE 0,00

99 - Presun hmôt HSV 0,00

VP - Práce navyše 0,00

2) Ostatné náklady 0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: Projekt výstavby protipovodňových Poldrov, technických a biotechnických opatření II.

Objekt: 12 - Ľubica km 10,25 č. 12/3

Miesto: Dátum: 26.08.2014
Objednávateľ: VLM SR š.p., PLIEŠOVCE Projektant: LESEL, s.r.o.
Zhotoviteľ: Spracovateľ: Ing. František Háber

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

D1 - 1 - ZEMNÉ PRÁCE **0,00**

39	K	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňmi pri LTM	m2	300,000	0,00	0,00
2	K	112101101	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 300 mm	kus	40,000	0,00	0,00
3	K	112101102	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 500 mm	kus	21,000	0,00	0,00
4	K	112101103	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 700 mm	kus	4,000	0,00	0,00
5	K	112201101	Odstránenie pňov priemer do 300 mm	kus	40,000	0,00	0,00
6	K	112201102	Odstránenie pňov priemer do 500 mm	kus	21,000	0,00	0,00
7	K	112201103	Odstránenie pňov priemer do 700 mm	kus	4,000	0,00	0,00
8	K	115006112	Žlab drevený na preved. vody š. do 4 m s tesn. škár plech	m	30,000	0,00	0,00
9	K	115101202	Čerpanie vody do 10m do 1000 l/min	hod	192,110	0,00	0,00
10	K	115101302	Pohotovosť čerpacej sústavy do 10m do 1000 l/min	deň	24,000	0,00	0,00
11	K	121101102	Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m	m3	3 724,000	0,00	0,00
40	K	122401402	Výkop v zemníku na suchu v hornine 5, nad 100 do 1000 m3	m3	3 595,260	0,00	0,00
41	K	122402202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 5 nad 100 do 1000 m3	m3	410,000	0,00	0,00
42	K	124403101	Výkop vodotokov v horn. tr. 5 do 1000 m3	m3	1 262,700	0,00	0,00
43	K	124403109	Priplatok za výkop v tečúcej vode pri LTM v horn. tr. 5	m3	1 262,700	0,00	0,00
44	K	131401102	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 5 nad 100 do 1000 m3	m3	684,780	0,00	0,00
45	K	132401201	Hĺbenie rýh do 2 m v horn. tr. 5 ľubovoľné množstvo	m3	24,960	0,00	0,00
46	K	161101151	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 5-7 do 2,5 m	m3	709,740	0,00	0,00
47	K	162301151	Vodorovné premiestnenie výkopu horn. tr. 5-7 do 500 m	m3	3 595,260	0,00	0,00
48	K	178103501	Uloženie netried.sypánin tr.5-7 do hrádzí, zhutnenie,vlhčenie povrchové vodou do 200 l/m3,hr.do 600 mm	m3	4 305,000	0,00	0,00
49	K	181101104	Úprava pláne v zárezoch v horn. 5 so zhutnením	m2	5 459,000	0,00	0,00
50	K	182101102	Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 5	m2	823,600	0,00	0,00
51	K	182201101	Svahovanie násypov	m2	678,400	0,00	0,00
52	K	180501113	Spevnenie plôch mačinkovaním plošným na svahu do 1:1	m2	678,400	0,00	0,00
53	K	180402113	Založenie trávniku parkového výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	6 961,000	0,00	0,00
54	M	0057211200	Dodanie semena miestnych druhov tráv	kg	34,810	0,00	0,00
55	K	181301117	Rozprestretie ornice, sklon do 1,5 hr. do 50 cm	m2	6 282,600	0,00	0,00

D2 - 2 - ZÁKLADY **0,00**

20	K	274315412	Základové pásy z betónu vodostavebného V4 B20 C16	m3	294,000	0,00	0,00
----	---	-----------	---	----	---------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	274351111	Debnenie základových blokov tradičné obojstranné	m2	141,000	0,00	0,00
22	K	272354211	Debnenie základových blokov - odstránenie	m2	141,000	0,00	0,00

D3 - 3 - ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

0,00

23	K	326214111	Murivo z lomového kameňa na sucho do drôtených košov	m3	627,960	0,00	0,00
24	K	321321115	Konštr. priehrad zo železobetónu vodostavebného V12 T100	m3	1 536,120	0,00	0,00
25	K	326313213	Murivo nadzákl. z bet. vodostavebného tr. V4/TO/B25-B30	m3	16,540	0,00	0,00
26	K	326351111	Debnenie plochých rovinných konštrukcií hr. do 1 m	m2	21,880	0,00	0,00
27	K	321361101	Výstuž konštrukcií priehrad 10216 do 12 mm	t	3,270	0,00	0,00
28	K	348942111	Zábradlie oceľové z dvoch rúrok osadené do bloku z betónu	m	48,000	0,00	0,00
29	K	FERONA	Dodanie výstuže - oceľové tyče 12 mm rozor)	t	3,950	0,00	0,00

D4 - 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

0,00

30	K	463451114	Prelatie rovinaniny cementovou maltou MC 25	m3	404,780	0,00	0,00
31	K	463212400	Rovnanina z lom. kameňa do 200 kg oživená	m3	62,720	0,00	0,00
32	K	467951230	Prah drevený dvojité z guľatiny priemeru do 40 cm	m	14,000	0,00	0,00

5 - Komunikácie

0,00

56	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr.40 mm	m2	615,000	0,00	0,00
57	M	5938110100	Dodanie cestných panelov IZD 98/10 180*2000*3000	ks	124,030	0,00	0,00

D5 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE

0,00

33	K	919441211	Čelo priepustu z lom. kameňa pre priepust z rúr do 50 cm	kus	2,000	0,00	0,00
58	K	919523111	Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 1000 mm	m	3,000	0,00	0,00
59	M	5922114800	Rúra železobetónová T2P 4-100 Ms 100xdl. 100cm	ks	3,630	0,00	0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

60	K	998312011	Presun hmôt pre hydromeliorácie-sanácia územia akéhokoľvek rozsahu	t	5 024,700	0,00	0,00
61	K	998312093	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	t	5 024,700	0,00	0,00

VP - Práce navyše

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00