

ROZPOČET

Stavba: Zateplenie zariadenia pre seniorov Gerium, Pri Trati 47, Bratislava

Objekt:

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: GERIUM

Spracoval:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
Štítová stena severovýchodná						0,000
HSV Práce a dodávky HSV						0,000
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						0,000
1	621466143	Vonkajšia omietka podhládov rozztieraná hr.2mm	m2	0,000		0,000
2	622421131	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti I až II	m2	0,000		0,000
3	622464143	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová rozztieraná hr.2mm	m2	182,820		0,000
4	622465112	Vonkajšia omietka stien Capastone, mramorové zrná, strednozmná	m2	18,290		0,000
5	625250151	Kontaktný zateplovací systém bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - hr. izolantu 30 mm ostenie	m2	0,000		0,000
6	625250156	Kontaktný zateplovací systém bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - hr. izolantu 100 mm	m2	18,290		0,000
7	625252003	Kontaktný zateplovací systém hr. 50 mm Capatect(EPS) - skrutkovacie kotvy	m2	0,000		0,000
8	625252009	Kontaktný zateplovací systém hr. 120 mm Capatect (EPS) - skrutkovacie kotvy	m2	182,820		0,000
9	625252040	Kontaktný zateplovací systém hr. 20 -30mm Capatect (EPS) zateplenie ostenia okien a dverí	m2	6,170		0,000
10	625252301	Kontaktný zateplovací systém hr. 30 mm Capatect (MW) - skrutkovacie kotvy	m2	0,000		0,000
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						0,000
11	941941052	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 20 m do 1,50 m a výšky 10-24 m	m2	225,000		0,000
12	941941392	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky nad 10 do 24 m	m2	225,000		0,000
13	941941852	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10-24 m	m2	225,000		0,000
14	944944103	Ochranná sieť lešenia	m2	225,000		0,000
15	944944803	Demontáž ochrannej siete lešenia	m2	225,000		0,000
16						0,000
17	953945002	Profil ochranný rohový s integrovanou sieťovinou na spevnenie zateplenia Terranova, č.29075S	m	74,700		0,000
18	9539450071	Profil soklový pre hr.izolantu 12 cm, s okapovým nosom pre zateplovací systém Terranova	m	13,300		0,000
19	953945008	Profil uzatvárací s okapovým nosom pre zateplovací systém Terranova, kód 28627	m	6,000		0,000
20	965081813	Demontáž a montáž betónovej dlažby - strecha	m2	0,000		0,000
21	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	0,000		0,000
22	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,000		0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

Štítová stena severovýchodná

0,000

23	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,000		0,000
24	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,000		0,000
25	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,000		0,000
26	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,000		0,000
27	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,000		0,000
28	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,000		0,000

99

Presun hmôt HSV

0,000

29	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	30,000		0,000
----	-----------	---	---	--------	--	-------

M

Práce a dodávky M

0,000

21-M

Elektromontáže

0,000

47	210010/PC	Demontáž + spätná montáž bleskozvodu(vodorovná a zvislá časť)	m	17,000		0,000
48	210011/PC	Revízná správa bleskozvodu	kpl	1,000		0,000

Predná stena sevrozápadná

0,000

HSV

Práce a dodávky HSV

0,000

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,000

1	621466143	Vonkajšia omietka podhládov rozztieraná hr.2mm	m2	1,680		0,000
2	622421131	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti I až II	m2	0,000		0,000
3	622464143	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová roztieraná hr.2mm	m2	365,200		0,000
4	622465112	Vonkajšia omietka stien capastone, mramorové zrná, strednozrná	m2	40,660		0,000
5	625250151	systém XPS STYRODUR 2800 C - hr. izolantu 30 mm ostenie	m2	0,000		0,000
6	625250156	Kontaktný zateplovací systém bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - hr. izolantu 100 mm	m2	40,660		0,000
7	625252003	Kontaktný zateplovací systém hr. 50 mm Capatect - skrutkovacie kotvy	m2	0,000		0,000
8	625252009	Kontaktný zateplovací systém hr. 120 mm Capatect (EPS) - skrutkovacie kotvy	m2	310,000		0,000
9	625252040	Kontaktný zateplovací systém hr. 20 -30mm (EPS) zateplenie ostenia okien a dverí	m2	55,200		0,000
10	625252301	Kontaktný zateplovací systém hr. 30 mm Capatect (MW) - skrutkovacie kotvy	m2	0,000		0,000

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

11	941941052	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 20 m do 1,50 m a výšky 10-24 m	m2	495,000		0,000
12	941941392	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky nad 10 do 24 m	m2	495,000		0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

Štítová stena severovýchodná

0,000

13	941941852	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10-24 m	m2	495,000		0,000
14	944944103	Ochranná sieť lešenia	m2	495,000		0,000
15	944944803	Demontáž ochrannej siete lešenia	m2	495,000		0,000
16						0,000
17	953945002	Profil ochranný rohový s integrovanou sieťovinou na spevnenie zateplenia	m	162,000		0,000
18	9539450071	Profil soklový pre hr.izolantu 12 cm, s okapovým nosom pre zatepľovací systém	m	31,300		0,000
19	953945008	Profil uzatvárací s okapovým nosom pre zatepľovací systém Terranova, kód 28627	m	69,600		0,000
20	965081813	Demontáž a montáž betónovej dlažby - strecha	m2	0,000		0,000
21	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	0,000		0,000
22	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,000		0,000
23	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,000		0,000
24	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,000		0,000
25	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,000		0,000
26	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,000		0,000
27	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,000		0,000
28	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,000		0,000

99 Presun hmôt HSV

0,000

29	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	20,000		0,000
----	-----------	---	---	--------	--	-------

767 Konštrukcie doplnkové kovové

0,000

45	767/1	Demontáž oceľových mreží pre spätné použitie vrátane nových úchyto	kus	8,000		0,000
46	767/2	Demontáž + Montáž+Dodávka krycích plastových mriežok so sieťkou 200/200mm	kus	5,000		0,000

M Práce a dodávky M

0,000

21-M Elektromontáže

0,000

47	210010/PC	Demontáž + spätná montáž bleskozvodu(vodorovná a zvislá časť)	m	30,000		0,000
48	210011/PC	Revízná správa bleskozvodu	kpl	1,000		0,000

Štítová stena juhozápadná

0,000

HSV Práce a dodávky HSV

0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

Štítová stena severovýchodná

0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,000

1	621466143	Vonkajšia omietka podhládov rozztieraná hr.2mm	m2	0,000		0,000
2	622421131	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti I až II	m2	0,000		0,000
3	622464143	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová roztieraná hr.2mm	m2	314,090		0,000
4	622465112	Vonkajšia omietka stien capastone, mramorové zrná, strednozrná	m2	23,170		0,000
5	625250151	systém XPS STYRODUR 2800 C - hr. izolantu 30 mm ostenie	m2	17,200		0,000
6	625250156	Kontaktný zateplovací systém bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - hr. izolantu 100 mm	m2	8,230		0,000
7	625252003	Kontaktný zateplovací systém hr. 50 mm Capatect - EPS skrutkovacie kotvy	m2	191,290		0,000
8	625252009	Kontaktný zateplovací systém hr. 120 mm Capatect (EPS) - skrutkovacie kotvy	m2	121,600		0,000
9	625252040	Kontaktný zateplovací systém hr. 20 -30mm (EPS) zateplenie ostenia okien a dverí	m2	1,200		0,000
10	625252301	Kontaktný zateplovací systém hr. 30 mm Capatect (MW) - skrutkovacie kotvy	m2	0,000		0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

11	941941052	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 20 m do 1,50 m a výšky 10-24 m	m2	406,000		0,000
12	941941392	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky nad 10 do 24 m	m2	406,000		0,000
13	941941852	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10-24 m	m2	406,000		0,000
14	944944103	Ochranná sieť lešenia	m2	406,000		0,000
15	944944803	Demontáž ochrannej siete lešenia	m2	406,000		0,000
16		Profil soklový pre hr.izolantu 5 cm, s okapovým nosom pre zateplovací systém	m	10,900		0,000
17	953945002	Profil ochranný rohový s integrovanou sieťovinou na spevnenie zateplenia	m	170,000		0,000
18	9539450071	Profil soklový pre hr.izolantu 12 cm, s okapovým nosom pre zateplovací systém	m	6,100		0,000
19	953945008	Profil uzatvárací s okapovým nosom pre zateplovací systém Terranova, kód 28627	m	0,000		0,000
20	965081813	Demontáž a montáž betónovej dlažby - strecha	m2	0,000		0,000
21	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	0,000		0,000
22	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,000		0,000
23	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,000		0,000
24	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,000		0,000
25	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,000		0,000
26	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,000		0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

Štítová stena severovýchodná

0,000

27	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,000		0,000
28	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,000		0,000

99 Presun hmôt HSV

0,000

29	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	25,000		0,000
----	-----------	---	---	--------	--	-------

M Práce a dodávky M

0,000

21-M Elektromontáže

0,000

47	210010/PC	Demontáž + spätná montáž bleskozvodu(vodorovná a zvislá časť)	m	25,000		0,000
48	210011/PC	Revízná správa bleskozvodu	kpl	1,000		0,000

Zadná stena juhovýchodná

0,000

HSV Práce a dodávky HSV

0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,000

1	621466143	Vonkajšia omietka podhládov roztieraná hr.2mm	m2	0,000		0,000
2	622421131	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti I až II	m2	0,000		0,000
3	622464143	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová roztieraná hr.2mm	m2	343,800		0,000
4	622465112	Vonkajšia omietka stien capastone, mramorové zrná, strednozrná	m2	41,800		0,000
5	625250151	systém XPS STYRODUR 2800 C - hr. izolantu 30 mm ostenie	m2	1,200		0,000
6	625250156	Kontaktný zateplovací systém bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - hr. izolantu 100 mm	m2	40,610		0,000
7	625252003	Kontaktný zateplovací systém hr. 50 mm Capatect - EPS skrutkovacie kotvy	m2	0,000		0,000
8	625252009	Kontaktný zateplovací systém hr. 120 mm Capatect (EPS) - skrutkovacie kotvy	m2	287,300		0,000
9	625252040	Kontaktný zateplovací systém hr. 20 -30mm (EPS) zateplenie ostenia okien a dverí	m2	56,500		0,000
10	625252301	Kontaktný zateplovací systém hr. 30 mm Capatect (MW) - skrutkovacie kotvy	m2	0,000		0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

11	941941052	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 20 m do 1,50 m a výšky 10-24 m	m2	495,000		0,000
12	941941392	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky nad 10 do 24 m	m2	495,000		0,000
13	941941852	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10-24 m	m2	495,000		0,000
14	944944103	Ochranná sieť lešenia	m2	495,000		0,000
15	944944803	Demontáž ochrannej siete lešenia	m2	495,000		0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

Štítová stena severovýchodná

0,000

16		Profil soklový pre hr.izolantu 5 cm, s okapovým nosom pre zatepľovací systém	m	0,000		0,000
17	953945002	Profil ochranný rohový s integrovanou sieťovinou na spevnenie zateplenia	m	239,000		0,000
18	9539450071	Profil soklový pre hr.izolantu 12 cm, s okapovým nosom pre zatepľovací systém	m	31,280		0,000
19	953945008	Profil uzatvárací s okapovým nosom pre zatepľovací systém Terranova, kód 28627	m	76,400		0,000
20	965081813	Demontáž a montáž betónovej dlažby - strecha	m2	0,000		0,000
21	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	0,000		0,000
22	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,000		0,000
23	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,000		0,000
24	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,000		0,000
25	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,000		0,000
26	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,000		0,000
27	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,000		0,000
28	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,000		0,000

99 Presun hmôt HSV

0,000

29	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	30,000		0,000
----	-----------	---	---	--------	--	-------

M Práce a dodávky M

0,000

21-M Elektromontáže

0,000

47	210010/PC	Demontáž + spätná montáž bleskozvodu(vodorovná a zvislá časť)	m	26,000		0,000
48	210011/PC	Revízná správa bleskozvodu	kpl	1,000		0,000

Izolácia strechy

0,000

HSV Práce a dodávky HSV

0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,000

20	965081813	Demontáž a montáž betónovej dlažby - strecha	m2	374,775		0,000
21	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	0,000		0,000
22	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	12,800		0,000
23	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	37,600		0,000
24	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,800		0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

Štítová stena severovýchodná

0,000

25	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	384,000		0,000
26	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	12,800		0,000
27	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	25,600		0,000
28	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	12,800		0,000

99 Presun hmôt HSV

0,000

29	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	12,000		0,000
----	-----------	---	---	--------	--	-------

PSV Práce a dodávky PSV

0,000

712 Izolácie striech

0,000

30	712331101	Položenie geotextílie	m2	947,870		0,000
31	6936651600	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 500	m2	545,025		0,000
32	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300	m2	545,025		0,000
33	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou pripevnenie kotviacimi terčami so zvarením spoju	m2	473,935		0,000
34	2832990600	FATRAFOL kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	1 488,156		0,000
35	2833000150	FATRAFOL 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá	m2	545,025		0,000
36	712391175	Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi páskami, uholníkmi	m	102,100		0,000
37	28342	Kotviaci uholník	bm	107,205		0,000
38	712391183	Demontáž +montáž vrátane dodávky-strešné vpuste	kus	2,000		0,000
38		Klampiarske koštruktie	m	96,000		0,000
39	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	96,817		0,000

713 Izolácie tepelné

0,000

40	713131111	Montáž tepelnej izolácie atiky z vrchnej a vnútornej bočnej steny	m2	86,785		0,000
41	2837650030	ISOVER Styrodur 2800 C Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm	m2	88,521		0,000
42	713141151	Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová kladenie na sucho	m2	774,300		0,000
43	2837653422	EPS 100S - stabil hr.70mm	m2	789,786		0,000

min. obj.hm. 19,5 kg/m3

44	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	77,467		0,000
----	-----------	---	---	--------	--	-------

M Práce a dodávky M

0,000

21-M Elektromontáže

0,000

47	210010/PC	Demontáž + spätná montáž bleskozvodu(vodorovná a zvislá časť)	m	35,000		0,000
48	210011/PC	Revízná správa bleskozvodu	kpl	1,000		0,000