





Zodpovedný projektant objektu:	Ing. Vojtech Tóth	  	 Rajská 15, 811 08 BRATISLAVA Projektová, inžinierska a konzultačná činnosť v elektrotechnike elhyco@elhyco.sk, www.elhyco.sk
Navrhol – vypracoval:	Ing. Matej Jašúrek		
HIP:	Ing. Jozef Repík		
Miesto stavby:	ZLATNÁ na OSTROVE	Okres:	
Obstarávateľ :			KomVaK a.s. Komárno
Stavba: ODKANALIZOVANIE OBCÍ DOLNÉHO ŽITNÉHO OSTROVA STAVBA č.6 ZLATNÁ na OSTROVE - KANALIZÁCIA A SPOLOČNÁ ČOV			Zákazkové číslo: 11007 Dátum: 04/2011 Stupeň – účel: RP Počet A4: 15xA4 Mierka: 1: – Časť: ELEKTRO Súprava:
Objekt (súbor): SO 06.1 SPLÁŠKOVÁ KANALIZÁCIA NN PRÍPOJKY			Príloha:  E.1.3.5
Názov prílohy: VÝKAZ VÝMER			

Položka č.	Popis výkonu	Jednotka	Množstvo podľa Quantity to		Jednotková cena Unit price		Cena Price		Cena celkom Total price	Poznámka
Item no.	Work Description	Unit	Projektant Designer	Dodávateľ Contractor	Dodávka EUR	Montáž EUR	Dodávka EUR	Montáž EUR	EUR	Notice
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>NN prípojka pre ČS 14</b>									
	<b>Zemné práce:</b>									
1	Vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí, vrátane vytýčenie trasy káblového vedenia	m	14,00							
2	Výkop a zásyp káblovej ryhy 35x80cm vrátane vytvorenia pieskového lôžka, vrátane výstražnej fólie a provizórnej úpravy terénu v šírke 1m	m	14,00							
3	Výkop 600x400x250 pre osadenie elektromerového rozvádzača RE, vrátane opetovného zásypu	ks	1,00							
	<b>Elektromerový rozvádzač a rozpojovacia skriňa:</b>									
4	Uzamykateľná typizovaná plastová pilierová elektromerová skriňa RE so zemným a káblovým dielcom, vrátane hlavného ističa pred elektromerom 3x25A char.B, Ik=10kA, vrátane osadenia a zapojenia	ks	1,00							
5	Typizovaná prípojková skriňa na stĺp uzamykateľná SPP2, vrátane upevnenia a zapojenia, vrátane 3ks poistiek 50A	ks	1,00							
	<b>Káble, chráničky:</b>									
6	Prípojka NN - kábel typu NAYY-J 4x25, vrátane uloženia alebo uchytenia, vrátane pripojenia	m	7,00							
7	Hlavný prívod NN - kábel typu NAYY-J 4x25, vrátane uloženia alebo uchytenia, vrátane pripojenia	m	22,00							
8	Hlavný prívod NN pre napájanie rozvádzača RM - kábel typu 1-CYKY-J 5x16, vrátane uloženia alebo uchytenia, vrátane pripojenia	m	3,00							
	<b>Ukončenie hlavného prívodu NN pre napájanie rozvádzača RM na svorkách rozvádzača RM je v dodávke rozvádzača RM (elektrotechnológie)</b>									
9	Chránička FXKV50 vrátane uloženia	m	7,00							
10	Chránička - pancierová rúrka Ø40 - prechod prípojky NN zo stĺpa do zeme	m	2,00							
	<b>Uzemnenie:</b>									
11	Vodič FeZnØ10 dĺžky 2,5m, vrátane svorky pre pripojenie k uzemneniu (SR03), vrátane pripojenia	sada	1,00							
12	Pásik FeZn 30/4 dĺžky 30m v spoločnom výkope s rozvodmi NN, alebo zemniaca doska ZD01 uložená vo výkope, alebo 2ks zemniacích tyčí v zemi, vrátane inštalácie	sada	1,00							
	<b>Ostatné práce/materiál:</b>									
13	Podružný montážny materiál	%	3,00							
14	PPV	%	6,00							
15	Výrobná dokumentácia	sada	1,00							
16	Revízná správa	sada	1,00							
17	Komplexné skúšky	sada	1,00							
18	Vyhotovenie skutkového stavu	sada	1,00							
19	Spolupráca so ZSE a.s.	hod	8,00							
	<b>CELKOM</b>									

**Poznámky:**

- Cenovú ponuku možno vypracovať iba po podrobnom preštudovaní samotnej PD-elektro.
- V jednotlivých položkách výkazu sú zahrnuté dodávky a montáže, doprava, presuny materiálov po stavbe vrátane pomocných montážnych materiálov a záverečných prác.