

Zodpovedný projektant objektu:	Ing. Vojtech Tóth	  	 elhyco <small>BRATISLAVA</small> Rajská 15, 811 08 BRATISLAVA Projektová, inžinierska a konzultačná činnosť v elektrotechnike elhyco@elhyco.sk, www.elhyco.sk
Navrhol – vypracoval:	Ing. Jozef Sabol		
HIP:	Ing. Jozef Repík		
Miesto stavby:	ZLATNÁ na OSTROVE	Okres:	
Obstarávateľ : KomVaK a.s. Komárno			Zákazkové číslo: 11007 Dátum: 04/2011 Stupeň – účel: RP Počet A4: 3xA4 Mierka: 1: – Časť: ELEKTRO Príloha: G.2.1.5
Stavba: ODKANALIZOVANIE OBCÍ DOLNÉHO ŽITNÉHO OSTROVA STAVBA č.6 ZLATNÁ na OSTROVE - KANALIZÁCIA A SPOLOČNÁ ČOV			Súprava:
Objekt (súbor): PS 06.1 ČERPACIE STANICE ELEKTROTECHNOLÓGIA			
Názov prílohy: VÝKAZ VÝMER			

Zlatná na Ostrove, KANALIZÁCIA A SPOLOČNÁ ČOV

G.2 Elektrotechnologická časť

PS 06.1 Cerpacie stanice

CS1,5,7,8,11,13,14

Dodávka	MJ	Množstvo	JC (EUR)	Cena spolu EUR
Rozvádzač				
Rozvádzačová skriňa 1000x1815x320mm s príslušenstvom vč. dvojitého vnútorného dverí, mont. panelu, zberníc N, PE, povrch. úpr. RAL 7032 , IP 54/00	ks	1		
Zemniaci vodič 6 mm - zelenožltý	m	5		
Pomocný materiál	1 sada	1		
Riadiaca jednotka				
Modul CPU	ks	1		
Modulárny stabilizovaný zdroj, Vstup: 120/230-500 V AC, Výstup: 24 V DC/5 A	ks	1		
GSM Modem	ks	1		
DC UPS na zálohovanie chodu RS po dobu min. 30min.	ks	1		
Zariadenia EZS				
Magnetický kontakt, vrátane príslušenstva a osadenia	ks	3		
Kábel JEFY-o 3x1, vrátane uloženia a pripojenia	m	15		
Práce				
Vytvorenie a uvedenie do prevádzky softvéru pre riadenie procesu: SW projektmanažment	hod	1		
Projekt MaR a Elektro realizačný a projekt skutkového vyhotovenia v papierovej a elektronickej forme	ks	1		
Realizačný dozor, Projektmanažment	ks	1		
Dokumentácia - návod na obsluhu a údržbu v papierovej a elektronickej forme	ks	1		
Dopravné a ostatné náklady	ks	1		
Revízná správa	ks	1		
Výroba rozvádzača (osadenie jednotlivých častí)	ks	1		
Montáž rozvádzača RM, prístrojov a kabeláže	ks	1		

SPOLU

Zlatná na Ostrove, KANALIZÁCIA A SPOLOČNÁ ČOV

G.2 Elektrotechnologická časť

PS 06.1 Čerpace stanice

CS2,3,4,6,9,10,12

Dodávka	MJ	Množstvo	JC (EUR)	Cena spolu EUR
Rozvádzač				
Rozvádzačová skriňa 1000x1815x320mm s príslušenstvom vč. dvojítych vnútorných dverí, mont. panelu, zberníc N, PE, povrch. úpr. RAL 7032 , IP 54/00	ks	1		
Zemniaci vodič 6 mm - zelenožltý	m	5		
Pomocný materiál	1 sada	1		
Riadiaca jednotka				
Modul CPU	ks	1		
Modulárny stabilizovaný zdroj, Vstup: 120/230-500 V AC, Výstup: 24 V DC/5 A	ks	1		
GSM Modem	ks	1		
DC UPS na zálohovanie chodu RS po dobu min. 30min.	ks	1		
Zariadenia EZS				
Magnetický kontakt, vrátane príslušenstva a osadenia	ks	1		
Kábel JEFY-o 3x1, vrátane uloženia a pripojenia	m	5		
Práce				
Vytvorenie a uvedenie do prevádzky softvéru pre riadenie procesu: SW projektmanažment	hod	1		
Projekt MaR a Elektro realizačný a projekt skutkového vyhotovenia v papierovej a elektronickej forme	ks	1		
Realizačný dozor, Projektmanažment	ks	1		
Dokumentácia - návod na obsluhu a údržbu v papierovej a elektronickej forme	ks	1		
Dopravné a ostatné náklady	ks	1		
Revízia správa	ks	1		
Výroba rozvádzača (osadenie jednotlivých častí)	ks	1		
Montáž rozvádzača RM, prístrojov a kabeláže	ks	1		

SPOLU