

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zlatná na Ostrove-kanalizácia a spoločná ČOV	JKSO	
Názov objektu	SO 06.1.3 NN prípojky	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		03.06.2014	

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

Rozpočtové náklady v EUR					
A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0.00	8	Práca nadčas 0.00	13	Zariadenie staveniska 0 % 0.00
2	Montáž 0.00	9	Bez pevnej podl. 0.00	14	Mimostav. doprava 0 % 0.00
3	PSV Dodávky 0.00	10	Kultúrna pamiatka 0.00	15	Územné vplyvy 0 % 0.00
4	Montáž 0.00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0 % 0.00
5	"M" Dodávky 0.00			17	Ostatné 0 % 0.00
6	Montáž 0.00			18	VRN z rozpočtu 0.00
7	ZRN (r. 1-6) 0.00	12	DN (r. 8-11) 0.00	19	VRN (r. 13-18) 0.00
20	HZS 0.00	21	Kompl. činnosť 0.00	22	Ostatné náklady 0.00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 40 360,04 0.00
Objednávateľ		24	20 % 0.00 DPH 0.00
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 % 0.00 DPH 0.00
Zhotoviteľ		26	Cena s DPH (r. 23-25) 0.00
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípočty a odpočty
		27	Dodávky objednávateľa 0.00
		28	Kľzáva doložka 0.00
		29	Zvýhodnenie + - 0.00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zlatná na Ostrove-kanalizácia a spoločná ČOV

Objekt: SO 06.1.3 NN prípojky

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 03.06.2014

Kód	Popis	Cena celkom	
1	2	3	
M	Práce a dodávky M	40 360,04	0.000
21-M	Elektromontáže	40 360,04	0.000
	<u>Celkom</u>	40 360,04	<u>0.000</u>

ROZPOČET



Stavba: Zlatá na Ostrove-kanalizácia a spoločná ČOV
 Objekt: SO 06.1.3 NN prípojky
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 03.06.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D		M		Práce a dodávky M				40 360,04	0,000
D		21-M		Elektromontáže				40 360,04	0,000
1	K	921	210010001	NN prípojky k ČS- komplet	ks	14,000	0,000	40 360,04	0,000
				<u>Celkom</u>				<u>40 360,04</u>	<u>0,000</u>

Zodpovedný projektant objektu:	Ing. Vojtech Tóth	  	 elhyco <small>BRATISLAVA</small> Rajská 15, 811 08 BRATISLAVA Projektová, inžinierska a konzultačná činnosť v elektrotechnike elhyco@elhyco.sk, www.elhyco.sk	
Navrhovateľ – vypracoval:	Ing. Matej Jašúrek			
HIP:	Ing. Jozef Repík			
Miesto stavby:	ZLATNÁ na OSTROVE	Okres:		
Obstarávateľ:	KomVaK a.s. Komárno			Zákazkové číslo: 11007 Dátum: 04/2011 Stupeň – účel: RP Počet A4: 15x4 Mierka: 1: – Časť: ELEKTRO Príloha: E.1.3.5
Stavba:	ODKANALIZOVANIE OBCÍ DOLNÉHO ŽITNÉHO OSTROVA STAVBA č.6 ZLATNÁ na OSTROVE - KANALIZÁCIA A SPOLOČNÁ ČOV			Súprava:
Objekt (súbor):	SO 06.1 SPLÁŠKOVÁ KANALIZÁCIA NN PRÍPOJKY			
Názov prílohy:	VÝKAZ VÝMER			

Položka č. Item no.	Popis výkonu Work Description	Jednotka Unit	Množstvo podľa Quantity to		Jednotková cena Unit price		Cena Price		Cena celkom Total price	Poznámka Notice
			Projektant Designer	Dodávateľ Contractor	Dodávka EUR	Montáž EUR	Dodávka EUR	Montáž EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	NN prípojka pre CS14									
	Zemná práca:									
1	Vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí, vrátane vytýčenie trasy káblového vedenia	m	14,00						26,30	
2	Výkop a zásep káblovej rhy 35x80cm vrátane vytvorenia pieskového lôžka, vrátane výsagej folie a provizórnej úpravy terénu v šírke 1m	m	14,00						2,30	
3	Výkop 600x400x250 pre osadenie elektroenergetického rozvádzača RE, vrátane opoťovného zásep	ks	1,00						14,00	
	Elektromerový rozvádzač a rozpojovacia skriňa:								10,00	
4	Uzamykateľná typizovaná plastová pilierová elektroenergetická skriňa RE so zemným a káblovým dielcom, vrátane hlavného ističa pred elektromerom 3x25A char.B, Ik=10kA, vrátane osadenia a zapojenia	ks	1,00						7,00	
5	Typizovaná prípojková skriňa na stĺp uzamykateľná SPP2, vrátane upevnenia a zapojenia, vrátane 3ks polstiek 50A	ks	1,00						5,00	
	Káble, chráničky:								2,00	
6	Prípojka NN - kábel typu NAYY-J 4x25, vrátane uloženia alebo uchytania, vrátane pripojenia	m	7,00						321,50	
7	Hlavný prívod NN - kábel typu NAYY-J 4x25, vrátane uloženia alebo uchytania, vrátane pripojenia	m	22,00						47,50	
8	Hlavný prívod NN pre napájania rozvádzača RM - kábel typu 1-CYKY-J 5x16, vrátane uloženia alebo uchytania, vrátane pripojenia	m	3,00						138,60	
	Ukončenie hlavného prívodu NN pre napájanie rozvádzača RM na svorkach rozvádzača RM je v dodávke rozvádzača RM (elektrotechnológia)								41,40	
9	Chránička FXKV50 vrátane uloženia	m	7,00						18,00	
10	Chránička - pancierová rúrka Ø40 - prechod prípojky NN zo stĺpa do zeme	m	2,00						26,00	
	Uzemnenie:								106,40	
11	Vodič FeZnØ10 dĺžky 2,5m, vrátane svorky pre pripojenie k uzemneniu (SRQ3), vrátane pripojenia	sada	1,00						13,00	
12	Pásk FeZn 30/4 dĺžky 30m v spoločnom výkope s rozvodmi NN, alebo zemniaca doska ZD01 uložená vo výkope, alebo 2ks zemniacich tyčí v zemi, vrátane inštalácie	sada	1,00						43,40	
	Ostatné práce/materiál:								529,38	
13	Podružný montážny materiál	%	3,00						13,86	
14	PPV	%	6,00						27,72	
15	Výrobná dokumentácia	sada	1,00						63,00	
16	Revízná správa	sada	1,00						415,00	
17	Komplexné skúšky	sada	1,00						100,00	
18	Vyhodnotenie skutočného stavu	sada	1,00						50,00	
19	Spolupráca so ZSE a.s.	hod	8,00						160,00	
	CELKOM								991,28	

Poznámky:

- Cenová ponuka možno vypracovať iba po podrobnom preštudovaní samotnej PD-elektro.

- V jednotlivých položkách výkazu sú zahrnuté dodávky a montáže, doprava, presuny materiálov po stavbe vrátane pomocných montážnych materiálov a záverečných prác.