




The diagram illustrates three overlapping rectangles. The central rectangle is labeled "Objekt "S01"". To its top-right, there is a smaller rectangle labeled "Objekt "S03"". To its bottom-left, there is another rectangle labeled "Objekt "S02"". The rectangles overlap in a way that "Objekt "S01"" is the largest and most central, with "Objekt "S03"" partially overlapping its top-right corner and "Objekt "S02"" partially overlapping its bottom-left corner.

 pôvodné konštrukcie (bez rozlíšenia)
 búrané konštrukcie v reze
 demotáž konštrukcií

číslo	názov
B 1	BURANÉ STREŠNÝCH SKLADIEB
B 1.01	výburaie poškodených častí hydroizolácie
B 2	BURANÉ KLAMPIARSKÝCH KONSTRUKCIÍ
B 2.01	výmena oplechovania atiky výšky 550 mm
B 2.02	výmena oplechovania vetraich nadstavcov
B 3	BURANÉ STREŠNÝCH VPUSTÍ
B 3.01	výburaie a prečistenie strešných vpustí
B 4	BURANÉ OTVOROV
B 4.01	výburaie prepádacích otvorov 100x100 mm


Plocha strechy pre Objekt "SO-01 Športová hala a plavecký bazén" : 3026,00 m²
 Plocha strechy pre Objekt "SO-02 Šatne" : 566,70 m²
 Plocha strechy pre Objekt "SO-03 Šatne" : 663,17 m²

- typové detaily sa prevádzu podľa dodávateľskej dokumentácie pri dodržaní platných noriem
- pred rekonštrukciou je potrebné vykonať sondy až z interierovej strany - stav stropného plechu a jej miera poškodenia
- strešné vpuste je potrebné demontovať, očistiť, prepláchnúť a znova namontovať podľa dodávateľskej dokumentácie
- pri brúracích prácach je nutné dodržať všetky bezpečnostné predpisy
- porušené klampiarske výrobky budú nahradené novými
- pri montážnych a demontážnych prácach je nutné dodržať všetky technologické predpisy prepracovaný výrobcom
- súčasný stav objektu je zakreslený na základe pôvodnej projektovkej dokumentácie dodanej investorm
- v prípade zistených odlišností PD od reálneho stavu priraziť projektanta !
- projektanti nezodpovedajú za chyby vzniknuté nedodržaním náplne a pokynov tejto PD, preto je potrebné každú zmenu vopred konzultovať s projektantami
- všetky materiály sú uvedené ako referenčné !

- v súvislosti s označením niektorých materiálov a výrobkov v projektovej dokumentácii obchodným názvom verejný obstarávateľumožňuje predloženie ponuky v zmysle §34 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní.

Technické požiadavky uvedené v projektovej dokumentácii, ktoré sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby môžu byť nahradené ekvivalentným riešením.

- pri použití ekvivalentného riešenia niektorých druhých materiálov, hmôt výrobkov a technologických zariadení musia mať tieto minimálne vlastnosti (parametre) zodpovedajúce vlastnostiam (parametrom), ktoré sú uvedené v projektovom dokumentácii resp. uvedených v ponuke zhotoviteľa (ako uchádzača v procese verejného obstarávania a to bez dopadu na zvýšenie cien, prácností a predĺženie lehoty výstavby.

REVIZIA 01	12.5.2014		118,85

investor	Spojená škola Nivy 2, 927 03 Šafa meská časť Veča		
generálny projektant	Ing. Ladislav Chatrnúch, Sládkovičova 2052/50/A, Šafa 927 01		
zodpovedný projektant	Ing. Ladislav Chatrnúch		
vypracoval	Ing. Roman Hanák	stupeň	SP+RP
kontroloval	Ing. Ladislav Chatrnúch	dátum	10 / 2013
profesia	architektúra	číslo zákazky	11C5A13
názov stavby	REKONŠTRUKCIA STRECHY NAD ŠPORTOVOU ČASTOU ŠKOLY		
		mierka	1:150
miesto stavby	Komplex odborné učilište DUSLO Šafa	formát	1030x420 mm
stavebný objekt	OBJEKTY S01; S02; S03	č.výkresu	D1-01
názov výkresu	PÓDORYS A REZ STRECHY - SKUTKOVÝ STAV		