

# ROZPOČET

**Stavba:** Rekonštrukcia strechy nad športovou časťou školy

**Objekt:** S01

**Časť:**

**JKSO:**

Objednávateľ: Spojená škola Nivy 2, 927 03 Šaľa-Veča

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková vrátane DPH v €	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>D</b>		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>					
1	K	011	952901411	Vyčistenie strechy objektu celej plochy	m2	3 026,000		0,000	
	<b>D</b>		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>					
	<b>D</b>		<b>711</b>	<b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>					
2	K	711	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	3 026,000		0,000	
3	M	MAT	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,908		0,000	
4	K	711	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	70,914		0,000	
5	M	MAT	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,025		0,000	
6	K	711	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,933		0,000	
	<b>D</b>		<b>712</b>	<b>Izolácie striech</b>					
7	K	711	712300911	Oprava povlak.krytiny striech plochých do 10° - lokálne oprava bublín na 30% plochy	m2	3 026,000		0,000	
8	K	711	712341759	Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP , modifikované pásy	m2	3 096,350		0,000	
9	M	MAT	6283229800	Pás ťažký Termic Top 5 speed sytan	m2	3 560,803		0,000	
10	K	711	712863220	Demontáž a zhotovenie novej strešnej vpuste pre asfaltovú krytinu	ks	17,000		0,000	
11	M	MAT	5623111100	Vtok strešný pre ploché strechy DN 100 - 150 mm	ks	17,000		0,000	
12	K	711	712997001R	Príprava strechy pred nalepením asf. pásov podľa technologického potupu	m2	3 026,000		0,000	
13	K	711	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	33,787		0,000	
	<b>D</b>		<b>764</b>	<b>Konštrukcie klampiarske</b>					
14	K	764	764311286	Montáž krytiny z pozinkovaného PZ plechu, hladké strešné zo zvitkov šírky 670 mm, sklon do 30°	m2	20,870		0,000	
15	M	MAT	1388039300	Plech hladký pozinkovaný farbený - zvitkový plech, š.60-700 mm, hr. 0,6 mm, obj.č.518	kg	104,371		0,000	
16	K	764	764333220	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, múrov na plochých strechách r.š. 250 mm	m	26,900		0,000	
17	K	764	764334890	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš 1000 mm, -0,00620t	m	26,900		0,000	
18	K	764	764339810	Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° -0,00720t	m2	20,870		0,000	
19	K	764	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,150		0,000	
	<b>D</b>		<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>					
	<b>D</b>		<b>21-M</b>	<b>Elektromontáže</b>					
20	K	921	210220101	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm - demontáž a spätná montáž bleskozvodu	kpl	1,000		0,000	
				<b>Celkom</b>				<b>0,00</b>	