

# ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia strechy nad športovou časťou školy  
Objekt: S03

Objednávateľ: Spojená škola Nivy 2, 927 03 Šaľa-Veča

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Šaľa - Veča

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková vrátane DPH v €	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	---------------------------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

### 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1	011	632451236	Poter pieskovocementový 400 kg/m3, hladený oceľovým hladidlom, hr. nad 40 do 50 mm	m2	665,170		
---	-----	-----------	--	----	---------	--	--

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2	211	938902071	Očistenie povrchu strešných konštrukcií tlakovou vodou	m2	665,170		
35	013	965044121	Búranie podkladov pod dlažby hr. do 20 mm v strešných konštr., - 0,09000t	m2	665,170		
36	013	965082930	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr. do 200 mm - perlitbetón -1,40000t	m3	79,820		
3	013	971036010	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 110 mm do stien - murivo tehlové -0,00015t	cm	375,000		
37	013	978071311	Odstránenie izolácie striech z dosiek hr. do 50 mm, - 0,09300t	m2	665,170		
4	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	252,036		
5	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	252,036		
6	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2268,324		
7	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	252,036		
42	013	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, iné	t	252,036		

### 99 Presun hmôt HSV

9	011	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	72,201		
---	-----	-----------	--	---	--------	--	--

## PSV Práce a dodávky PSV

### 712 Izolácie striech

43	711	712300831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej - lepenka na sucho,parozábrana - 0,00600t	m2	1330,340		
44	711	712300833	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	751,670		
10	711	712311101	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	751,670		
11	HG0	SIPBSBS30	Penetračné nátery, asfaltové laky a lepidlá, l (penetračný náter modifikovaný SBS)	l	158,602		
12	711	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	665,170		
13	628	6283228500	Pás ťažký asfaltový Foalbit S 40	m2	764,946		
14	711	712371801	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° termoplastmi fóliou PVC bodovo prilepená	m2	751,670		
15	283	2833100200	Hydroizolačná fólia -strešná, Monarplan GF 1,5 mm	m2	841,870		
16	711	712391172	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochrannej textilie ochran. vrstvy	m2	1330,340		

# ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia strechy nad športovou časťou školy  
Objekt: S03

Objednávateľ: Spojená škola Nivy 2, 927 03 Šaľa-Veča

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Šaľa - Veča

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková vrátane DPH v €	Cena celkom
17	693	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300	m2	1596,408		
18	711	712391382	Zhot. povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné násypom z hrubého kameniva v hr. 50mm	m2	665,170		
19	583	5833367800	Kamenivo ťažené hrubé 16-32 d	t	55,874		
20	711	712863220	Zhotovenie strešnej vpuste pre povlakovú krytinu PVC-P so zváraným spojom	ks	6,000		
21	562	5623111100	Vtok strešný pre ploché strechy DN 100 - 150 mm	ks	6,000		
22	711	712863230	Zhotovenie povlakovej krytiny z PVC-P fólie na prepádové prestupy so zvarným spojom	ks	15,000		
23	711	712863250	Ukončenie povlakovej krytiny PVC-P rohovou a ukončovacou lištou so zváraným spojom	m	346,000		
24	283	2832990220	Poplastovaný plech PVC- Viplanyl 60, rozm.: 1x2m	m	354,650		
25	711	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	61,202		

## 713 Izolácie tepelné

26	713	713141151	Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová	m2	665,170		
27	283	2837653425	EPS 100 S - polystyrén , hrúbka 150 mm	m2	698,429		
28	713	713142151	Montáž tepelnej izolácie doskami striech, jednovrstvová kladenie na sucho	m2	665,170		
29	283	2837653502	EPS spádová doska spádový penový polystyrén 150S	m3	67,847		
30	713	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	3,841		

## 764 Konštrukcie klampiarske

32	764	764541310R	Ostatné prvky na atike zo zinkového Zn plechu, atikový chrlič jednoduchý s D do 100 mm dĺžky do 500mm	ks	15,000		
33	764	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,027		

## M Práce a dodávky M

### 21-M Elektromontáže

34	921	210220101	Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm - demontáž a spätná montáž bleskozvodu	kpl	1,000		
----	-----	-----------	--	-----	-------	--	--

Celkom

0,00