

Odberateľ : SOŠ Veterinárna, Dražovská 14, Nitra

Spracoval :

Dodávateľ :

Dátum :

Stavba : Oprava strechy objektu garáží, SOŠ Veterinárna, Dražovská 14, Nitra

Objekt : Garáže

### Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
------------	-------------------------------------------------------	--------------------	-------------------	--------------------	-------	----------

#### Ostatné konštrukcie a práce

Odvoz a likvidácia odpadu, vycistenie stavby

1,000 kpl

Manipulácia s podstavcami osvetlenia

1,000 kpl

**Ostatné konštrukcie a práce spolu :**

**0,00**

#### Povlakové krytiny

Vyčistenie plochy vodorovnej, vysrávky, príprava podkladu

404,000 m2

Penetračný náter detailov zvislých plach - SBS modifikovaný lak

69,000 m2

Montáž asfaltový podkladný SBS asfaltový pás vodorovne mech. kotvený

404,000 m2

Dodávka - asfaltový SBS modifikovaný pás hr. 4,0 mm

464,600 m2

Montáž krycí asfaltový SBS pás vodorovne natavený

404,000 m2

Dodávka - asfaltový SBS modifikovaný pás hr. 5,0 mm s posypom

464,600 m2

Montáž- kotviace prvky do bet. podkladu

2 020,000 kus

Dodávka - kotviace prvky skrutka podložka + 8 x 110 mm

1 488,000 kus

Montáž asfaltový krycí pás vytiahnutý zvislo natavený

69,000 m2

Dodávka - asfaltový SBS modifikovaný pás hr. 4,0 mm

79,350 m2

Montáž asfaltový krycí pás vytiahnutý zvislo natavený

69,000 m2

Dodávka - asfaltový SBS modifikovaný pás hr. 5,0 mm s posypom

79,350 m2

Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m

0,000 %

**Povlakové krytiny spolu :**

**0,00**

#### Klampiarske konštrukcie

Montáž a dodávka - odkvapové oplechovanie - PZ plech, rš 250 mm

47,300 m

Montáž a dodávka - atikové oplechovanie - PZ plech, rš 400 mm

83,300 m

Montáž a dodávka - dažďový žľab, PZ plech, rš 330 mm

47,300 m

Montáž a dodávka - dažďový zvod, PZ plech, dn 120 mm

18,000 m

Montáž a dodávka - kotlík, PZ plech, 330/120 mm

4,000 kus

Montáž a dodávka - ukončujúca lišta zvislej hydroizolácie, PZ plech, rš 100 mm

10,600 m

Montáž a dodávka - dilatčné oplechovanie, PZ plech, rš 400 mm

10,600 m

Montáž a dodávka - oplechovanie rímasy, PZ plech, rš 900 mm

20,700 m

Demontáž - odkvapové oplechovanie

47,300 m

Demontáž - atikové oplechovanie

83,300 m

Demontáž- dažďový žľab

47,300 m

Demontáž- dažďový zvod

18,000 m

Demontáž - atikové oplechovanie

76,400 m

Demontáž - oplechovanie rímasy

19,000 m

Presun hmôt pre klampiarske konštrukcie v objektoch výšky do 12 m

0,000 %

**Konštrukcie klampiarske spolu :**

**0,00**

#### Elektromontáže

Montáž a dodávka nový bleskozvod- nadstrešná časť (komplet : vodič, podpery PV 21, svorky SS, SK SO)

149,000 m

Revízia

1,000 kpl

**Elektromontáže spolu :**

**0,00**

**CENA DIELA CELKOM BEZ DPH :**

**DPH 20% :**

**CENA DIELA CELKOM S DPH :**