

Výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia ČS Čergov
Objekt: SO 01 Čerpacia stanica - rekonštrukcia
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					
	D		2	Zakladanie					
1	K	011	272313612	Základové klenby z betónu tr. C 16/20 vr. Debnenia	m3	82,960			20,0
2	K	011	272322511	Základové klenby zo ŽB tr. C 25/30 XF3 vr.výstuže a debnenia	m3	42,361			20,0
	D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie					
3	K	011	311272323	Murivo nosné hr 300 mm z pórobetonových presných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 500 kg/m3	m3	43,304			20,0
4	K	011	332381326	Stĺpy zo ŽB kruhového prierezu D do 600 mm	m	18,000			20,0
5	K	011	342272523	Priečky hr 150 mm z pórobetonových presných priečkových objemovej hmotnosti 500 kg/m3	m2	44,060			20,0
6	K	PK	311279001	Dodávka a montáž prekladov	kpl	1,000			20,0
	D		4	Vodorovné konštrukcie					
7	K	011	411141122	Strop Ytong tl 250 mm z pórobeónových vložiek a nosníkov dl do 3,2 m osová vzdialenosť nosníkov 680 mm	m2	15,000			20,0
8	K	011	430321414	Schodiková konštrukcia a rampa zo ŽB tr. C 25/30	m3	3,627			20,0
9	K	011	430361821	Výztuž schodikovej konštrukcie a rampy betonárskou oceľou 10 505	t	0,472			20,0
10	K	011	433351131	Zriadenie debnenia schodíšť priamočiarych	m2	16,224			20,0
11	K	011	433351132	Odstránenie debnenia schodísk priamočiarych schodísk v do 4 m	m2	16,224			20,0
	D		6	Úpravy povrchov podlahy a osadzovanie výplní					
12	K	011	612473182	Vnútoraná omietka stien vápennocementová zo suchých zmesí štuková	m2	1 450,000			20,0
13	K	011	620471217	Vonkajšia úprava silikátovou farbou	m2	400,000			20,0
14	K	014	622461511	Oprava vonkajších omietok šľachtaných škrabaných v rozsahu do 50 %	m2	400,000			20,0
15	K	011	632453417	Poter samonivelačný hr do 20 mm ze suchých zmesí	m2	136,500			20,0
16	K	011	635111115	Násyp pod podlahy ze štrkopiesku o zhutnením	m3	0,891			20,0
17	K	PK	635999001	Sanácia betonových konštrukcií	m2	50,000			20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
18	K	003	941111132	Montáž lešenia radového trubkového ľahkého s podlahami zaťaženia do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	696,000			20,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	K	003	941111231	Príplatok k lešeniu radovému trubkovému ľahkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za prvé aza každý deň použitia	m2	41 760,000			20,0
20	K	003	941111832	Demontáž lešenia radového ľahkého s podlahami zaťaženia do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	696,000			20,0
21	K	003	949111113	Lešenie ľahké pomocné o výške lešeňovej podlahy do 2,5 m	m2	260,000			20,0
22	K	003	949111114	Lešenie ľahké pomocné o výške lešeňovej podlahy do 5,5 m	m2	130,000			20,0
23	K	011	952901114	Vyčistenie budov bytovej a občianskej výstavby pri výške podlažia nad 4 m	m2	216,000			20,0
24	K	013	962031133	Búranie priečok z tehál pálených na MVC tl do 150 mm	m2	67,435			20,0
25	K	013	962032231	Búranie muriva z tehál pálených alebo vápennopieskových na MV alebo MVC	m3	1,536			20,0
26	K	013	962052211	Búranie muriva nadzákladového ze ŽB	m3	23,256			20,0
27	K	013	965081223	Búranie podláh z dlaždíc keramických alebo xylolitových hr nad 10 mm plochy nad 1 m2	m2	160,000			20,0
28	K	013	968072245	Vybúranie kovových rámov okien	m2	44,550			20,0
29	K	013	968072456	Vybúranie kovových dverných zárubní pl nad 2 m2	m2	19,110			20,0
30	K	013	97721111ž	Rezanie ŽB konštrukcií hr do 800 mm stenovou pilou	m	19,200			20,0
31	K	013	978013191	Otlčenie vnútorných omietok MV alebo MVC stien v rozsahu do 100 %	m2	1 450,000			20,0
32	K	013	978036161	Otlčenie vnútorných omietok brizolitových v rozsahu do 50 %	m2	400,000			20,0
33	K	013	978059541	Odsekanie a odobratie obkladov stien z vnútorných obkladačiek pl nad 1 m2	m2	57,150			20,0
34	K	013	979011111	Zvislá doprava suti a vybúraných hmôt za prvé podlažie	t	179,632			20,0
35	K	013	979081111	Odvoz suti a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	179,632			20,0
36	K	013	979081121	Príplatok za odvoz suti a vybúraných hmôt na skládku za každý 1 km nad 1 km	t	1 616,688			20,0
37	K	013	979082111	Vnútrostavenisková vodorovná doprava suti a vybúraných hmôt do 10 m	t	179,632			20,0
38	K	013	979082121	Vnútrostavenisková vodorovná doprava suti a vybúraných hmôt za každých 5 m nad 10 m	t	359,264			20,0
39	K	013	979098231	Poplatok za uloženie suti na skládku	t	179,632			20,0
40	K	006	981011315	Demolácia budov murovaných na MVC podiel konštrukcií do 30 % postupným rozoberaním	m3	7,500			20,0
41	K	PK	981999001	Zriadenie a odstránenie provízorného hradení	ks	5,000			20,0
42	K	PK	981999002	Stavebné úpravy pre žeriavovú dráhu	kpl	1,000			20,0
	D		99	Presun hmôt					
43	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu budov v do 25 m. Položku uchádzač neocení, ale náklady na presun hmôt zahŕňa do jednotkových cien položiek rozpočtu primerane ich jednotkovým hmotnostiam. Presun započíta len do tých položiek rozpočtu, ktoré je potrebné na stavbe presúvať.	t	428,805			20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV					
	D		712	Povlakové krytiny					
44	K	712	712300832	Odstránenie povlakovej krytiny striech do 10° dvojvrstvové	m2	240,000			20,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	K	712	712341559	Montáž povlakovej krytiny sriech do 10° pásy NAIP pritavením v plnej ploche	m2	480,000			20,0
46	M	MAT	628522581	pás asfaltový modifikovaný SBS	m2	552,000			20,0
47	K	712	998712202	Presun hmôt pre krytiny povlakové v objektoch v do 12 m. Položku uchádzač neocení, ale náklady na presun hmôt zahnie do jednotkových cien položiek rozpočtu primerane ich jednotkovým hmotnostiam. Presun započíta len do tých položiek rozpočtu, ktoré je potrebné na stavbe presúvať.	%	57,264			20,0
	D		713	Izolácie tepelné					
48	K	713	713131141	Montáž izolácie tepelnej stien a základov lepením celoplošne rohoží, pásov, dielcov, dosiek	m2	63,000			20,0
49	M	MAT	283758831	doska z penového polystyrénu tl. 80 mm	m2	63,000			20,0
50	K	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch v do 12 m. Položku uchádzač neocení, ale náklady na presun hmôt zahnie do jednotkových cien položiek rozpočtu primerane ich jednotkovým hmotnostiam. Presun započíta len do tých položiek rozpočtu, ktoré je potrebné na stavbe presúvať.	%	202,671			20,0
	D		721	Zdravotechnika					
51	K	PK	721999001	D+M hygienického zariadenia vr. napojenia amontáže	kpl	1,000			20,0
52	K	721	998725202	Presun hmôt pro zariadenie predmety v objektoch v do 12 m. Položku uchádzač neocení, ale náklady na presun hmôt zahnie do jednotkových cien položiek rozpočtu primerane ich jednotkovým hmotnostiam. Presun započíta len do tých položiek rozpočtu, ktoré je potrebné na stavbe presúvať.	%	600,000			20,0
	D		763	Konštrukcie montované z dosiek, dielcov a panelov					
53	K	763	763111319	SDK priečka hr 150 mm	m2	64,829			20,0
54	K	763	998763402	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch v do 12 m. Položku uchádzač neocení, ale náklady na presun hmôt zahnie do jednotkových cien položiek rozpočtu primerane ich jednotkovým hmotnostiam. Presun započíta len do tých položiek rozpočtu, ktoré je potrebné na stavbe presúvať.	%	20,486			20,0
	D		764	Konštrukcie klampiarské					
55	K	764	764211521	Krytina Zn-Ti strešná sklonu do 30°	m2	240,000			20,0
56	K	764	764311822	Demontáž krytiny hladkej	m2	240,000			20,0
57	K	PK	764999001	Demontáž klapiarských prvkov vr. odvozu a likvidácie	kpl	1,000			20,0
58	K	PK	764999002	Montáž nových klempiarských prvkov Ti-Zn	kpl	1,000			20,0
59	K	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarské v objektoch v do 12 m. Položku uchádzač neocení, ale náklady na presun hmôt zahnie do jednotkových cien položiek rozpočtu primerane ich jednotkovým hmotnostiam. Presun započíta len do tých položiek rozpočtu, ktoré je potrebné na stavbe presúvať.	%	132,584			20,0
	D		766	Konstrukcie stolárske					
60	K	PK	766999001	D+M okien vr. vnútorného a vonkajšieho parapetu	m2	110,725			20,0
61	K	PK	766999002	D+M vnútorných dverí 600x1970 mm vr. povrchových úprav,zárubní	ks	2,000			20,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	K	PK	766999003	D+M vnútorných dverí 800x1970 mm vr. povrchových úprav,zárubní	ks	2,000			20,0
63	K	PK	766999004	D+M vnútorných dverí 900x1970 mm vr. povrchových úprav,zárubní	ks	1,000			20,0
64	K	PK	766999005	D+M vnútorných dverí 1000x2100 mm vr. povrchových úprav,zárubní	ks	1,000			20,0
65	K	766	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch v do 12 m. Položku uchádzač neocení, ale náklady na presun hmôt zahnie do jednotkových cien položiek rozpočtu primerane ich jednotkovým hmotnostiam. Presun započíta len do tých položiek rozpočtu, ktoré je potrebné na stavbe presúvať.	%	235,552			20,0
	D		767	Konštrukcie zámočnicke					
66	K	767	767581801	Demontáž podhľadu	m2	30,000			20,0
67	K	767	767590831	Demontáž oceľového zakrytia kanálov	m2	27,200			20,0
68	K	767	767590841	Demontáž podláh z drevených fošní	m2	14,000			20,0
69	K	PK	767999001	D+M oceľových vrát 2100x4000 mm vr. zárubní,povrchových úprav	ks	2,000			20,0
70	K	PK	767999002	D+M oceľových váat 2100x2500 mm vr. zárubní,povrchových úprav	ks	1,000			20,0
71	K	PK	767999003	D+M oceľových dverí 1500x2100 mm vr. zárubní,povrchových úprav	ks	2,000			20,0
72	K	PK	767999004	D+M oceľových dverí 1200x2100 mm vr. zárubní,povrchových úprav	ks	1,000			20,0
73	K	PK	767999005	D+M doplnkových oceľ.konštrukcií-podopretie stropov,mezipodlaží,schodísk,hrablic vr. povrchových úprav	kg	8 500,000			20,0
74	K	PK	767999006	D+M montážnych vložiek pre potrubie DN 1200 vr.kotvenia,povrch.úprav	ks	3,000			20,0
75	K	PK	767999007	D+M montážnych vložiek pre čerpadlá vr.kotvenia,povrch.úprav	ks	3,000			20,0
76	K	PK	767999008	D+M žeriavovej drážky vr.kotvenia,povrch.úprav	kpl	1,000			20,0
77	K	PK	767999009	Odstránenie zbytočných konštrukcií	kpl	1,000			20,0
78	K	767	998767202	Presun hmôt pre zámočnicke konštrukcie v objektoch v do 12 m. Položku uchádzač neocení, ale náklady na presun hmôt zahnie do jednotkových cien položiek rozpočtu primerane ich jednotkovým hmotnostiam. Presun započíta len do tých položiek rozpočtu, ktoré je potrebné na stavbe presúvať.	%	455,660			20,0
	D		771	Podlahy z dlaždíc					
79	K	771	771474117	Montáž soklíkov z dlaždíc keramických rovných flexibilné lepidlo v do 120 mm vr. dodávky soklíkov	m	149,660			20,0
80	K	771	771574131	Montáž podlah keramických rezných protisklzových lepených flexibilným lepidlom do 50 ks/m2	m2	12,100			20,0
81	M	MAT	597611161	dlaždice keramické protisklzové	m2	12,100			20,0
82	K	771	771579196	Príplatok k montáž podlah keramických za spárovanie	m2	12,100			20,0
83	K	771	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch v do 12 m. Položku uchádzač neocení, ale náklady na presun hmôt zahnie do jednotkových cien položiek rozpočtu primerane ich jednotkovým hmotnostiam. Presun započíta len do tých položiek rozpočtu, ktoré je potrebné na stavbe presúvať.	%	14,828			20,0
	D		776	Podlahy povlakové					

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84	K	PK	776999001	D+M dielektrického koberca	m2	29,000			20,0
85	K	PK	776999002	D+M podlahy z PVC vr. Soklíku	m2	12,250			20,0
86	K	776	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch v do 12 m. Položku uchádzač neocení, ale náklady na presun hmôt zahnie do jednotkových cien položiek rozpočtu primerane ich jednotkovým hmotnostiam. Presun započíta len do tých položiek rozpočtu, ktoré je potrebné na stavbe presúvať.	%	10,782			20,0
	D	777		Podlahy liaté					
87	K	777	777212903	Opravy povrchu podláh	m2	276,100			20,0
88	K	777	777215147	Podlaha latá	m2	86,250			20,0
89	K	777	998777202	Presun hmôt peo podlahy liaté v objektoch v do 12 m. Položku uchádzač neocení, ale náklady na presun hmôt zahnie do jednotkových cien položiek rozpočtu primerane ich jednotkovým hmotnostiam. Presun započíta len do tých položiek rozpočtu, ktoré je potrebné na stavbe presúvať.	%	71,452			20,0
	D	781		Dokončovacie práce - obklady keramické					
90	K	781	781474115	Montáž obkladov vnútorných keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilným lepidlom	m2	92,737			20,0
91	M	MAT	597610001	obkladačky keramické	m2	92,737			20,0
92	K	781	781479194	Príplatok k montáži obkladov vnútorných keramických hladkých za nerovný povrch	m2	92,737			20,0
93	K	781	781479196	Príplatok k montáži obkladov vnútorných keramických hladkých za spárovanie	m2	92,737			20,0
94	K	781	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch v do 12 m. Položku uchádzač neocení, ale náklady na presun hmôt zahnie do jednotkových cien položiek rozpočtu primerane ich jednotkovým hmotnostiam. Presun započíta len do tých položiek rozpočtu, ktoré je potrebné na stavbe presúvať.	%	33,361			20,0
	D	783		Dokončovacie práce - nátery					
95	K	PK	783999001	Nátery oceľových konštrukcií	kpl	1,000			20,0
	D	784		Dokončovacie práce - maľby					
96	K	784	784441001	Maľby na sadrokartóne	m2	64,829			20,0
97	K	784	784453021	Maľby vnútorné	m2	1 450,000			20,0
				<u>Celkom</u>					