

# VÝKAZ VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia ČS Čergov

Objekt: SO 04 Spevnené plochy

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>D</b>		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>					
	<b>D</b>		<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>					
1	K	001	121101101	Odobratie ornice s premiestnením na vzdialenosť do 50 m	m3	150,000			20,0
2	K	001	122201102	Odkopávky a prekopávky nezapažené v hornine tr. 3 objem do 1000 m3	m3	430,000			20,0
3	K	001	122201109	Príplatok za lepivosť pri odkopávkach v hornine tr. 1 až 3	m3	430,000			20,0
4	K	001	162701105	Vodorovné premiestnenie do 10000 m výkopku z horniny tr. 1 až 4	m3	665,000			20,0
5	K	PK	162709001	Poplatok za skládku zeminy	m3	345,000			20,0
6	K	001	167101101	Nakladanie výkopku z hornin tr. 1 až 4 do 100 m3	m3	85,000			20,0
7	K	001	171101105	Uloženie sypaniny z hornin soudržných do násypov zhutnených do 103 % PS	m3	6,250			20,0
8	<b>M</b>	<b>MAT</b>	<b>583336740</b>	<b>kamenivo ťažené hrubé</b>	<b>t</b>	<b>6,250</b>			<b>20,0</b>
9	K	001	174101101	Zásyp jam, šachiet rýh alebo okolo objektov sypaninou so zhutnením	m3	85,000			20,0
	<b>D</b>		<b>2</b>	<b>Zakladanie</b>					
10	K	271	212752212	Trativod z drenážnych rúr plastových flexibilných D do 100 mm vrátane lôžka otvorený výkop	m	21,500			20,0
11	K	001	215901101	Zhutnenie podložia	m2	1 000,000			20,0
12	K	011	272313511	Základové klenby z betónu tr. C 12/15	m3	0,625			20,0
13	K	011	272322511	Základové klenby zo ŽB tr. C 25/30 XA	m3	2,500			20,0
14	K	011	272351215	Zriadenie debnenia stien základových klenieb	m2	3,750			20,0
15	K	011	272351216	Odstránenie debnenia stien základových klenieb	m2	3,750			20,0
16	K	011	272362021	Výztuž základových klenieb zvaranými sieťami Kari	t	0,125			20,0
	<b>D</b>		<b>3</b>	<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>					
17	K	015	327313215	Oporné múry z betónu prostého tr. C 12/15	m3	2,150			20,0
18	K	015	327324127	Oporné múry zo ŽB tr. C 25/30	m3	34,400			20,0
19	K	015	327351211	Debnenie oporných múrov zvislých i naklonených zriadenie	m2	108,750			20,0
20	K	015	327351221	Debnenie oporných múrov zvislých i naklonených odstránenie	m2	108,750			20,0
21	K	015	327361016	Výztuž oporných múrov z betónárskej ocele 10 505	t	5,848			20,0
22	K	015	348171211	Osadzoanie zábradlia oceľového na múroch hmotnosti do 100 kg/m	m	21,500			20,0
23	<b>M</b>	<b>MAT</b>	<b>551001</b>	<b>Zábradlie oceľové vr. povrchových úprav</b>	<b>m</b>	<b>21,500</b>			<b>20,0</b>

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>D</b>		<b>4</b>	<b>Vodorovné konštrukcie</b>					
24	K	011	430321414	Schodisková konštrukcia a rampa zo ŽB rř. C 25/30	m3	7,403			20,0
25	K	011	430361821	Výztuž schodiskovej konštrukcie a rampy betonárskou oceľou 10 505	t	0,962			20,0
26	K	011	433351131	Zradenie debnenia schodíšť priamočiarych	m2	36,453			20,0
27	K	011	433351132	Odstránenie debnenia schodníc priamočiarych schodíšť v do 4 m	m2	36,453			20,0
	<b>D</b>		<b>5</b>	<b>Komunikácie</b>					
28	K	221	564251111	Podklad alebo podsyp ze štrkopiesku hr 150 mm	m2	1 000,000			20,0
29	K	221	564992111	Podklad z mechanicky zpevneného kameniva cementom tr 100 mm	m2	1 000,000			20,0
30	K	221	581131316	Kryt cementobetónový vozoviek skupiny CB III tl 200 mm	m2	1 000,000			20,0
	<b>D</b>		<b>6</b>	<b>Úpravy povrchov, podlahy a osadzovanie výplní</b>					
31	K	011	635111115	Násyp pod podlahy ze štrkopiesku o zhutnením	m3	2,228			20,0
	<b>D</b>		<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>					
32	K	221	915491211	Osadenie vodiaceho pruhu z betonových dosiek do beónového lôžka tr do 100 mm š pruhu 250 mm	m	38,000			20,0
33	M	MAT	593891221	Cestná prídlážba z dosiek betónových	m	38,000			20,0
34	K	221	916131213	Osadnie cestného obrubníku betónového stojatého s bočnou oporou do lôžka z betónu prostého	m	42,000			20,0
35	M	MAT	592174650	obrubník betonový cestný 100x15x25 cm	kus	42,000			20,0
36	K	221	935111111	Osadenie priekopového žlabu do štrkopiesku hr 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m	23,000			20,0
37	M	MAT	592275910	žľab betónový odvodňovací do komunikácie	kus	23,000			20,0
38	K	013	961055111	Búranie základov oe ŽB	m3	6,558			20,0
39	K	013	965082933	Odstránenie násypov pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	3,044			20,0
40	K	013	979081111	Odvoz suti a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	20,001			20,0
41	K	013	979081121	Príplatok za odvoz suti a vybúraných hmôt na skládku za každý 1 km nad 1 km	t	180,009			20,0
42	K	013	979098231	Poplatok za uloženie sute na skládku	t	20,001			20,0
	<b>D</b>		<b>99</b>	<b>Presun hmôt</b>					
43	K	221	998224111	Presun hmôt pro pozemné komunikácie s krytom betónovým monolitickým. <b>Položku uchádzač neocení, ale náklady na presun hmôt zahnie do jednotkových cien položiek rozpočtu primerane ich jednotkovým hmotnostiam. Presun započíta len do tých položiek rozpočtu, ktoré je potrebné na stavbe presúvať.</b>	t	166,344			20,0
				<b><u>Celkom</u></b>					