

# ROZPOČET

**Stavba:** Rekonštrukcia protipovodňového múru v Komárne

**Objekt:**

**Část:**

**JKSO:**

**Objednatel:** Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.

**Zhotovitel:**

**Datum:**

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>D</b>		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>					
	<b>D</b>		<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>					
1	K	015	327323128	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37	m3	11,413			
2	K	015	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	29,288			
3	K	015	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	29,288			
4	K	015	327361016	Výztuž opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505	t	1,549			
5	K	012	349121002	Montáž prefabrikátů hmotnosti do 1,5 t	kus	2,000			
	<b>D</b>		<b>6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>					
6	K	014	612403499	Výplň rýh ve stěnách betonových	m	48,686			
7	K	011	620472912	Spojovací můstek na cementové bázi	m2	40,656			
8	K	011	622476017	Sanace povrchu porušené zdi	m2	2,500			
9	K	PK	622999001	Zřízení velmi pružného těsnění kolem kolejí	m	48,000			
10	K	PK	622999002	Injektáž otvorů po šroubech sanační thixotropní maltou	ks	16,000			
	<b>D</b>		<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>					
11	K	011	953961223	Kotvy chemickou patronou M 14 hl 400 mm do betonu, ŽB nebo kamene	kus	136,000			
12	K	013	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB	m3	6,000			
13	K	013	964076221	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva betonového nebo kamenného dl do 4 m hmotnosti do 20 kg/m	t	7,445			
14	K	013	966086322	Zkrácení prefabrikátu zhlaví patky	kus	2,000			
15	K	013	976011211	Demontáž prefabrikovaných desek betonových	kus	2,000			
16	K	013	977131214	Vrty dovrchní příklepovými vrtáky D 14 mm do cihelného zdiva nebo betonu	m	54,400			
17	K	013	977211116	Frézování drážky do ŽB konstrukcí hl do 100 mm stěnovou frézou	m	2,180			
18	K	PK	977211117	Demontáž stávajících dřevěných trámek pro vedení hradidel vč.odstranění šroubů,odvozu,likvidace,sanace otvorů po šroubech	ks	4,000			
19	K	PK	977211118	Vyčištění kotevních šachet vč. odvozu a likvidace	ks	27,000			
20	K	PK	977211119	Repase vystrojení využitých kotevních šachet po vyčištění	ks	10,000			
21	K	PK	977211120	Očistění svislých vodících kapes pro ocelové profily - otvor č.22	m	3,600			
22	K	013	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	25,038			

23	K	013	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	225,342
24	K	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	25,038
25	K	013	979098231	Poplatek za uložení sutí na skládku	t	25,038
	<b>D</b>		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>		
	<b>D</b>		<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>		
26	K	767	767995108	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 500 kg vč. očištění, otryskání, povrchové úpravy antikorozním nátěrem 1xZ+2xE, těsnící tmel	kg	1 140,000
27	K	767	767996805	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů přes 500 kg	kg	1 140,000
28	K	PK	767999001	Dodávka a montáž kompletního mobilního hrazení, včetně sloupků, hrazení, podpěr a všech součástí potřebných k jeho sestavení vč. dopravy	m2	317,000
29	K	PK	767999002	Demontáž dílce plotu, zkrácení, zpětná montáž, vč. povrch. úprav	m	14,000
30	K	PK	767999003	Demontáž poklopu a lemování kotevní šachty vč. odvozu a likvidace	ks	17,000
31	K	PK	767999004	D+M závrtných kotevních desek vč. zevrtání a povrch. úprav	ks	68,000

**Celkem**