



POZNÁMKY:

1. ÚPRAVY VSTUPU PRIMÁRNEHO POTRUBIA, PŘERAZY, BŮRACÍ PRÁCE, MONTÁŽNÍ JAMY, ÚPRAVA PODLAHY V MÍSTĚ VSTUPU, DELACE PŘECHŮ V EXIST. KANÁLECH OK PLYNOTESNĚ UTEPIT – VĚD. PROJEKT: STAVEBNÍ ÚPRAVY. EXIST. TK VYBĚRAT 2m OD OBJEKTU, ZHOTOVIT DELACI PŘECHŮ, PLYNOTESNĚ UTEPIT – VĚD. STAVEBNÍ ÚPRAVY.
2. NA VSTUPU DO OBJEKTU SA PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ OK UKONČÍ TESNACÍM KRÓŽKOM A KONCOVOU ČAPKOU PŘÍSLUŠAJÍCÍ DIMENZE – VĚD. SPECIFIKACE MATERIÁLŮ.
3. VYSTUPENÉ POTRUBÍ V OBJEKTU BUDE PŘÍMO ALEBO VERTIKÁLNĚM KOLENOM, PODLA TYPU OBJEKTU. NOVÉ UZÁVĚRACÍ ARMATURY NA VSTUPĚ – 2x OK NAVAROVACIE, V KAŽDÉM OBJEKTU.
4. PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ S VÝTOČNÝM ROZVODOM OK – VĚD. VÝKRESY VSTUPU.
5. PŘED MONTÁŽOU PŘEVĚŘIT SMĚR PRŮCHODNÉ MĚDI.

400-ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

Vedúci projektant Ing. Ján Stank	Záp. projektant Ing. Ján Stank	Vypracoval Elena Panková	Kreslil Elena Panková	Termoklima <i>Poprad</i>
Miesto stavby: Prešov				
Investor: SPRÁVBYTKOMFORT, a.s. Prešov				
Stavba: REKONŠTRUKCIA PRIMÁRNEHO VYKUROVACIEHO OKRUHU CK JAZDECKÁ, PREŠOV				
Objekt: SO 01 VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY				
Obec: VSTUP A VÝSTUP, OS 500/2 – VETVA A				
Základ: TK-2015-100				Dátum: 06.2016
				Stupeň: Projekt pre realizáciu
				Formát: A4
				Mierka: 1:25
				Číslo výkresu: 405/6