

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SOŠ strojnícka Kysucké Nové Mesto - stavebné úpravy dielní odborného výcviku - debarierizácia

Objekt: SO 01,02 - Dielne a Sociálno učebňový prístavok - debarierizácia

Časť: **a1 - sociálne zariadenia prízemie vľavo - stavebná časť**

JKSO:

Miesto: Kysucké Nové Mesto

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Žilinský samosprávny kraj, Žilina

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

ENERMA, s.r.o., Žilina

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Miroslav Holeš

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: SOŠ strojnícka Kysucké Nové Mesto - stavebné úpravy dielní odborného výcviku - debarierizácia

Objekt: SO 01,02 - Dielne a Sociálno učebňový prístavok - debarierizácia

Časť: **a1 - sociálne zariadenia prízemie vľavo - stavebná časť**

Miesto: Kysucké Nové Mesto

Dátum:

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Žilina

Projektant:

ENERMA, s.r.o., Žilina

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Miroslav Holeš

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 0,00

4 - Vodorovné konštrukcie 0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

99 - Presun hmôt HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00

713 - Izolácie tepelné 0,00

725 - Zariadenie predmety 0,00

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 0,00

763 - Drevostavby - sádkokartony 0,00

766 - Konštrukcie stolárske 0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 0,00

771 - Podlahy z dlaždíc 0,00

775 - Podlahy vlysové a parketové 0,00

781 - Obklady keramické 0,00

783 - Nátery 0,00

784 - Maľby 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

21-M - Elektromontáže 0,00

VP - Práce navyše 0,00

2) Ostatné náklady 0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Stážené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: SOŠ strojnica Kysucké Nové Mesto - stavebné úpravy dielni odborného výcviku - debarierizácia

Objekt: SO 01,02 - Dielne a Sociálno učebňový prístavok - debarierizácia

Časť: a1 - sociálne zariadenia prízemie vľavo - stavebná časť

Miesto: Kysucké Nové Mesto

Dátum:

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Žilina

Projektant: ENERMA, s.r.o., Žilina

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Miroslav Holeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie **0,00**

1	K	317234410	Výmurovka medzi nosníkmi akýmkoľvek tehľami pálenými na akúkoľvek maltu cementovú	m3	0,207	0,00	0,00
2	K	317941121	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L do č.12 alebo výšky do 120 mm	t	0,100	0,00	0,00
3	M	1333071200	Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 50x50x5 mm, ozn. 10 370 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	t	0,117	0,00	0,00
4	K	317944311	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12	t	0,042	0,00	0,00
5	M	1333158000	Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 80x80x6 mm, ozn. 10 370 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	t	0,045	0,00	0,00
6	K	340238236	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetonových tvaroviek na systémovú maltu hr. 200 mm	m2	1,200	0,00	0,00
7	K	340239233	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetonových tvaroviek na systémovú maltu hr. 100 mm	m2	0,950	0,00	0,00
8	K	340239238	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetonových tvaroviek na systémovú maltu hr. 300 mm	m2	1,470	0,00	0,00
9	K	342272102	Priečky z pórobetonových tvaroviek na systémovú maltu hr. 100 mm	m2	25,875	0,00	0,00
10	K	342272103	Priečky z pórobetonových tvaroviek na systémovú maltu hr. 125 mm	m2	11,200	0,00	0,00
11	K	342272104	Priečky z pórobetonových tvaroviek na systémovú maltu hr. 150 mm	m2	11,030	0,00	0,00
12	K	342948112	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám	m	44,300	0,00	0,00
13	K	342948115	Ukončenie priečok ku konštrukciám montážnou penou	m	24,400	0,00	0,00
14	K	346244355	Obmurovka plôch rovných z pórobetonových tvaroviek na systémovú maltu hr. 100 mm	m2	15,438	0,00	0,00
15	K	349231821	Primurovka ostenia z akýchkoľvek tehál vo vybúraných otvoroch nad 150 do 300 mm	m2	0,750	0,00	0,00

4 - Vodorovné konštrukcie **0,00**

16	K	413232211	Zamurovanie zhlavia akýmkoľvek pálenými tehľami valcovaných nosníkov, výšky do 150 mm	ks	16,000	0,00	0,00
----	---	-----------	---	----	--------	------	------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **0,00**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	611421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m2	46,170	0,00	0,00
18	K	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	110,530	0,00	0,00
19	K	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	7,248	0,00	0,00
20	K	612451121	Vnútorná cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva tehlového hladká pod obklad	m2	175,104	0,00	0,00
21	K	612465182	Vnútorná omietka stien štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, štuk hr. 3 mm	m2	22,230	0,00	0,00
22	K	612471512	Príprava podkladu pre vnútorné vápennocem. a vápenné omietky, penetračný náter na savé podklady	m2	339,550	0,00	0,00
23	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	104,200	0,00	0,00
24	K	615481111	Pokrytie valcovaných nosníkov rabcovým pletivom	m2	15,300	0,00	0,00
25	K	631312711	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 50 do 80 mm	m3	0,436	0,00	0,00
26	K	631315611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	1,308	0,00	0,00
27	K	631319151	Priplatok za prehlad. povrchu betonovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel'. hlad. hr. 50-80 mm	m3	0,436	0,00	0,00
28	K	631319155	Priplatok za prehlad. povrchu betonovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel'. hlad. hr. 120-240 mm	m3	1,308	0,00	0,00
29	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	1,308	0,00	0,00
30	K	632001051	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	47,940	0,00	0,00
31	M	5859290710	Penetračný náter na zvýšenie prilhavosti pod cementové potery, samonivelizačné stierky a lepiace malty - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	kg	9,588	0,00	0,00
32	K	632450042	Betónový poter jemný pripojený hr. 10 mm	m2	47,940	0,00	0,00
33	K	642942111	Osadenie oceleovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	12,000	0,00	0,00
34	M	553_D90/150	Zárubňa oceľová 900x1970x150 mm, jednokridlová - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	2,000	0,00	0,00
35	M	553_D60/100	Zárubňa oceľová 600x1970x100 mm, jednokridlová - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	10,000	0,00	0,00
36	K	642944121	Dodatočná montáž oceleovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	4,000	0,00	0,00
37	M	553_D90/150	Zárubňa oceľová 900x1970x150 mm, jednokridlová - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	1,000	0,00	0,00
38	M	553_D80/150	Zárubňa oceľová 800x1970x150 mm, jednokridlová - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	1,000	0,00	0,00
39	M	553_D60/100	Zárubňa oceľová 600x1970x100 mm, jednokridlová - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	2,000	0,00	0,00
40	K	642944221	Dodatočná montáž oceleovej dverovej zárubne, plochy otvoru 2,5 - 4,5 m2	ks	1,000	0,00	0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

41	K	919732111	Úprava povrchu cementobetónového krytu brúsením	m2	47,940	0,00	0,00
----	---	-----------	---	----	--------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	47,940	0,00	0,00
43	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	47,940	0,00	0,00
44	K	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách po búraní	m2	46,170	0,00	0,00
45	K	962031132	Búranie priečok z akýchkoľvek tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	20,212	0,00	0,00
46	K	965042131	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	0,200	0,00	0,00
47	K	965044121	Búranie podkladov pod dlažby hr.do 40 mm, - 0,09000t	m2	46,170	0,00	0,00
48	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podkladného lôžka z keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	46,170	0,00	0,00
49	K	971033641	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	1,197	0,00	0,00
50	K	971036009	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stien - murivo tehlové -0,00013t	cm	60,000	0,00	0,00
51	K	971036018	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - murivo tehlové -0,00050t	cm	105,000	0,00	0,00
52	K	971036020	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stien - murivo tehlové -0,00079t	cm	30,000	0,00	0,00
53	K	971036021	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stien - murivo tehlové -0,00113t	cm	30,000	0,00	0,00
54	K	974031668	Vysekávania rýh v tehl. murive pre vtáhov. nosníkov hĺbke do 350 mm, -0,09700t	m	2,700	0,00	0,00
55	K	978011141	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, - 0,01000t	m2	46,170	0,00	0,00
56	K	978013141	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, - 0,01000t	m2	110,530	0,00	0,00
57	K	978059531	Odsekanie a odobratie obkladov, vrátane otlčenia podkladovej omietky až na murivo, z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	122,390	0,00	0,00
58	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	23,207	0,00	0,00
59	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	440,933	0,00	0,00
60	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	23,207	0,00	0,00
61	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	185,656	0,00	0,00
62	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	23,207	0,00	0,00
63	K	HZS900113	Stavebno montážne práce náročné. odborné, remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - Iné práce	hod	32,000	0,00	0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

64	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	25,822	0,00	0,00
----	---	-----------	---	---	--------	------	------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0,00

65	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	8,720	0,00	0,00
66	M	1116315000	Lak asfaltový penetračný - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	t	0,003	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
67	K	711111125	Kompletný izolačný systém proti vlhkosti natierateľnou fóliou pod vnútorné dlažby - vodorovný	M2	47,940	0,00	0,00
68	K	711112125	Kompletný izolačný systém proti vlhkosti natierateľnou fóliou pod vnútorné obklady - zvislý	M2	175,104	0,00	0,00
69	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	8,720	0,00	0,00
70	M	6283221000	Ťažký asfaltový pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	m2	10,028	0,00	0,00
71	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

713 - Izolácie tepelné

0,00

72	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	8,720	0,00	0,00
73	M	2832210100	Oddelovacia fólia - vo vyhotovení podľa výpisu podláh	m2	10,028	0,00	0,00
74	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	8,720	0,00	0,00
75	M	2837500120	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	m2	8,894	0,00	0,00
76	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

725 - Zariadenie predmety

0,00

77	K	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	9,000	0,00	0,00
78	K	725122813	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, -0,01720t	súb.	5,000	0,00	0,00
79	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	3,000	0,00	0,00
80	K	725291119	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, zrkadlo	m2	1,040	0,00	0,00
81	M	642_80/65	Zrkadlo 800x650 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	kus	2,000	0,00	0,00
82	K	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenného, -0,00049t	ks	14,000	0,00	0,00
83	K	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	3,000	0,00	0,00
84	K	725860820	Demontáž jednoduché zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	14,000	0,00	0,00
85	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

0,00

86	K	HZ57351131	Stavebno montážne práce náročné, odborné, remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - presun vykurovacieho telesa s úpravou pripojovacích potrubí - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	hod	16,000	0,00	0,00
87	M	4840000000	Materiál na presun vykurovacieho telesa - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	sub	1,000	0,00	0,00
88	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

763 - Drevostavby - sádkokartony

0,00

89	K	763135010	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana a konštrukcia viditeľná, doska biela	m2	11,870	0,00	0,00
90	K	763168721	SDK obklady rozvodov prierezu nad 400 cm2, dosky GKF hr. 12,5 mm, ochranný uholník	m	16,780	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
91	K	998763401	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	%	0,000	0,00	0,00

766 - Konštrukcie stolárske

0,00

92	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do zárubne, vrátane kovania	ks	16,000	0,00	0,00
93	M	611_D60	Dvere drevené jednokrídlové vnútorné hladké plné kompletizované 900/1970 mm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	kus	12,000	0,00	0,00
94	M	611_D80	Dvere drevené jednokrídlové vnútorné hladké plné kompletizované 800/1970 mm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	kus	1,000	0,00	0,00
95	M	611_D90	Dvere drevené jednokrídlové vnútorné hladké plné kompletizované 900/1970 mm - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov	kus	3,000	0,00	0,00
96	K	766669992	Demontáž dverí kompletizovaných vrátane svetlíkov s rámom alebo zárubňou do sutiny (v m2 plochy)	m2	7,030	0,00	0,00
97	K	766669998	Demontáž dverí - príplatok za demontáž doplnkových prvkov (prahov, nosných prvkov a.p.)	m2	7,030	0,00	0,00
98	K	766669993	Demontáž dverí vnútorných kompletizovaných so zárubňou jednokrídlových do sutiny	kus	7,000	0,00	0,00
99	K	766669995	Demontáž dverí vnútorných jednokrídlových - príplatok za doplnkové prvky (prahy, nadsvetlíky, nosné prvky a.p.)	kus	7,000	0,00	0,00
100	K	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	13,000	0,00	0,00
101	M	6118711600	Prah dubový L=62 B=10 cm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	ks	12,000	0,00	0,00
102	M	6118715600	Prah dubový L=82 B=10 cm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	ks	1,000	0,00	0,00
103	K	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,00

104	K	767132812	Demontáž stien a priečok WC kabinok vrátane dverí, plechových zvarových, -0,01800t	m2	24,310	0,00	0,00
105	K	767641920	Montáž kovového dverového krídla automatizovaného dvojkrídlového, do zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	0,00	0,00
106	M	553_A_150/245	Dvere vstupné automatizované dvojkrídlové s rámom 150x245 cm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	ks	1,000	0,00	0,00
107	K	767669994	Demontáž dverí vnútorných kompletizovaných so zárubňou dvojkrídlových do sutiny	kus	1,000	0,00	0,00
108	K	767669996	Demontáž dverí vnútorných dvojkrídlových - príplatok za doplnkové prvky (prahy, nadsvetlíky, nosné prvky a.p.)	kus	1,000	0,00	0,00
109	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

771 - Podlahy z dlaždíc

0,00

110	K	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických kladených do flexibilného tmelu, špárovanie flexibilnou špárovacou hmotou	m2	47,940	0,00	0,00
111	M	5978651355	Dlaždice keramické protišmykové - vo vyhotovení podľa popisu z projektu	m2	50,337	0,00	0,00
112	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	0,000	0,00	0,00

775 - Podlahy vlysové a parketové

0,00

113	K	775413220	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	m	2,700	0,00	0,00
-----	---	-----------	--	---	-------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
114	M	6119800969	Lišta prechodová skrutkovacia, š.45 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	m	2,835	0,00	0,00
115	K	998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

781 - Obklady keramické 0,00

116	K	781445210	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek keramických kladených do flexibilného tmelu, špárovanie flexibilnou špárovacou hmotou	m2	175,104	0,00	0,00
117	M	5978651225	Obkladačky keramické glazované - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	m2	183,859	0,00	0,00
118	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

783 - Nátery 0,00

119	K	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním a obrúsením	m2	4,090	0,00	0,00
120	K	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií ocelovou kefou	m2	4,090	0,00	0,00
121	K	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	20,090	0,00	0,00
122	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	20,090	0,00	0,00
123	K	783324240	Nátery liatinových radiátorov syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním a základným náterom - 140µm	m2	25,000	0,00	0,00
124	K	783401811	Odstránenie starých náterov z kovových potrubí a armatúr potrubie do DN 50 mm	m	25,000	0,00	0,00
125	K	783424240	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie potrubie do DN 50 mm jednonás. 1x email a základný náter - 105µm	m	25,000	0,00	0,00
126	K	783903811	Ostatné práce odmastenie rozpúšťadlami	m2	25,000	0,00	0,00

784 - Maľby 0,00

127	K	784401801	Obrúsenie a oprášenie malieb, výšky do 3, 80 m	m2	142,216	0,00	0,00
128	K	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m	m2	142,216	0,00	0,00
129	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	171,694	0,00	0,00
130	K	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	47,940	0,00	0,00
131	K	784430030	Maľby disperzné tónované dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	171,694	0,00	0,00
132	K	784481010	Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	135,624	0,00	0,00
133	K	784481110	Stierka stropov na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	36,070	0,00	0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

21-M - Elektromontáže 0,00

134	K	HZ59211131	Stavebno montážne práce náročné, odborné, remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - preverenie funkčnosti elektrorozvádzača a jeho prípadný presun - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	hod	16,000	0,00	0,00
135	M	3400000000	Elektroinštalčný materiál - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	sub	1,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
136	K	HZS9211141	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	0,00	0,00

VP - Práce navyše

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00