

Stavba: REKONŠTRUKCIA PRIMÁRNEHO VYKUROVACIEHO OKRUHU CK JAZDECKÁ, PREŠOV
Objekt: SO 01 VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY
 SO 02 VONKAJŠIE NADZEMNÉ POTRUBNÉ ROZVODY
 SO 03 VÝMENA POTRUBNÉHO ROZVODU POD KRIŽOVATKOU UL. LEVOČSKÁ
Časť: 600-VÝSTRAŽNÝ SYSTÉM

Vypracoval: BURANOVSKÝ
Dátum: 06 / 2016

ROZPOČET

Por. číslo	Kód položky cenníka	Popis položky	Množst vo	MJ	Jednot. cena	Montáž	Dodávky	Spolu
1		1. SO 01 - VETVA A,B,C,D,F						
2		1.1 ELEKTROINŠTALÁCIA						
3	21-M	A) ELEKTROMONTÁŽE - 21M						
4	210010023	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne typ 1529-29mm	200	m		0,00		0,00
5	210010033	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2423, 23 mm	200	m		0,00		0,00
6	210010351	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	60	ks		0,00		0,00
7	210810063	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 12x4	100	m		0,00		0,00
8	210860221	Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrární pevne uložený JYTY s Al fóliou 2x1 mm	30	m		0,00		0,00
9	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	60	ks		0,00		0,00
10	210190001	Montáž prístroja do váhy 20 kg - ST3000	2	ks		0,00		0,00
11	210111061	Zásuvka domová nástenná vč. zapojenia 16 A 230 V 2P + Z	2	ks		0,00		0,00
12	155 PC0008	Osadenie hmoždinky do tvrdého kameňa, betónu	130	ks		0,00		0,00
13	VEREX	NYM-J.....3Cx1,5KABEL....	100	m			0,00	0,00
14	VEREX	JYTY-O 2x1 ...KABEL	30	m			0,00	0,00
15	VEREX	Zásuvka 2P+N 0302B, UPLUX NO, IP44	2	ks			0,00	0,00
16		Stratné	5	%	0,00	0,00		0,00
17		Obstarávací prírážka	5	%	0,00	0,00		0,00
18		Podružný materiál	3	%	0,00	0,00		0,00
19		PPV	6	%	0,00	0,00		0,00
20		A) ELEKTROMONTÁŽE - 21M - SPOLU				0,00	0,00	€ 0,00
21	HZS	B) PRÁCE V HODINOVEJ SADZBE HZS						
22	PC	Merania spojitosti meracích vodičov	32	hod		0,00		0,00
23	PC	Odborná prehliadka a odborná skúška EZ - revízia	8	hod		0,00		0,00
24		PPV	6	%	0,00	0,00		0,00
25		B) PRÁCE V HODINOVEJ SADZBE HZS				0,00	0,00	€ 0,00
26		1.1 MATERIÁL A MONTÁŽ M21, M22 - SPOLU				0,00	0,00	€ 0,00
27		1.2 ŠPECIFIKÁCIA DODÁVOK MaR						
28	ISOPLUS-EOP	IPS-ST3000 - Automatický stacionárny prístroj jednonábový, P215x245x115, 250V/8VA, IP54	2	ks			0,00	0,00
29	ISOPLUS-EOP	IPS-VD-Cu Polykarbonátová krabica s 5-pólovou blokovou svorkovnicou, 1ks na jeden pár potrubného rozvodu, prevedenie do vlhka - IP65	2	ks			0,00	0,00
30	ISOPLUS-EOP	IPS-MPD-1 Polykarbonátová krabica s banánovou zástrčkou priemeru 4mm pre priame pripojenie mobilného prístroja IPS-HST vo vnútri meracieho obvodu, IP65	20	ks			0,00	0,00
31	ISOPLUS-EOP	IPS-VD-20 Polykarbonátová krabica pre zhotovenie jedného alebo viacerých meracích bodov vo vnútri meracieho obvodu, prevedenie do vlhka - IP54	40	ks			0,00	0,00
32	OEZ	OEZ - Istič jednopólový LPN 10B/1, 10A, Icn=10kA	2	ks			0,00	0,00
33		ŠPECIFIKÁCIA DODÁVOK - SPOLU					0,00	€ 0,00
34		Dopravné		3,5%		0,00		
35		1.2 ŠPECIFIKÁCIA DODÁVOK - CELKOM				0,00	0,00	€ 0,00
36		Presun do montáží		1,0%		0,00		
37		1. SO 01 - VETVA A,B,C,D,F - SPOLU						€ 0,00